



6、ft坡陡峭的路堑不宜采用(B )。

柱板式锚杆挡土墙

B. 加筋土挡土墙

C. 重力式挡土墙

D. 壁板式锚杆挡土墙

7. ( A ) 是由石油原油经蒸馏出各种轻质油品以后的残留物，经再加工而得到的产品。 A. 石油沥青 B. 煤沥青 C. 乳化沥青

D. 改性沥青

8. 生石灰氧化钙与水反响成为氢氧化钙的过程称为石灰的 ( C )。

A. 凝结

B. 硬化

C. 熟化

D. 陈伏

9. 以下属于表示混凝土强度等级的是 ( B )。

A. F25

B. C25

C. M25

D. Mu25

10. 沥青混凝土路面的主要承重层是 ( B )。

A. 面层

B. 基层

C. 底基层

D. 垫层

11. 基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行 (C)。

A. 观察

B. 钎探

C. 轻型动力触探

D. 静载试验

12. 关于钢筋混凝土结构楼板. 次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常顺序正确的选项是

(B)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/297115161022006143>