

2024 黑龙江省安全员 A 证考试题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入 (D)至 100%的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

2.施工现场急救员应经培训考核合格，持 (C) 上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

3.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为 (D) 系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

4.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以 (A) 为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

5.焊机二次侧电源线长度最大不得超过 (B) m。

A.20 B.30 C.40 D.50

6.“3E 原则”指的是利用 (C) 防止事故的发生。

- A.工程技术对策、教育对策、管理对策
- B.安全管理对策、预防对策、法规对策
- C.工程技术对策、教育对策、法制对策
- D.预防对策、教育对策、法制对策

7.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

- A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

8.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

- A.3名 B.4名 C.5名 D.8名

9.施工单位的项目负责人应当由取得相应 (C) 的人员担任。

- A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

10.高切坡或基坑锚杆支护作业中,锚杆的水平间距不宜小于 (B)。

- A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

11.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (D)。

- A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

12.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质

量安全事故的，项目经理一次记（D）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

13.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

14.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

15.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（A）。

A.200mm 处 B.250mm 处 C.300mm 处 D.350mm 处

16.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（B）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

17.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（）m，净空高度不宜小于（）m。（C）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

18.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企

业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

19.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

20.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

21.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ C ）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

22.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

23.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D ）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

24.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门

D.劳动与社会保障部门

25.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

26.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

27.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的（C）。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

28.《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（D）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

29.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

30.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（D）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

31.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，

并严格执行，不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

32.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，

（ A）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

33.（ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

34.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（ A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

35.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为（ D）等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

36.离开特种作业岗位达 (A)以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

37.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的,责令限期改正,逾期未改正的 (D)

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

38.在起重作业中,(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

39.事故调查组应当自事故发生之日起 () 日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 () 日。(D)

A.30; 60 B.60; 30 C.30; 30 D.60; 60

40.照明灯具与易燃堆垛间至少保持 () m 的距离? (B)

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

41.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

42.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人

员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

43.在脚手架主节点处必须设置一根(D),用直角扣件扣紧,且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

44.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经(A)的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

45.塔吊操作人员属于特种作业人员,应经(D)。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训,持证上岗

46.实行监理的建筑工程,由(C)委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

47.安全生产管理,就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有效地资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有管(A)等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

48.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C）。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

49.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

50.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

51.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

52.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

53.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

54.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

55. (D) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

56.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产 (B)

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

57.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

58.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 (C)

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

59.下列 (D) 选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

60. (C) 是针对发生的事故, 有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

61. (C) 是在应急响应过程中, 为最大限度地降低事故造成的损失或危害, 防止事故扩大, 而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

62.漏电保护器又称漏电开关, 是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

63.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

64.单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

65.根据建设部的有关规定, 建筑施工企业项目负责人, 是指由 (D) 授权, 负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

66.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

67.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

68.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5级 B.6级 C.7级 D.8级

69.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

70.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

71.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

72.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

73.施工用电设备数量在 5 台及以上,或用电设备容量在 50kW 及以上时,应编制用电施工组织设计,并经 (D) 审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

74.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于 (D)。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

75.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定,施工单位发生重大事故,应当在 (C) 小时内写出书面报告,按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

76.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定:上下榀门架的组装

必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B ）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

77.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

78.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（ B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 7

79.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

80.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

81.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

82.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

83.（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

84.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

85.（ A）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

86.施工企业应当建立健全（ A）制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

87.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B）并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

88.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B）。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

89.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（ D）。

A.135 B.140 C.145 D.150

90.（ B）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全

管理人员

91.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是

(B)

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

92.连墙件应靠近主节点设置，是为了（D）。

- A.便于施工
- B.便于连墙件设置
- C.便于立杆接长
- D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

93.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（D）必须进行防护。

- A.50cm
- B.60cm
- C.70cm
- D.80cm

94.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

- A.安全宣传标语
- B.安全宣教挂图
- C.安全警示标志
- D.登记备案标志

95.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

- A.口头通知
- B.书面通知
- C.以任何形式通知
- D.不必通知

96.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

97.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（B）同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

98.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

99.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（C）。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

100.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（D），并应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/307160106050006056>