

2024年辽宁省建筑安全员《A证》考试模拟题及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(88题)

1.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

2.塔式起重机拆装方案由（C）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

3.以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

4.安全是（D）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

5.当起重量达到（C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

6.（C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理

上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

7.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

8.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

9.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

10.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

11.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ D ）。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

12.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

13.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (C)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

14.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

15.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 (C) 米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

16.施工现场临时用电设置的依据是 (D)。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

17.气瓶在使用中,距明火不应 (C)。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

18.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

19.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由 (A) 对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

20.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

21.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

22.《建筑法》规定,(A)对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

23.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以(A)为组长,单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

24.建筑行业的“五大伤害”事故不包含(D)。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

25.建筑工程的发包单位(B)将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

26.当锚杆固结体的强度达到(B)或设计强度的75%后,方可进行锚

杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

27.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

28.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

29.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A.24 B.36 C.40 D.48

30.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 (D)的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

31.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权 (D)。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

32.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B）。

A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

33.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

34.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

35.脚手架拆除时下方应设（D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

36.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（C）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

37.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源5m以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

38.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

39.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

40.违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的,责令限期改正;逾期未改正,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担 (C)。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

41.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

42.操作平台的面积不应超过 () ,高度不应超过 ()。还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。(B)

A.12m²; 2.5m B.10m²; 5m C.12m²; 2.8m D.10m²; 2.8m

43.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

44.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

45.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

46.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

47.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

48.起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

49.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，

通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A ）个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

50.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

51.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

52.满堂脚手架搭设高度在8m以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

53.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定:施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

54.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

55.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目,要单独编制

)。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

56.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于(D)必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

57.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具(A)。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

58.建设工程施工现场道路必须进行(B)处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

59.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到(C),通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

60.《安全生产法》明确了安全生产三大目标,即(C)。保护国家财产安全,促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

61.基坑(槽)上口堆放模板为(B)以外。

62.(A)

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

63.在起重作业中，(B) 斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

64. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

65. 特种作业操作证，每 (C) 复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

66.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究 (A) 的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

67.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

68.单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

A.厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

69.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

70.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

71.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

72.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（ A ）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

73.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（ B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

74.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ D ）责任，有关负责人应负（ D ）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

75.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308056110021006130>