

2023 年河南省安全员《B 证》考试题库

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)

A.责令限期改正, 没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的, 与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

2.高切坡或基坑锚杆支护作业中, 锚杆的水平间距不宜小于 (B)。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

3.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

4. (C) 是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

5.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

6.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

7.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

8.安全生产教育和培训范围是（ C ）。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

9.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ D ）责任，有关负责人应负（ D ）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

10.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（ C ）责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

11.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（ D ），对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

12.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

13.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

14.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

15.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

16.安全计划的目的是（D）。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

17.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

18.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？(A)

A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

19.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，
(A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

20.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是(C) 灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

21.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可
能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

22.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B)。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

23.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

24.按照规定,开挖深度超过 (C) 的基坑,槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米 (含 3 米) B.5 米 C.5 米 (含 5 米) D.8 米

25.在施工现场,(A) 是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

26.管理者应该充分发挥管理机能中的 (D) 机能,有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态,防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

27.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 (A) 安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

28.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (C)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

29.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B ）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

30.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D ）。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

31.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

32.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A ）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

33.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

34.脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不小于(C)。
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

35.建设工程实行施工总承包的,由 (B)对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

36.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款:
处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

37.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于 (D)。
A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

38.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。
A.2m B.2.5m C.3m D.4m

39.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过(A)
培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

40.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

41.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

42.（ D）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

43.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

44.（ D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

45.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（ B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 7

46.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45°左右，最大不应超过 60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，

以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

47.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

48.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（C）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

49.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（D）。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

50.（A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

51.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

52.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（B）年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

53.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

54.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（B）安全电压照明。

A.12伏以下 B.24伏以下 C.36伏以下 D.48伏以下

55.（D）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

56.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

57.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

58.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（ D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

59.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（ B ）。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

60.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

61.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

62.易燃易爆物仓库的大门应当（ B）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

63.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（ B ）。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

64.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员,应当重新进行实际

操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

65.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

66.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ D ）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

67.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履约管理

68.安全生产管理的根本目的是（ D ）。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

69.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于（ A ）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

70.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

71.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

72.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（ C）支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

73.（ C）负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

74.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

75.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

76.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

77.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

78.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

79.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

80.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

81.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B）和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

82.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

83. (B) 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

84. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订 (B) 协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

85. 工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

86. 施工企业应当建立健全 (A) 制度，加强对职工安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

87. 高度大于 6 米的脚手架，宜采用 (B) 斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

88. 按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在 (C) 小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

89.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

90.实施总晨报的建设工程发生事故，由（ B ）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

91.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

92.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C ），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

93.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

94.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（ A ）。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308057116056006051>