

2024河北省建筑安全员C证考试模拟题附答案（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

2.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

3.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

4.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（ X ）

5.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

6.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

7.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

8.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

9.管理者应该充分发挥管理机能中的（D）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

10.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

11.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

12.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C)支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

13.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

14.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

15.深基坑工程开挖深度超过 (A) 米 (含) 的基坑 (槽) 土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

16.关于危险与安全，下列说法正确的是 (C)。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全
和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

17.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业
必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供
货商签字盖章的 (D)。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

18.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

19.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况
抽查次数规定错误的是 (C)。

A.6层以下(含6层)房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于
1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少
于1次

20.实施总晨报的建设工程发生事故，由 (B) 负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

21.《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有
两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行
(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的
责任

22.建立和完善建筑施工企业 (B) 体系建设是健全社会信用体系的重
要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

23.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D ）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

24.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

25.（ B ）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

26.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

27.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

28.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（ B ）。

A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

29.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产

许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

30.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和 (C)。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

31.多塔作业时,处于低位的塔机(起重臂端部)与高位塔机之间距离不得小于 (B)。

A.1m B.2m C.3m D.4m

32.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于 (B)上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

33.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

34.施工现场发生火灾时,应当拨打 (B)向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

35.在建筑生产中最基本的安全管理制度是 (A)。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

36.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

37.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前（ A ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

38.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米（含 3 米） B.5 米 C.5 米（含 5 米） D.8 米

39.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

40.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

41.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（ B ）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

42.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

43.发生下列（ A ）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企

业的安全生产许可证。

- A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
- B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
- C.违反法定程序颁发安全生产
- D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

44.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

- A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

45.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

46.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

- A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

47.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

- A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

48.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的

初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

49.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（ C ）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

50.高处作业吊篮（ A ）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

51.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（ A ）的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

52.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

53.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

B.1 年 C.2 年 D.3 年

54.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C ）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

55.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

56.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。

A.劳动保护的意义和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

57.生产经营单位对 (C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

58. 1万~5万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C)。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

59.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B)支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

60.在焊接作业时,氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于 (C) m。

A.1 B.3 C.5 D.10

61.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B) 。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

62.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由 (D)。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

63.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上 (D) 。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

64.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置 (B) 。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

65.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是 (C) 。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

66.《建筑法》规定, (A) 对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

67.在起重作业中, (B) 斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

,实施分类的、全过程的 (A)管

理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

69.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于 (B)。

A.3S B.4S C.5S D.6S

70.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经 (D) 审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

71.气瓶在使用中，距明火不应 (C)。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

72.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 (1) 小时内向事故发生地 (以上) 人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 (C)

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

73.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设 (C) 的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

74.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为 (B) 年。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316034234101010051>