

2024 年黑龙江省安全员《C证》考试模拟题 及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

2.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示 (C)。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

3.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、 (D) 三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

4.施工现场临时用电设置的依据是 (D)。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

5.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75% 后,方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

6.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

7.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（B），或跨度超过18m的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

8.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

A.开关箱内设置30mA•0.1S的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

9.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（C）。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

10.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

（C）

A.1 圈 B.2 圈 C.3 圈 D.5 圈

11.气瓶在使用中，距明火不应（C）。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

12.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（B）。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

13.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

14.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（A）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

15.安全生产管理的根本目的是（D）。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

16.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

17.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

18.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

19.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

20. (D) 设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

21.离开特种作业岗位达 (A)以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

22.施工现场内堆放物料时,应与围墙保持 (B) ,防止物料对墙体产生水平推力,导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

23.安全交底应有书面材料,有 (C)。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

24.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等,在损坏后经修复,检测其结构的应力不得低于原计算应力,否则应予以(B)。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

25.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、(B)和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

27.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的(C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

28.对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不应大于(C)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

29.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于(A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

30.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

- A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为
- B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意
- C.指令标志，含义是必须遵守
- D.提示标志，含义是提示人们不能去做

31.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

- A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
- B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
- C.必须将宿舍迁出
- D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

32.事故的直接责任者是指（ A ）。

- A.与事故有必然因果关系的人
- B.公司法人
- C.项目经理
- D.工长

33.安装模板前，工程技术人员应以（C）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

- A.口头
- B.口头或书面
- C.书面
- D.电话或短信

34.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

- A.1m
- B.1.5m
- C.2m
- D.2.5m

35.单排脚手架搭设高度不应超过（C）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

36.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

37.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C ）。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

38.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

39.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

40.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

41.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

42.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全

管理人员

43.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

44.建设工程施工前,施工单位 (B) 应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

45.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入 (D)。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算 D.应当纳入建设项目概算

46.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为 (A)。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

47.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则 D.实事求是、尊重科学的原则

48.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于 (D) m。

A.1 B.2 C.4 D.5

49.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

50.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 (D) 。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20% 时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40% 时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

51.《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 (A) 安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

52.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 (C) 日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

53.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪 (C) 。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

54.在脚手架主节点处必须设置一根 (D) , 用直角扣件扣紧, 且严禁拆除。

B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

55.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（D）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

56.企业主要负责人应当与项目负责人签订（D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

57.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（C）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

58.（A）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

59.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（C）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

60. D) 每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

61.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 (D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

62.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

63.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B) 。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

64.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于 (B) 。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

65.安全生产责任制要在 (C) 上下真功夫,这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经(c) 签字后,再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

67.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构,配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

68.浇筑离地(B) 以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

69.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记(C) 分。

A.1 B.3 C.6 D.12

70.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备(B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

71.(C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

的规定,在城市市区范围内,
建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

73.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是(B)。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

74. (B)泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

75.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定, 安装单位应当按照(B)及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316230155141010052>