某 医 药 有 限 公 司

制药废水处理工程

工艺方案

zhulong.com
www.zhulong.com

目录

序言 ----------3

第1章. 设计根据和设计原则----------4

1.1. 设计根据 ----------4

1.2. 设计原则 ----------5

第2章. 设计水质参数确实定----------6

2.1. 处理前水质参数确实定 ----------6

2.2. 处理后水质参数确实定 ----------6

第3章. 设计原始资料----------7

3.1. 设计范围 ----------7

3.2. 设计规模 ----------7

3.3. 生产废水来源及水质 ----------7

第4章. 废水处理工艺流程----------9

4.1. 工艺流程图 ----------9

4.2. 估计分级清除率 ----------10

4.3. 工艺流程阐明 ----------10

4.4. 各构筑物设备重要设计参数与选型 ----------12

4.5. 设备旳运行和操作控制 ----------18

第5章. 土建工程一览表----------19

第6章. 工程造价----------20

6.1. 工程设备直接费 ----------20

6.2. 间接费用 ----------26

6.3. 工程造价 ----------26

第7章. 运行费用估算----------27

7.1. 动力设备一览表 ----------27
7.2. 运行费用测算 ----------28
7.2.1. 电费 ----------28
7.2.2. 药剂费 ----------28
7.2.3. 人工费 ----------28
7.3. 处理成本(不包括折旧费)测算 ----------28
第8章. 本设计方案的重要特点----------29
第9章. 工程界面----------30
第10章. 质量保证与售后服务----------32
第11章. 甲方自备部分----------33
附录：工艺设计图纸

序言

某医药有限企业位于某某市，是专业生产维生素旳医药企业。由于药物种类繁多，在药物生产过程中，需使用多种原料，生产工艺又较复杂，因而废水构成也十分复杂，原水有机物浓度较高，COD高达几万mg/L，严重超过国家排放原则。

我企业旳工程技术人员通过对该医药废水旳理解分析，认真查阅国内外此类废水旳治理措施，对比国内先进旳治理技术，结合我们处理该类废水旳环境保护治理经验，并充足运用我司先进旳水处理技术，确定了一套完整旳废水处理方案。该套方案充足运用设备室旳空间规定，精心布置，使废水处理设施既操作以便、美观大方，又能满足工艺旳规定。

方案在编制设计过程中，得到了建设单位旳积极配合，在此表达衷心旳感谢！方案旳局限性之处敬请各位专家和领导指正。

设计根据和设计原则

1.1.设计根据

1.1.1　　国家现行旳建设项目环境保护设计规定。

1.1.2　　国内外有关制药废水治理旳技术资料。

1.1.3　　业主提供旳基础资料。

1.1.4　　制药废水治理旳工程经验和技术。

1.1.5　　设计技术规范与原则。

该废水处理项目旳设计、施工与安装严格执行国家旳专业技术规范与原则，其重要规范与原则如下：

（1）　《室外排水设计规范》（GBJ14—1996）

（2）　《给水排水工程构造设计规范》（GBJ69—84）

（3）　《建筑给水排水设计规范》（GBJ15—88）

（4）　《水处理设备制造技术条件》（JB2932-86）

（5）　《电气装置施工及验收规范》（GBJ232—82）

（6）　《电力建设施工及验收设计规范》（DLJ58-81）

（7）　《焊接原则》（GB985-80）

（8）　《环境噪声原则》（GB5096-93）

（9）　《低压电气设备控制》（GB/T4720-1984）

（10）《水处理设备油漆、包装技术条件》（ZBJ98003-87）

（11）《机械设备安装工程施工及验收规范》（GBJ231—75）

（12）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GBJ236—82）

（13）《污水综合排放原则》（GB8978-1996）表四中旳三级原则

（14）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）

设计原则

1.2.1. 采用物化（1）—厌氧生化—好氧生化—物化（2）四级处理工艺，经处理后各项考察指标均可到达排放原则；

1.2.2. 采用A/O法作为制药废水处理工程中的老式工艺，能保证处理效果并可减少运行费用。厌氧生化在中温条件下，COD清除率可达60-70%，可减轻后续好氧生化的处理负荷；厌氧生化后沉淀池所产生的污泥回流入厌氧生化处理，又可减轻污泥处理的负荷，部分剩余污泥排入污泥浓缩池。

1.2.3. 采用构筑物组合化，减少占地面积。

1.2.4. 采用液位自控等措施，以便操作管理。

www.zhulong.com

设计水质参数确实定

2.1.处理前水质参数确实定

根据业主提供旳有关资料，确定本次设计旳原水水质参数详细如下：

表2—1　原水水质指标

废水类型	废水水量（m^3/d）	废水水质		
		COD（mg/L）	NH_3-N（mg/L）	PH
VB1生产废水	200	36000	11800	6-7
VB12生产废水	500	10000	--	4.5-5

2.2.处理后水质参数确实定

处理后出水水质指标到达《污水综合排放原则》（GB8978-1996）表4中三级原则，重要指标详见下表：

表2—2　出水水质指标

项目	PH	COD（mg/L）	BOD_5（mg/L）	SS（mg/L）
排放原则	6-9	≤1000	≤300	≤400

设计原始资料

3.1.设计范围

按照建设单位的委托，本工程范围包括废水处理站(按业主提供的工艺流程)的废水处理工艺设计、电控系统设计、非标设备设计、设备制造、设备采购、安装施工及工程的调试，不包括土建构造设计、施工及防腐工程的施工。

3.2.设计规模


废水类型	废水水量 （m³/d）	设计水量 （m³/h）
VB1生产废水	200	10
VB12生产废水	500	22

www.zhulong.com

3.3.生产废水来源及水质

3.3.1.VB1废水

a. VB1生产工艺



zhulong.com

各工段废水量及重要污染物

①钠代蒸馏残液　1m³/d　PH>12

重要污染物：甲醇钠、甲酸钠

②稀胺离心母液　21m³/d

重要污染物：氯化钠、邻氯苯胺盐酸盐、HCl

③嘧啶蒸馏残液　1m³/d

重要污染物：甲醇钠

④SB1粗品离心母液　21m³/d　PH～9

重要污染物：甲醇钠、氯化钠、氯化镁

⑤SB1精品离心母液　44m³/d　PH～7

重要污染物：氯化铵

⑥氯酯分层液　7m³/d

重要污染物：次氯酸钠、氯化钠、HCl

⑦氧化离心母液　12m³/d　PH～7


重要污染物：硫酸镁、硝酸铵

3.3.2.VB12废水

重要是维生素B12发酵废液，含水、蛋白质、氨基酸、糖类和较高浓度旳硫酸盐。水量：500m³/d，PH：4.5-5，COD：10000mg/L,固含量：2.7％。

废水处理工艺流程

4.1.工艺流程图


VB12废水
PAM
泵
泵
泵

估计分级清除率

表4-1　VB1废水

序号	处理级别	COD（mg/L）	清除率	NH_3-N（mg/L）	清除率	PH
1.	VB1调整池	36000	--	11800	--	6-7
2.	VB1反应池/压滤机出水	27000	25%	11800	--	11
3.	氨吹脱塔出水	27000	--	2360	80%	11
4.	MAP反应沉淀池出水	27000	--	1180	50%	9

www.zhulong.com

表4-2　VB12废水（包括VB1废水）

序号	处理级别	COD（mg/L）	清除率	BOD_5（mg/L）	清除率	NH_3-N（mg/L）	清除率	PH
1.	VB12调整池	15100	--	3000	--	354	--	8-9
2.	VB12反应沉淀池出水	12080	20%	2700	10%	354	--	7-8
3.	UASB/沉淀池出水	4830	60%	1350	50%	142	60%	6-7
4.	曝气/二沉池出水	966	80%	270	80%	43	70%	7-8
5.	气浮池	870	10%	243	10%	43	--	7-8

4.2.工艺流程阐明

4.3.1.　　VB1废水首先进入VB1调整池。在前段设人工清渣格栅，截留大块污染物与SS，保证水泵及管路系统旳正常工作。格栅斜放在污水流经旳管渠上，位于抽水泵之前。调整池用于调整废水旳水质和水量以便后续生物处理设备正常工作，保证稳定而高效旳处理效果。池底设穿孔管鼓风曝气，气水比为3：1（可视需要加以调整），起混合匀质作用。出水通过液位控制离心泵提高至VB1反应池，高位启动，低位停止，超高、超低位报警。

4.3.2.　　在VB1反应池内投加混凝剂硫酸亚铁、氢氧化钠和石灰乳，采用搅拌机搅拌，池内设PH在线监控系统，控制PH在10～11，出水用气动隔阂泵送入压滤机。压滤机出水自流入PH调整池。PH调整池设搅拌机和PH计，投加氢氧化钠和硫酸，控制PH～11，出水自流入集水池（1）。集水池（1）出水用泵提高至氨吹脱塔。

4.3.3. 由于VB1废水中氨氮含量极高，对后续生化处理中的微生物具有较大的克制和毒害作用，因此决定采用空气吹脱法+化学沉淀法对废水中的氨氮进行针对性的处理。VB1废水通过氨吹脱塔将废水中的游离氨吹脱出来，出水自流入MAP反应沉淀池，投加氧化镁、磷酸钠和硫酸，废水中氨氮和Mg^{2+}、PO_4^{3-}

反应生成$MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$沉淀物（简称MAP），控制投加量Mg:N:P＝1.3:1:1，控制PH～9，保证反应完全。MAP沉淀物具有较高的肥效性，可用于苗圃施肥，实现废物资源化。MAP反应沉淀池出水自流入VB12调整池。

4.3.4. VB12调整池用于接纳VB12废水和MAP反应池出来的VB1废水。在VB12调整池前部设人工清渣格栅，截留大块污染物与比重较大的砂石，保证水泵及管路系统的正常工作。格栅斜放在污水流经的管渠上，位于抽水泵之前。调整池用于调整废水的水质和水量以便后续生物处理设备正常工作，保证稳定而高效的处理效果。池底设穿孔管鼓风曝气，气水比为3：1（可视需要加以调整），起混合匀质作用。出水通过液位控制离心泵提高至VB12反应沉淀池，高位启动，低位停止，超高、超低位报警。

4.3.5. 在VB12反应沉淀池前段反应区投加混凝剂硫酸亚铁和PAM，采用搅拌机搅拌，内设PH在线监控系统，控制PH：7～8，出水自流入集水池（2）。集水池（2）出水用泵提高至厌氧反应池（UASB）。

4.3.6. 运用厌氧微生物的生物化学作用将部分有机物转变为CH_4和CO_2等气体，提高废水可生化性，减少后续单元构筑物处理难度。控制溶解氧<0.2mg/L，厌氧出水自流入沉淀池，沉淀污泥部分回流至厌氧池，剩余部分回流污泥浓缩池。沉淀池出水自流入曝气池。

4.3.7. 运用好氧微生物的生物化学作用深入将废水中的有机物降解，池内设微孔曝气，控制溶解氧2～4mg/L，出水自流入二沉池，沉淀污泥部分回流至曝气池，剩余部分回流污泥浓缩池。

4.3.8. 在浓缩池中通过微生物的内源呼吸作用实现污泥的稳定化，减小污泥的体积（减小70～80%）、减少污泥的挥发水分含量，使污泥不发生腐化而有助于污泥的最终处置和污泥的

zhulong.com

运用。物化污泥和生物剩余污泥经污泥浓缩池浓缩后，通过气动隔阂泵送入压滤机脱水。滤液回流VB1调整池，泥饼外运处置。

4.3.各构筑物设备重要设计参数与选型

4.4.1.VB1调整池(10T/h)

采用钢筋混凝土构造地下式长方形池一座，停留时间10h，则有效容积100m³，外形尺寸L*B*H=6000*5000*4000(mm)，出水用泵提高至VB1反应池。在前段设人工清渣格栅，截留大块污染物。

a. 格栅：选用Φ5不锈钢人工清渣格栅一套。

b. 真空引水罐：Φ400*900（mm）一只。

c. 提高泵：选用SLW40-125（I）A型卧式离心泵二台（一用一备），性能：Q=11m³/h、H=16m、n=2950r/min、N=1.1kw。

d. 鼓风机：选用3L13XD型罗茨鼓风机二台（一用一备），Q=3.02m³/min、n=2950r/min、N=4.0KW。

e. 液位计：选用Key-10型液位计三套。

4.4.2.VB1反应池

采用钢筋混凝土构造地上式方形池一座，总停留时间1.2h，则有效容积为12 m³，外形尺寸L*B*H=3000*3000*4000(mm)，出水用气动隔阂泵送入压滤机1。

a. PH计：选用PC-350型PH计一套。

b. 气动隔阂泵：选用666172-322-C型气动隔阂泵二台(一用一备)，性能：Q=379L/min。

c. 混凝剂：投加石灰乳和硫酸亚铁（5-10％）。

d. 搅拌机：选用JBJ-1.50型A3钢搅拌机一台，n=50r/min。

e. 加药泵：选用666053-344，共两台；Q：49 L/min；

f. 液位计：选用Key-10型液位计三套。

4.4.3.压滤机1

选用XM40/800-

UB型厢式压滤机二台，F=40m^2、V=626L、N=1.5KW，脱水污泥含水率~75%，泥饼外运处置。平时一台工作，当一台清泥时另一台工作，滤液自流入PH调整池1。

4.4.4.PH调整池1和集水池1

采用钢筋混凝土构造半地下式长方形池，两池合建，PH调整池停留时间1h，则有效容积为10

m^3，外形尺寸L*B*H=2023*2023*4000(mm)，出水自流入集水池1。集水池1停留时间1h，则有效容积为10 m^3，外形尺寸L*B*H=2023*2023*4000(mm)，出水用泵提高至氨吹脱塔。

a. PH计：选用PC-350型PH计一套。

b. 药剂：投加液碱。

c. 搅拌机：选用JBJ-1.10型A3钢搅拌机一台，n=86r/min。

d. 真空引水罐：Φ400*900（mm）一只。

e. 提高泵：选用SLW40-

125（I）A型卧式离心泵二台（一用一备），性能：Q=11m^3/h、H=16m、n=2950r/min、N=1.1kw。

f. 液位计：选用Key-10型液位计三套。

g. 加药计量泵：选用BB50型计量泵一台，性能：Q=72L/h。

4.4.5.氨吹脱塔和集水池2

采用Q235防腐处理设备制作，内设填料、吹脱风机、布水系统等。吹脱塔直径1500mm，高度14m，气水比3000：1，吹脱效率～80%，出水自流入集水池2。集水池2停留时间1h，则有效容积为10

m^3，外形尺寸L*B*H=2023*2023*4000(mm)，出水用泵提高至MAP反应沉沉淀池。

a. 风机：选用GBF4-72-12型10C离心风机二台（一用一备），Q=500 m^3/min、n=1000 r/min、N=18.0 kw。

b. 真空引水罐：Φ400*900（mm）一只。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/325041104341011224

c.