

2023 年-2024 年材料员之材料员基础知识高分通关 题型题库附解析答案

单选题（共 45 题）

1、水暖电安装作业分包工程资质等级分为（ ）。

- A.一、二、三级
- B.不分等级
- C.二、三级
- D.一、二级

【答案】 B

2、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）。

- A.由于施工工艺的要求
- B.可增加更多的专业工作队
- C.提供工艺或组织间歇时间
- D.使各专业队在不同施工挂行流水施工

【答案】 D

3、下列各项中，不属于钢筋混凝土结构用钢材的主要品种的是（ ）。

- A.热轧钢筋
- B.热处理钢筋
- C.预应力混凝土用钢丝和钢绞线
- D.冷处理钢筋

【答案】 D

4、施工单位对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责（ ）

- A.赔偿
- B.返修
- C.重建
- D.拆除

【答案】 B

5、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（ ）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

- A.主体
- B.装修
- C.隐蔽
- D.安装

【答案】 C

6、用同一材料制成的实心圆轴和空心圆轴，若长度和横截面面积均相同，则抗扭刚度较大的是（ ）。

- A.实心圆轴
- B.空心圆轴
- C.两者一样
- D.无法判断

【答案】 B

7、砌筑用水泥砂浆应随拌随用，一般在拌制后（ ）h内用完，如气温高于30℃时，还应缩短1h。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 B

8、机械设备报废处理原理（ ）。

A.对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司

B.设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的

C.修理费过高，在经济上不如更新合算的

D.设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

【答案】 A

9、根据《清单工程量计算规范》规定，以" m²" 为单位，应保留小数点后二位数字。

A.一位

B.二位

C.三位

D.四位

【答案】 B

10、（ ）不适用室外墙面装饰。

A.微晶玻璃装饰板材

B.天然花岗岩

C.天然大理石

D.建筑涂料

【答案】 C

11、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于（ ）。

A.60S

B.120S

C.160S

D.180S

【答案】 D

12、某混凝土梁的跨度为 8.0m，采用木模板、钢支柱支模时，混凝土梁跨中的起拱高度宜为（ ） mm

A.6

B.7

C.11

D.30

【答案】 C

13、伸长率 δ 值越大，表明钢材（ ）的越好。

A.刚性

B.弹性

C.塑性

D.柔性

【答案】 C

14、承重部分为钢筋混凝土梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用的结构称为（ ）

A.砌体结构

B.框架结构

C.混合结构

D.空间结构

【答案】 B

15、SBS改性沥青防水卷材最大的特点是（ ）性能好，同时也具有较好的耐高温性、较高的弹性及延伸率（延伸率可达150%），较理想的耐疲劳性。

A.低温柔韧

B.高温柔韧

C.低温流淌

D.高温流淌

【答案】 A

16、下列关于沥青混合料的分类的说法中有误的是（ ）。

A.按使用的结合料不同，沥青混合料可分为石油沥青混合料、煤沥青混合料、改性沥青混合料和乳化沥青混合料

- B.按沥青混合料中剩余空隙率大小的不同分为开式沥青混合料和密闭式沥青混合料
- C.按矿质混合料的级配类型可分为连续级配沥青混合料和间断级配沥青混合料
- D.按沥青混合料施工温度，可分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料

【答案】 B

17、热轧带肋钢筋进行拉伸试验时，其伸长率记为（ ）。

- A. δ_5
- B. δ_{10}
- C. δ_{100}
- D. δ_{200}

【答案】 A

18、用同一材料制成的实心圆轴和空心圆轴，若长度和横截面面积均相同，则抗扭刚度较大的是（ ）。

- A.实心圆轴
- B.空心圆轴
- C.两者一样
- D.无法判断

【答案】 B

19、钢筋代号 HPB是指（ ）。

- A.热轧带肋钢筋
- B.冷轧带肋钢筋
- C.余热处理钢筋

D.热轧光圆钢筋

【答案】 D

20、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）、物力资源管理。

A.资金资源管理

B.现场资源管理

C.人力资源管理

D.技术资源管理

【答案】 C

21、下列各选项中,不属于《建筑法》规定约束的是()。()

A.建筑工程发包与承包

B.建筑工程涉及的土地征用

C.建筑安全生产管理

D.建筑工程质量管理

【答案】 B

22、某地新建住宅小区，全部为砖混楼，建筑层数 3、6 层，部分为砖基础，部分为砌石基础。施工组织设计拟采用现场拌制砂浆，砂浆配合比由当地有资质的试验室出具，现场机械搅拌。根据施工单位进度计划安排，该工程部分基础于 5 月初施工，部分基础于 7 月中旬施工。经查，当地的气温条件在 7 月份，最高气温可达 37℃。根据统计资料，雨季主要集中在 5、7 月，降雨量较大。

A.1/4

B.1/2

C.3/4

D.1

【答案】 A

23、固定端支座可简化成（ ）个约束。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

24、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，（ ）使用。

A.不得

B.可以

C.选择性

D.适量

【答案】 A

25、砂浆流动性的选择与砌体材料及施工天气情况有关。当砌筑烧结多孔砖，空心砖砌块时，砂浆的稠度宜为（ ）。

A.70～90mm

B.60～80mm

C.50～70mm

D.30～50mm

【答案】 B

26、（ ）是结构或构件抵抗破坏的能力

- A.刚度
- B.强度
- C.稳定性
- D.挠度

【答案】 B

27、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，中型砌块的高度（ ）。

- A.大于 980mm
- B.为 380～980mm
- C.小于 380mm
- D.大于 115mm 小于 380mm

【答案】 B

28、关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A.水灰比越大，黏聚性越差
- B.水灰比越小，保水性越好
- C.水灰比过大会产生离析现象
- D.水灰比越大，坍落度越小

【答案】 D

、下列哪一项不属于验收准备过程()。()

- A.验收工具准备
- B.材料实物检验
- C.码放地点防护用具的准备
- D.合同或协议的准备

【答案】 B

30、建设工程项目按施工成本组成编制施工成本计划，是要将施工成本分解为()，从而确定相应的分项计划。

- A.直接费、间接费、利润、税金
- B.单位工程施工成本及分部、分项施工成本
- C.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费
- D.建筑工程费和安装工程费

【答案】 C

31、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的()应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A.主要负责人
- B.法人
- C.安全人员
- D.总经理

【答案】 A

32、计算构件的名义切应力时，假定剪切面上的切应力()。

- A.斜线分布

为零

C.与连接件横截面成正比

D.均匀分布

【答案】 D

33、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）检查。

A.季度性

B.年度性

C.经常性

D.不定期

【答案】 C

34、建设工程施工前，（ ）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.班组

【答案】 A

35、按照标准制作方法制成边长为 150mm 的标准立方体试件，在标准条件（温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上）下养护（ ），然后采用标准试验方法测得的极限抗压强度值，称为混凝土的立方体抗压强度。（ ）

A.3d

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/325233230001011330>