

公路工程管理与习题及答案

内部真题资料，考试必过，答案附后

一、单项选择题（每题 1 分）

第 1 题 某一级公路，面层为沥青混凝土 AC —16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应铺设 ()

- A.粘层
- B.透层
- C.反滤层
- D.垫层

正确答案： B,

第 2 题 某坚石路堑紧邻一座高压线铁塔，其最佳开挖方法是（ ）

- A.薄层钻爆开挖
- B.带松土器的重型推土机破碎开挖
- C.分层钻爆开挖
- D.静态破碎开挖

正确答案： D,

第 3 题 某路基换填施工，换填深度为 2m，地下水位为地面以下 1.8 ～2.0m，含水层以下为非透水层，为降低和拦截地下水，在换填边界处宜设置（ ）

- A.渗井
- B.急流槽
- C.蒸发池
- D.填石渗沟

正确答案： D,

第 4 题 下列基层中，属于嵌锁型粒料基层的是（ ）

- A.泥结碎石基层
- B.级配碎石基层
- C.石灰稳定砂砾基层
- D.二灰碎石基层

正确答案： A,

第 5 题 某换填工程，工期紧、换填面积广、淤泥层较厚且稠度大，该工程最适合采用的换填方法是（ ）

- A.抛石挤淤法
- B.爆破排淤法
- C.开挖换填法
- D.水冲成孔法

正确答案： B,

第 6 题 公路定线中确定的桥面标高与通航净空顶部标高之差称为 ()

- A.桥梁高度
- B.桥梁建筑高度
- C.桥梁容许建筑高度
- D.桥梁净空高度

正确答案： C,

第 7 题 桥梁上部结构逐孔施工通常选用的施工方法是 ()

- A.顶推法或现浇法
- B.预制拼装法或现浇法
- C.预制拼装法或顶推法
- D.顶推法或转体施

正确答案： B,

第 8 题 山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在 ()

- A.初期支护变形基本稳定前
- B.二次衬砌施工作业后
- C.初期支护变形和二次衬砌施工期间工前
- D.初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施

正确答案： D,

第 9 题 交通安全设施中的视线诱导设施主要包括线形诱导标、轮廓标和 ()

- A.指示标志
- B.限速标志
- C.禁令标志
- D.分合流标志

正确答案： D,

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/327042145145010012>