

2023 年上海市安全员《A证》考试模拟题及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(78题)

1.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

2.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ）m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

3.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

4.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

5.施工单位的安全生产费用不应该用于（D）。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

6.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全

教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

7.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（A）。

A.不应小于4跨,且不应小于6m

B.不应小于3跨,且不应小于4.5m

C.不应小于3跨,且不应小于5m

D.不应大于4跨,且不应小于6m

8.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记(C)分。

A.1 B.3 C.6 D.12

9.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

10.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行(C)制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

11.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 (C)时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

12.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经 (B)考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

13.在建筑生产中最基本的安全管理制度是 (A)。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

14. (C)是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

15.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是 (C)。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

16.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处50万元以上200万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

17.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

18.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（C）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

19.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

20.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（B）列

出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

21.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

22.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

23.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

24.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

25.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

26.（ C ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

27.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

28.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

29.国家对女职工和未成年工实行（B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

30.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

31.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

32.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

33.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、

（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

34.事故及事故险情信息报告主要包括：（C）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

35.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（B）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

36.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（A）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不

小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

37. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

38. （ C ）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

39.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C ）。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

40.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

41.事故发生后,事故现场有关人员应当(A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

42.电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找(D)处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

43.建筑施工企业应当建立(B),制定年度培训计划,每年对“安管人员”进行培训和考核,考核不合格的,不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

44.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行(A)制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

45.在潮湿场所施工,照明电源电压不应大于(B)。

A.36V B.24V C.12V D.6V

46.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建

筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

47.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

48.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（C）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

49.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

50.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（D）

A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

B) 。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

52.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

53.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（A）。

A.等间距设置，间距不大于400mm

B.等间距设置，间距不大于300mm

C.等间距设置，间距不大于500mm

D.间距不大于400mm

54.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

55.满堂脚手架的高宽比不宜大于（C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

56.单排脚手架不适用于以下范围（D）。

A.墙体厚度大于或等于180mm

B.建筑物高度低于24m

C.砂浆强度等级大于M2.5的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

57.

内容是（A）。

- A.措施、责任、资金、时限、预案
- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

58.（C）对建设工程项目的安全施工负责。

- A.专职安全管理人员
- B.工程项目技术负责人
- C.项目负责人
- D.施工单位负责人

59.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

- A.生产安全事故责任人员
- B.相关企业领导
- C.技术员工
- D.项目经理

60.塔式起重机拆装方案由（C）审批。

- A.企业负责人
- B.检验机构负责人
- C.企业技术负责人
- D.验收单位负责人

61.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（A）的原则。

- A.谁用工、谁负责
- B.施工总承包单位负责
- C.建设单位负责
- D.安全员负责

(C)

进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

63.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测(C)的,必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

64.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由(C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

65.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业转让安全生产许可证的,没收违法所得,处(D)的罚款,并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

66.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和(D)措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

67.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位(C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

68.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

69.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D ）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

70.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

71.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

72.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328141047051006045>