

# 2024 年安全员之 C 证（专职安全员）题库与答案

## 单选题（共 40 题）

1、下列不属于“施工用电检查评分表”中的保证项目的是（）。

- A. 外电防护
- B. 现场照明
- C. 接地与接零保护系统
- D. 配电线路

**【答案】 B**

2、配合桅杆使用时，电动卷扬机的位置与桅杆的距离应（）桅杆的高度。

- A. 小于
- B. 小于等于
- C. 等于大于
- D. 无所谓

**【答案】 C**

3、施工现场的食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于（）。

- A. 0.4m
- B. 0.6m
- C. 0.8m
- D. 1.0m

**【答案】 B**

4、根据《建设工程安全生产管理条例》，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出（ ）的措施建议。

- A. 保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- B. 设计安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- C. 施工安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故
- D. 建筑安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故

【答案】 A

5、案例：某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，向架子工询问，工人说有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员对此扣件质量发生怀疑。

- A. 脚手架工程必须编制专项施工方案，并严格按照经审批的方案搭设
- B. 从事特种作业的架子工因持有特种作业操作证，不必进行入场安全教育
- C. 常规的脚手架工程，可以不编制专项施工方案，做好验收即可
- D. 对脚手架工程所使用的钢管、扣件应检查验收其质量，脚手板、安全网可以不必验收

【答案】 A

6、“叫水”方法只适用于相对容水量()的小型锅炉。

- A. 较小
- B. 最小
- C. 较大
- D. 最大

【答案】 C

7、得了矽肺病的人主要是吸入了()。

- A. 硅酸盐
- B. 金属尘
- C. 二氧化硅粉尘
- D. 混合性粉尘

【答案】 C

8、建筑施工安全生产检查评分汇总表得分值不足( )时,评定的等级为不合格。

- A. 80 分
- B. 70 分
- C. 60 分
- D. 50 分

【答案】 B

9、湿土地区开挖时,若为人工降水,降至坑底( )时方可开挖。

- A. 0.2m 以下
- B. 0.5m 以下
- C. 0.2m 以上
- D. 0.5~1.0m

【答案】 D

10、对开挖工作坑的所有作业人员都应严格执行施工管理人员的( )。

- A. 安全技术交底

- B. 安全教育
- C. 现场示范
- D. 逐级布置工作

【答案】 A

11、开关箱中的刀开关可用于不频繁操控电动机的最大容量是（）

- A. 2.2kW
- B. 3.0kW
- C. 4.0kW
- D. 5.5kW

【答案】 B

12、项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行（），对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

- A. 巡查
- B. 抽查
- C. 现场监督
- D. 定期检查

【答案】 C

13、垂直运输设备的操作人员，在作业前要进行安全检查（）。

- A. 安全帽
- B. 手套
- C. 工作服

D. 卷扬机等设备各部位

【答案】 D

14、钻架的吊重中心，钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上，钻杆中心允许偏差为（）mm。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 20

【答案】 D

15、党的十八大以来，习近平总书记作出一系列重要指示，深刻阐述了安全生产的重意义、思想理念、方针政策和工作要求，强调必须坚守发展决不能以（）为代价这条不可逾越的红线，明确要求“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。

A. 牺牲安全

B. 牺牲质量

C. 牺牲生命财产

D. 牺牲环境

【答案】 A

16、项目负责人应在工程中确保安全生产文明施工经费的投入，做到专款专用、不挪作他用，实际使用经费总额不得小于投标价的（）。

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D. 100%

**【答案】 C**

17、施工现场食堂（ ）应按规定体检，取得健康证后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽。

A. 炊事人员

B. 安全员

C. 临时工

D. 监理单位

**【答案】 A**

18、“用来传递和承受荷载，是吊笼上下运动的导轨”表述的是施工升降机的（ ）。

A. 导轨架

B. 底架

C. 标准节

D. 防坠安全器

**【答案】 A**

19、（ ）是基础工程或地下工程施工中的关键环节。

A. 基坑支护

B. 基础开挖

C. 顶管施工

D. 基坑监测

**【答案】 B**

20、建筑施工企业每年应按规定对所有人员进行安全生产继续教育，继续教育培训的内容不包括（ ）。

- A. 新颁布的安全生产技术标准
- B. 先进的安全生产管理经验
- C. 典型事故案例分析
- D. 针对性的安全防护措施

【答案】 D

21、P=19.6MPA 氧气瓶的色环为（ ）。

- A. 不加色环
- B. 黑色环一道
- C. 白色环一道
- D. 黄色环一道

【答案】 C

22、某建设单位承包某住宅建设工程，在施工现场，搭设脚手架的外侧没有安装安全网，并且双排脚手架没有设横向斜撑。工人张某在七楼进行外墙粉刷，未系安全带、未戴安全帽。张某在取涂料的时候，左脚踏空，突然从七楼楼板边缘处坠落至地面的钢管堆积物上，经送医院抢救无效死亡。试回答：

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 B

23、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构，应依据实际生产情况配备不少于（ ）人的专职安全生产管理人员。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

24、案例：某施工队在某单位租借一间平房，承揽装修工程，由原来仅加工的木工活，要再增加做铝合金和塑钢门窗加工，没有正式电工。房间里要重新布置一下，原有一单相小电气设备（多功能木工机械）要移位，该设备的一次电源线是使用软电缆线沿墙边明设在水泥地面上的。缆线绝缘层已有磨损，电缆线裸露，接头处也没有用绝缘胶布包好，安装在该设备上的漏电开关也已失灵。在移动过程中田某等两名触电死亡，学徒工看见后又用手直接去拉田某也被电死。

- A. 电工需要按照特种作业人员的培训和考核要求进行培训和考核合格后才可上岗
- B. 电工不需要特别的培训，只要懂得电工作原理的人就可以再施工现场操作用电
- C. 电工不属于特种作业人员范围
- D. 对于投资 100 万元以下的建设项目，可以不需要电工

【答案】 A

25、以下关于污水排放不符合规定的是（ ）。

- A. 现场道路和材料堆放场周边应设排水沟
- B. 工程污水和实验室养护用水应排入市政污水管道
- C. 现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理



D. 工地厨房应设隔油池，应定期清理

【答案】 B

26、支撑（拉锚）的安装与拆除顺序应与（）一致。

A. 基坑支护结构设计计算工况

B. 基坑降水方案

C. 基坑支护结构的材料

D. 基坑施工季节

【答案】 A

27、安全防护设施的验收，应具备施工组织设计及有关验算数据、安全防护设施验收记录、安全防护设施（）等资料。

A. 变更记录

B. 变更验收

C. 变更签证

D. 变更记录及签证

【答案】 D

28、2014 年某业主将一栋办公写字大楼大幅度整改，业主和吴某私底下把工程发包给吴某的拆除公司，该公司未取得相应的拆除资质，由于工人未经过安全培训，不了解拆除作业的危险性，工作人员未按照拆模顺序进行施工。操作时，现场也无安全人员在场，无任何安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下，造成 4 人死亡。事后检查该施工方法无方案、无交底，公司也没有相应的施工方案管理制度，完全就是一个非业内人员工作的公司。请回答：

A. 危险因素

B. 事故隐患

- C. 设备缺陷
- D. 管理不足

【答案】 A

29、某公交项目部突发大风。当时地面 10 米高度风速 6.4 米/秒，复杂风场环境引起项目标段的右幅 20 号花瓶型实体式桥墩结构颤振，加之该桥墩上部尚未浇筑的花瓶型钢筋骨架高达 12.5 米，重心偏高等因素，导致钢筋骨架产生颤振失稳，向东倾覆，连带脚手架全部倾覆散落。倾倒的钢筋构件压在设于两桥墩之间的工地临时值班帐篷上，使帐篷内的一名值班人员和一名进入工地的非施工人员被压。事故发生后，现场人员立即采取抢救措施，将被埋压两人救出，并立即送往医院进行抢救，但因伤势过重，两人抢救无效死亡。请回答：

- A. 项目经理
- B. 值班人员
- C. 非施工人员
- D. 现场安全人员

【答案】 A

30、()应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。

- A. 卫生行政部门
- B. 工会组织
- C. 用人单位
- D. 施工单位

【答案】 C

31、下面不属于建筑施工特种作业人员是（）。

- A. 建筑焊工（含焊接工、切割工）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335304004212011323>