

2023 四川省安全员-《A 证》考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(108 题)

- 1.施工现场发生火灾时,应当拨打 (B) 向公安消防机构报警。
A.110 B.119 C.120 D.114
- 2.照明灯具与易燃堆垛间至少保持 () m 的距离? (B)
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2
- 3.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识,作业时应穿绝缘鞋、戴 (A)。
A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套
- 4.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B) 安全管理人员。
A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理
- 5.建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。
A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人
- 6.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门,防护门下部应设置不低于 (D) 的挡脚板。
A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m
- 7.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (C)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

8.以下不是常规安全生产检查的方法的是 (C)

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

9.施工企业各项安全管理活动, 必须依据 (C) 展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

10.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C) 合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

11.边长超过 (B) 的洞口, 四周设防护栏杆, 洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

12.模板及其支架在安装过程中, 必须设置 (D) 。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

13.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款:

处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

14.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（B）。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

15.脚手架拆除时必须（A）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

16.高度大于6米的脚手架，宜采用（B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

17.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

18.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（B）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

19.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（C）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

20.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示(C)。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

21.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据(A)制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

22.脚手架底层步距不应大于(A)。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

23.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备(B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

24.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的(A)

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

25.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、(B)批准签字后,

方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

26.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（A）的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

27.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

28.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

29.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

30.某建筑工程建筑面积 5 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备 (C) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

31.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定,以下不属于安全防护用品的是 (C)。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

32.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

33.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业 (A) 证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

34.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的 (D) 管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

35.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时,必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

36.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (B)。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

37.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于(A)米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

38.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的,应当设置(A)专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

39.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是(C)。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

40.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

41.(C)对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

42.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

43.施工现场用电系统中, N 线的绝缘色应是 (C)。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

44.施工单位应当向施工作业人员提供符合 (B) 的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

45.安全生产责任制要在 (C) 上下真功夫,这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

46.深基坑工程开挖深度超过 (A) 米 (含) 的基坑 (槽) 土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

47.施工现场主要道路及 (C) 应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

48.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

49.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于 () m,净空高度不宜小于 () m。 (C)

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

50. (B) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全
管理人员

51.以下不是常用安全电压的是 (C)。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.24 伏

52.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙
件垂直间距不大于建筑物层高,且不大于 (B)。

A.3m B.4m C.5m D.6m

53.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 (B) 工程发包给具有相应
资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

54.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等
自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(×)

55.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资大、施工周期长 C.高
处施工危险大 D.施工技术复杂和

56.下列哪个不是事故处理的原则 (A)。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

57.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

58.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

59.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（B），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

60.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（A）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

61.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（B）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

62.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（A）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不

小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

63.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

64.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，
应当在进入施工现场前进行（C）。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

65.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应
当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

66.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（B）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

67.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所
以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

68.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

69.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的

其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

70.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（A）。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

71.冷拉钢筋运行方向的端头应（C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

72.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

73.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

74.（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

75.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

76.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

77.大外墙板、内墙板放置时应该 (D)。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.专用堆放架内

78.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是 (A)。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

79.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

80.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

81.生产经营单位对 (C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

82.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

83.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

84.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

85.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

86.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

87.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A）。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

88.事故发生后，事故现场有关人员应当（ A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

89.安全是（ D）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336013121122010104>