

2025-2026 年一级建造师之一建机电工程实务真题精选附答案

单选题（共 50 题）

1、设备安装中采用的各种计量和检测设备应符合国家现行计量法规，精度等级不应低于（ ）的精度等级。

- A. 标准规定
- B. 最佳等级
- C. 使用等级
- D. 被检对象

【答案】 D

2、

焊接普通结构钢时，焊条选择（ ）等于或稍高于母材的焊条。

- A. 屈服强度
- B. 抗拉强度
- C. 合金成分
- D. 冲击韧性

【答案】 B

3、

整体到货的塔器安装，垫铁点焊固定后的后续工作是（ ）。

- A. 基础验收
- B. 吊装塔器
- C. 二次灌浆

D. 紧固地脚螺栓

【答案】 C

4、

接地模块的施工时，接地模块的顶面埋深不应小于（ ）。

A. 0.3m

B. 0.4m

C. 0.5m

D. 0.6m

【答案】 D

5、靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排物料和靠工作部件的挤压而直接使物料的压力能增加的往复泵是（ ）。

A. 齿轮泵

B. 活塞泵

C. 离心泵

D. 螺杆泵

【答案】 B

6、

绝缘子属于电力设施保护范围中的（ ）。

A. 电力线路设施

B. 电力电缆线路

C. 电力线路中使用的有关设施

D. 电力调度设施

【答案】 A

7、

阀门壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质，不锈钢阀门试验时水中的氯离子含量不得超过（）ppm。

A. 100

B. 75

C. 50

D. 25

【答案】 D

8、计费电能表及附件的购置、安装、移动、更换及拆除等,均由（ ）负责办理。

A. 用户

B. 电能表厂家

C. 供电企业

D. 持证电工

【答案】 C

9、按压力管道安装许可类别及等级划分，燃气管道属于（ ）

A. 工业管道

B. 油气管道

C. 公用管道

D. 动力管道

【答案】 C

10、室内距离不超过 500m 的视频信号传输电缆应采用（ ）电缆。

- A. 外导体内径为 9mm 的同轴电缆
- B. 外导体内径为 7mm 的同轴电缆
- C. 外导体内径为 5mm 的同轴电缆
- D. 外导体内径为 3mm 的同轴电缆

【答案】 B

11、项目职业健康安全管理职责及制度中，安全检查的类型不包括（ ）。

- A. 日常巡查
- B. 季节性检查
- C. 飞行检查
- D. 年检查

【答案】 D

12、在施工前应将单位（子单位）工程划分确定，据此（ ）和验收。

- A. 组织施工
- B. 准备材料
- C. 收集整理施工技术资料
- D. 规划暂设工程搭建

【答案】 C

13、电梯的安装，改造，维修活动结束后，（ ）应当按安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责

- A. 设计单位
- B. 安装单位
- C. 建设单位
- D. 制造单位

【答案】 D

14、单位工程成本受使用时间的制约，若计算出两种机械单位工程量成本相等时的使用时间进行选择施工机械，这种方法属于（ ）。

- A. 应用综合评价法
- B. 单位工程量成本比较法
- C. 界限使用判断法
- D. 等值成本法

【答案】 C

15、工程竣工技术资料的移交必须严格管理,按（ ）执行。

- A. 合同
- B. 施工组织设计
- C. 建设工程文件归档规范
- D. 设计文件

【答案】 C

16、通过查看机电安装工程使用情况的回访方式是（ ）。

- A. 技术性回访

- B. 巡回式回访
- C. 座谈会回访
- D. 信息传递回访

【答案】 B

17、观感质量验收时评价为差的检查点，应通过（ ）等补救。

- A. 返修处理
- B. 让步处理
- C. 拆除返工
- D. 协商谅解

【答案】 A

18、下列检验中，不属于无损检测的是（ ）。

- A. 射线检测
- B. 金相实验
- C. 磁粉检测
- D. 目视检测

【答案】 B

19、（ ）广泛使用于施工现场设备及管道涂覆前的表面处理。

- A. 手工工具除锈
- B. 动力工具除锈
- C. 喷射除锈
- D. 抛射除锈

【答案】 C

20、临时用电是编制临时用电施工组织设计，还是编制安全用电技术措施和电气防火措施，通常的根据是（ ）。

- A. 最小设备容量
- B. 平均设备容量
- C. 辅助设备容量
- D. 设备总容量

【答案】 D

21、下列管材中，属于金属层状复合材料的是（ ）。

- A. 镍基合金钢管
- B. 衬不锈钢复合钢管
- C. 钢塑复合钢管
- D. 衬聚四氟乙烯钢管

【答案】 B

22、

按腐蚀环境进行腐蚀分类不包括（ ）腐蚀。

- A. 大气
- B. 土壤
- C. 高温
- D. 电化学

【答案】 D

23、

（2019年真题）下列管材中，属于金属层状复合材料的是（ ）。

- A. 镍基合金钢管
- B. 衬不锈钢复合钢管
- C. 铝塑复合钢管
- D. 衬聚四氟乙烯钢管

【答案】 B

24、干粉灭火系统施工程序中，管道安装的紧前程序是（ ）。

- A. 施工准备
- B. 吹扫
- C. 设备和组件安装
- D. 管道试压

【答案】 C

25、当电动机绝缘电阻值达到规范要求时，在同一温度下经（ ）h 稳定不变时方可认为干燥完毕。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】 C

26、

在静置设备中，不属于常用板式塔的是（）。

- A. 泡罩塔
- B. 筛板塔
- C. 填料塔
- D. 浮阀塔

【答案】 C

27、

在自动扶梯空载制动试验中，应检查符合标准规范要求的是（）。

- A. 制动载荷
- B. 制停距离
- C. 空载速度
- D. 自动方法

【答案】 B

28、

下列管道坡度，符合冷凝水排水管坡度的是（）。

- A. 4‰
- B. 5‰
- C. 6‰
- D. 8‰

【答案】 D

29、（2012年真题）下列设备中，属于消防工程专用产品的是（ ）

- A. 压力表
- B. 水泵接合器
- C. 减压阀
- D. 止回阀

【答案】 B

30、

某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第三段(上段)吊装、找正的紧前工序是（ ）。

- A. 第二段找正
- B. 第一、二段段间环焊组对焊接
- C. 第二、三段段间环焊组对焊接
- D. 紧固地脚螺栓

【答案】 B

31、

电梯的安装，改造，维修活动结束后，（ ）应当按安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责

- A. 设计单位
- B. 安装单位
- C. 建设单位
- D. 制造单位

【答案】 D

32、

用两台光学经纬仪对 10m 高厂房钢柱进行垂直校正测量时，经纬仪的安置应距离钢柱约（ ）。

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

【答案】 B

33、

对于 1500m³ 的球形罐，国内一般采用（ ）进行焊后整体热处理。

A. 内燃法

B. 分带法

C. 正压内燃法

D. 外加热法

【答案】 A

34、工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（ ）填写。

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 质监单位

【答案】 C

35、电磁波测距仪所采用的载波不包括（ ）。

- A. 超声波
- B. 微波段
- C. 激光
- D. 红外光

【答案】 A

36、安装坡度要求最大的采暖管道是（ ）。

- A. 热水采暖管道
- B. 蒸汽管道
- C. 散热器支管管道
- D. 蒸汽凝结水管道

【答案】 C

37、对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（ ）确定，不得任意改变。

- A. 设计
- B. 规范
- C. 试验
- D. 业主

【答案】 C

38、机电工程项目成本控制中，在施工准备阶段项目成本的控制要点是（ ）。

- A. 优化施工方案

- B. 分析计划成本
- C. 成本差异分析
- D. 注意工程变更

【答案】 A

39、下列施工组织设计中，不属于按编制对象分类的是（

- A. 施工组织总设计
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 专项工程施工组织设计
- D. 施工组织设计纲要

【答案】 D

40、

开式系统发生火灾时，由（）控制所有的喷头同时喷水，可以在瞬间喷出大量的水覆盖火区，达到灭火目的。

- A. 火灾探测器
- B. 雨淋阀
- C. 开式洒水喷头
- D. 选择阀

【答案】 B

41、

设备安装允许有一定的偏差，需合理确定偏差及其方向。当设备技术文件中无规定时，可按相应的原则进行。关于其确定原则的表述错误的是（）。

- A. 有利于抵消设备附属件安装后重量的影响

- B. 有利于现场施工作业的影响
- C. 有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响
- D. 有利于抵消摩擦面间油膜的影响

【答案】 B

42、锅炉受热面组件吊装的一般原则不包括（ ）。

- A. 先上后下
- B. 先两侧后中间
- C. 先中心再四周
- D. 先重后轻

【答案】 D

43、下列管道材质，不能用于气动信号管道的是（ ）。

- A. 不锈钢管
- B. 紫铜管
- C. 镀锌钢管
- D. 尼龙管

【答案】 C

44、电磁波测距仪所采用的载波不包括（ ）。

- A. 超声波
- B. 微波段
- C. 激光
- D. 红外光

【答案】 A

45、下列建筑管道绝热类型中，不属于按用途分类的是（ ）。

- A. 保温
- B. 保冷
- C. 加固增强
- D. 加热保护

【答案】 C

46、

试运行的技术准备工作不包括（ ）。

- A. 确认可以试运行的条件
- B. 编制试运行总体计划
- C. 确定试运行合格评价标准
- D. 编制试运行物资需要量计划

【答案】 D

47、电缆线路在进行直流耐压试验的同时，用接在高压侧的微安表测量三相（ ）。

- A. 短路电流
- B. 过载电流
- C. 试验电流
- D. 泄漏电流

【答案】 D

48、

奥氏体不锈钢制塔器，试验用水中氯离子含量不得超过（）ppm。

A. 10

B. 15

C. 25

D. 30

【答案】 C

49、

施工现场内部协调中，与施工作业面安排的协调包括（）。

A. 钢储罐组装

B. 氧乙炔装置

C. 焊后无损检测

D. 管道涂装防腐

【答案】 B

50、按架空电力线路保护区内取土规定，220KV 杆塔周围禁止取土的范围是（）。

A. 5m

B. 6m

C. 7m

D. 8m

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336032053233011031>