

2024 年质量员之土建质量专业管理实务能力检测试 卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、单层钢结构分项工程检验批按（ ）划分。

- A. 变形缝
- B. 施工段
- C. 屋面、墙板、楼面等
- D. 楼层

【答案】 A

2、饰面砖工程施工前应进行（ ）现场检测。

- A. 基层水平度
- B. 外墙饰面砖样板件粘结强度
- C. 防水层
- D. 基层强度

【答案】 B

3、水下灌注混凝土，首灌混凝土量应使导管一次埋入混凝土面（ ）m 以上。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.5

【答案】 A

4、某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保障工程建设顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高测控点资料，施工单位应（ ）。

- A. 按照建设单位提供的资料及时开始施工
- B. 应做好复核工作，经审核批准后，才能进行后续相关工序的施工
- C. 首先进行复核，然后将复核结果报设计单位
- D. 首先进行复核，然后将结果报勘察单位审核

【答案】 B

5、（ ）是及时发现和消除不合格工序的主要手段。

- A. 质量报验
- B. 质量检测
- C. 质量整改
- D. 质量复检

【答案】 B

6、（ ）是本工程实施的最高负责人，对工程符合设计、验收规范、标准要求负责；对各阶段、各工号按期交工负责。

- A. 总监理工程师
- B. 项目经理
- C. 总设计师
- D. 承包单位负责人

【答案】 B

7、建筑照明通电试运行是属于（ ）。

- A. 分部工程
- B. 子分部工程
- C. 分项工程
- D. 检验批

【答案】 C

8、下列钢结构焊接缺陷中，属一级、二级焊缝均不得出现的缺陷是（ ）

- A. 电弧擦伤
- B. 咬边
- C. 根部收缩
- D. 未焊满

【答案】 A

9、某房屋阳台混凝土老化，局部钢筋锈蚀，但在使用期内仍能满足各项功能要求，这反映的是结构（ ）功能要求。

- A. 适用性
- B. 耐久性
- C. 安全性
- D. 技术性

【答案】 B

10、下列（ ）不属于土方开挖工程的质量检验的主控项目。

- A. 标高
- B. 长度、宽度

C. 表面平整度

D. 边坡

【答案】 C

11、质量策划的首要结果及其规定的作业过程和相关资源用书面形式表示出来，就是（ ）。

A. 质量方案

B. 质量计划

C. 质量方针

D. 质量目标

【答案】 B

12、下列属于土方回填工程的施工质量控制点的是（ ）。

A. 回填深度

B. 压实度

C. 基底土质

D. 基坑尺寸

【答案】 B

13、项目经理应当履行（ ）的职责。

A. 主持编制项目管理规划大纲

B. 主持制定项目管理目标责任书

C. 组织编制项目管理实施规划

D. 组织工程竣工验收

【答案】 C

14、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理,正确顺序为()。()

A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧

B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧

C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧

D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】 B

15、混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于()。

A. 8%

B. 10%

C. 12%

D. 15%

【答案】 B

16、人工挖孔桩混凝土灌注时,当混凝土落差超过 3m 时,应采用()灌注。

A. 溜槽

B. 导管

C. 串筒

D. 人工

【答案】 A

17、某高层商业建筑位于闹市区，周边建筑物较多，地质条件复杂，地下水位较高设计采用泥浆护壁成孔灌注桩，共 110 根，桩径 1.2m, 水下 C30 混凝土，均为端承桩。情形 1：某根灌注桩长 27m，钢筋笼分段加工吊放，受力钢筋（ $\Phi 25$ ）搭接连接采用双面电弧焊，钢筋笼内侧对称安装超声波检测管。情形 2：有 5 根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。

- A. 低应变
- B. 高应变
- C. 静荷载
- D. 取芯

【答案】 C

18、地下室侧墙水平施工缝设置在距地下室底板的板面（ ）mm 之间。

- A. 100 — 200
- B. 300—500
- C. 500 — 700
- D. C. 700 — 900

【答案】 B

19、接地、绝缘电阻测试记录是（ ）项目的资料名称。

- A. 建筑与结构
- B. 建筑电气
- C. 给排水与采暖
- D. 通风与空调

【答案】 B

20、某多层钢结构厂房，总建筑面积约 21000 m²，主体结构为三层钢结构，结构安全等级为二级。檐口总高度为 19m，框架钢柱为焊接箱型柱，钢梁为焊接 H 型钢梁，楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板，外墙面为压型彩板。主钢构件材质为 Q345，檩条采用 Q235 型薄壁型钢。主要构件焊接质量等级为一级，本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。

- A. 30
- B. 60%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】 D

21、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

- A. 施工准备质量控制
- B. 施工阶段质量控制
- C. 竣工验收质量控制
- D. 施工作业过程的质量控制

【答案】 D

22、现行《建筑地面工程施工质量验收规范》代号是（ ）。

- A. GB50209-95
- B. GB50209-2002
- C. GB50037-2001
- D. GB50209-2010

【答案】 B

23、混凝土浇筑完毕后，应在（ ）h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】 A

24、水下灌注混凝土，首灌混凝土量应使导管一次埋入混凝土面（ ）m 以上。

A. 0.5

B. 0.8

C. 1.0

D. 1.5

【答案】 A

25、混凝土中粗细骨料应符合（ ）标准的要求。

A. 国家

B. 行业

C. 地方

D. 企业

【答案】 B

26、根据检查数量规定，木、金属、塑料门窗，每个检验批应至少抽查（ ）% 并不得少于 3 樘（不含高层建筑的外窗）。

A. 1.5

- B. 3
- C. 5
- D. 10

【答案】 C

27、下列不属于建筑地面工程子分部工程观感质量综合评价应检查的项目的是（ ）。

- A. 变形缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定
- B. 室内建筑地面工程按各子分部工程经抽查分别做出评价
- C. 楼梯、踏步等工程项目经抽查分别做出评价
- D. 地面平整度的观感质量做出评价

【答案】 D

28、结构混凝土中氯离子含量系指其占（ ）的百分比。

- A. 水泥用量
- B. 粗骨料用量
- C. 细骨料用量
- D. 混凝土重量

【答案】 A

29、保温浆料应分层施工，每层厚度不宜大于（ ）。

- A. 8mm
- B. 10mm
- C. 12mm

D. 14mm

【答案】 B

30、抗震设防裂度为 7 度区的高度 $\leq 30\text{m}$ 的住宅混凝土结构的抗震等级为（ ）级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 D

31、混凝土浇筑完毕后，应在（ ）h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】 A

32、施工单位应按设计文件和规范要求的内容编制施工组织设计，并报送（ ）审查签认。

A. 项目经理

B. 建设单位负责人

C. 勘察单位负责人

D. 监理工程师

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337010156015010011>