2023年质量员考试题库大全

第一部分　单选题(60题)

1、梁的平面注写包括集中标注和（　　）。

A.原位标注

B.基线标注

C.轴线标注

D.连续标注

【答案】：A

2、（　　）不属于分项工程施工工艺方案中技术措施。

A.施工准备

B.操作工艺

C.质量标准

D.施工段划分

【答案】：D

3、交流单芯电缆或分相后的每相电缆（　　）单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架，不应形成闭合磁路。

A.不得

B.宜

C.应

D.可以

【答案】：A

4、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每（　　）应划分为一个检验批。

A.50樘

B.100 樘
C.500 樘
D.1000 樘

【答案】：B

5、水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时，一长度不宜大于（　　）m 安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于 70dB。
A.10
B.20
C.15
D.30

【答案】：B

6、事故隐患不整改不放过工程的质量保修的具体保修范围和最低保修期限由（　　）规定。
A.建设单位
B.国务院
C.施工单位
D.建设行政主管部门

【答案】：B

7、通过一个公正的（　　）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。
A.施工
B.监理单位
C.第三方认证
D.行政管理

【答案】：C

8、梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时，应不少于（　　）处与保护导体可靠连接，全长大于 30m 时，每个 2~3m 应增加连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

9、流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（　　）。

A.沿程阻力

B.局部阻力

C.总阻力

D.摩擦阻力

【答案】：A

10、单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为 H/1000，且不应大于（　　）mm。

A.-25.0

B.+25.0

C.±25.0

D.25.0

【答案】：D

11、关于分层法，下列说法不正确的是（　　）。

A.通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减

少
B.可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深人地发现和认识质量问题的原因
C.可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素
D.可以粗略分析工程质量问题和影响因素

【答案】：D

12、建设单位在领取（　　）或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.质检报告
B.施工许可证
C.施工进度表
D.财务报表

【答案】：B

13、对于土方开挖工程，施工单位编制专项施工方案后，经（　）签字后实施。
A.施工单位技术负责人和建设单位负责人
B.施工单位项目经理和总监理工程师
C.施工单位技术负责人和总监理工程师
D.建设单位负责人和总监理工程师

【答案】：C

14、湿软地基处理采用粉喷桩加固处治，为全面施工提供依据，加固土桩施工前须进行成桩试验，桩数（　　）。
A.不少于 3 根
B.不多于 3 根
C.不少于 5 根
D.不多于 5 根

【答案】：C

15、ISO 族标准就是在（　　）、程序、过程、总结方面规范质量管理。

A.范围

B.组织

C.职责

D.机构

【答案】：D

16、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（　　）。

A.自然因素和社会因素

B.客观因素和主观因素

C.人为因素和自然因素

D.不确定因素

【答案】：B

17、暖通空调监控系统的功能检测时，冷热源的监测参数应（　　）检测；空调、新风机组的监测参数应按总数的（　　）抽检，且不应少于 5 台，不足 5 台时应全部检测；各种类型传感器、执行器应按（　　）抽检，且不应少于 5 只，不足 5 只时应全部检测。

A.50％10％10％

B.100%20％10％

C.50％20％10％

D.100％10％20％

【答案】：B

18、建设工程实行施工总承包的，施工现场的安全生产由（　　）。

A.分包单位各自负责

B.总承包单位负总责

C.建设单位负总责

D.监理单位负责

【答案】：B

19、敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的（　　）倍。

A.8

B.6

C.4

D.3

【答案】：B

20、下列社会关系中，属于我国《劳动合同法》调整的劳动关系的是（　　）。

A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系

B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

C.家庭雇佣劳动关系

D.社会保险机构与劳动者之间的关系

【答案】：B

21、下列关于土方开挖过程中的质量控制措施表述错误的是（）。

A.土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准工程桩

B.如果采用机械开挖，不需要配合人工清土，由机械直接运走，节省时间

C.基坑（槽）挖深要注意减少对基土的扰动
D.雨期、冬期施工的注意事项

【答案】：B

22、当电线电压为 154-220KV 时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（　　）。
A.1m
B.2m
C.3.5m
D.4m

【答案】：C

23、电缆的导体,在建筑电气工程中均为（）导体。（）
A.铁芯
B.钢芯
C.铝芯
D.铜芯

【答案】：D

24、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的（　　）。
A.原材料检测
B.实体检验
C.抽样试验
D.实体检验或抽样试验

【答案】：D

25、采用热轧（挤压、扩）和冷拔（轧）无缝方法制造，具有强度高、耐腐蚀、寿命长、卫生环保等特性，广泛应用于石油化工、建筑水

暖、工业、冷冻、卫生等基础工程的管材是（　　）。

A.螺旋缝焊接钢管

B.不锈钢无缝钢管

C.镀锌焊接钢管

D.涂塑钢管

【答案】：B

26、磨耗层又称为：（　　）。

A.路面结构层

B.面层

C.基层

D.垫层

【答案】：B

27、自动监控系统的深化设计应具有开放结构，协议和接口都应（　　）。

A.个性化

B.独立化

C.订制化

D.标准化

【答案】：D

28、屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和有关标准的规定。检查数量为每（　　）㎡抽查一处，整个屋面抽查不得少于 3 处。

A.50

B.100

C.500

D.1000

【答案】：B

29、沥青混合料生产单位应按同类型、同配比、每批次向施工单位提供一份产品质量合格证书。连续生产时，每（　　）t 提供一次。

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

【答案】：B

30、桩基工程桩位放样允许偏差为：群桩（　　）mm。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

31、当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的（　　）试验报告。

A.力学性能

B.热变形性能

C.力学性能和热变形性能

D.热工性能

【答案】：C

32、给水排水管道安装完毕后，应进行管道功能性试验。

A.400m

B.500mm

C.600mm

D.800mm

【答案】：C

33、工程竣工验收工作，由（　　）负责组织实施。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.设计单位

【答案】：A

34、低温绝热气瓶的安全附件为( )。（　）

A.安全阀

B.液位计

C.压力表

D.以上都是

【答案】：D

35、现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对层高不大于 5m 的现浇结构，其垂直度允许偏差为（　　）mm。

A.5

B.8

C.10

D.15

【答案】：B

36、护栏高度、栏杆间距、安装位置（　　）符合设计要求。

A.不须

B.宜
C.应
D.可

【答案】：C

37、地下工程防水的防水等级分为（　　）级。
A.三
B.四
C.五
D.六

【答案】：B

38、墙体节能工程应采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括（　　）检验。
A.安全性
B.耐候性
C.安全性和耐候性
D.耐久性

【答案】：C

39、碳素结构钢在环境温度低于（　　）时，不应进行冷弯曲。
A.-40℃
B.-50℃
C.-10℃
D.-16℃

【答案】：D

40、现场检测中目测法手段的“敲”就是运用敲击工具进行音感检查，下列那项属于（　　）。

A.对水磨石敲击
B.对管道井
C.对管道井
D.设备安装

【答案】：A

41、在梁的最大正应力计算公式 б max=M/WZ 中，wz 为弯曲截面系数，它仅与横截面的尺寸有关，是衡量截面（　　）的几何参数，常用单位是 mm3 或 rm3。
A.抗拉能力
B.抗剪能力
C.抗弯能力
D.抗压能力

【答案】：C

42、地基与基础分部工程质量验收的验收单位不包括（　　）。
A.设计单位
B.勘察单位
C.施工单位
D.政府质量监督机构

【答案】：D

43、厕浴间的基层（找平层）可采用（　　）水泥砂浆找平，厚度（　　）抹平压光、坚实平整，不起砂，要求基本干燥。
A.1：3，15
B.1：2.5，20
C.1：3，20
D.1:2.5，15

【答案】：C

44、施工作业活动是由一系列（　　）所组成的。

A.工艺

B.工序

C.工作

D.工程

【答案】：B

45、标准的统一性的本质赋予标准不具有（　　）。

A.简易性

B.强制性

C.约束性

D.法规性

【答案】：A

46、甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法正确的是（　　）。

A.业主只可以要求甲公司承担责任

B.业主只可以要求乙公司承担责任

C.业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任

D.业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任

【答案】：C

47、关于打桩质量控制，下列说法错误的是（　　）。

A.桩尖所在土层较硬时，以贯入度控制为主

B.桩尖所在土层较软时，以贯入度控制为主

C.桩尖所在土层较硬时，以桩尖设计标高控制为辅

D.桩尖所在土层较软时，以桩尖设计标高控制为主

【答案】：B

48、探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于（）。

A.60°

B.45°

C.30°

D.15°

【答案】：B

49、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（　　）。

A.半砖墙和砖柱

B.宽度大于 1m 的窗间墙

C.砖砌体门窗洞口两侧 200mm 的范围内

D.转角处 450mm 的范围内

【答案】：B

50、虽然每个施工企业的过程具有独特性，但仍可确定一些典型过程，例如：企业管理过程，资源管理过程，实现过程，（　　）。

A.测量、搜集绩效分析数据过程

B.反思过程

C.改进有效性和效率过程

D.测量、分析与改进过程

【答案】：D

51、对于质量分布（　　），形状（　　）的物体，形心位于它的几何中心处。

A.均匀无规则

B.均匀有规则

C.不均匀有规则
D.不均匀无规则

【答案】：B

52、门窗框安装时，锚固铁脚所采用的材料厚度不得小于（　　）mm。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2

【答案】：C

53、砖砌体的施工工艺过程正确的是（）。
A.找平、放线、摆砖样、盘角、立皮数杆、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等
B.找平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、砌筑、清理、勾缝、楼层轴线标引、楼层标高控制等
C.找平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、砌筑、勾缝、清理,楼层轴线标引、楼层标高控制等
D.找平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等

【答案】：B

54、下列不属于裱糊工程施工质量控制点（　　）。
A.基层起砂、空鼓、裂缝等问题
B.壁纸裁纸准确度
C.龙骨起拱
D.壁纸裱糊气泡、皱褶、翘边、脱落、死塌等缺陷

【答案】：C

55、在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于（　　）

A.制订事故处理方案

B.事故处理

C.事故原因分析

D.事故处理的鉴定验收

【答案】：D

56、下列钢结构焊接缺陷中，属一级、二级焊缝均不得出现的缺陷是（　　）

A.电弧擦伤

B.咬边

C.根部收缩

D.未焊满

【答案】：A

57、ISO9000:2000 族标准提出了（　　）原则并在标准中得到了充分体现。

A.公平平等

B.质量管理八项

C.质量监督三项

D.质量评比

【答案】：B

58、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行（　　）处理。

A.打胶

B.防碱背涂
C.界面剂
D.毛化

【答案】：B

59、不发火（防爆）面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径应为（　　），含泥量不应大于（　　），有机物含量不应大于（　　）。
A.0.15～5mm，2%，0.5%
B.0.2～5mm，3%，0.6%
C.0.2～5mm，2%，0.6%
D.0.15～5mm，3%，0.5%

【答案】：D

60、罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于（　　）d。
A.1
B.3
C.5
D.15

【答案】：B

第二部分　多选题(60 题)

1、大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下，掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为（　　）d 或（　　）d。
A.28
B.42

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/346025013210010140