

B. 按顶盖水平设计面积计算

- C. 层高超过 2.1m 的计算全面积
- D. 层高不超过 2m 的不计算建筑面积

6、天棚抹灰工程量应按（ ）计算；板式楼梯底面抹灰按（ ）计算；锯齿形楼梯底板按（ ）计算。

- A. 实际抹灰面积；水平投影面积；水平投影面积
- B. 实际抹灰面积；斜面积；展开面积
- C. 水平投影面积；斜面积；展开面积
- D. 水平投影面积；斜面积；水平投影面积

7、（2011 年真题）在道路工程中，可用于高速公路及一级公路的基层是（ ）。

- A. 级配碎石基层
- B. 石灰稳定土基层
- C. 级配砾石基层
- D. 填隙碎石基层

8、（2010 年真题）表征钢筋抗拉性能的技术指标主要是（ ）。

- A. 疲劳极限，伸长率
- B. 屈服强度，伸长率
- C. 塑性变形，屈强比
- D. 弹性变形，屈强比

9、基底标高不同时，砌体结构施工应（ ）。

- A. 从短边砌起，并从低处向高处搭砌
- B. 从低处砌起，并从高处向低处搭砌
- C. 从长边砌起，并从高处向低处搭砌
- D. 从高处砌起，并从高处向低处搭砌

10、（ ）可用作建筑物的墙体、屋顶、天花板等处的保温隔热和吸声材料，以及热力管道的保温材料。

- A. 膨胀蛭石
- B. 玻化微珠
- C. 聚苯乙烯板
- D. 岩棉及矿渣棉

11、下列关于计量单位的小数的有效位数选取，错误的是（ ）

- A. 以“t”为单位，应保留三位小数
- B. 以“m”为单位，应保留两位小数
- C. 以“kg”为单位，应保留三位小数
- D. 以“根”为单位，应取整数

12、影响地下铁路建设决策的主要因素是（ ）。

- A. 城市交通现状
- B. 城市规模

- C. 人口数量
- D. 经济实力

13、建筑物的耗热量主要是由围护结构的热损失引起的，传热损失占总耗热量的（ ）。

- A. 25%~45%
- B. 55%~64%
- C. 73%~77%
- D. 82%~89%

14、当工程所处环境温度低于（ ）℃时，不宜进行预应力筋张拉。

- A. -15
- B. -10
- C. -5
- D. 5

15、在施工中已经明显出现不稳定的填方或发生了滑坍破坏填方时，作为应急措施的方法是（ ）。

- A. 垂直排水法
- B. 稳定剂处置法
- C. 振冲置换法
- D. 反压护道法

16、（2016 年真题）根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB50854—2013），关于土石方回填工程量计算，说法正确的是（ ）。

- A. 回填土方项目特征应包括填方来源及运距
- B. 室内回填应扣除间隔墙所占体积
- C. 场地回填按设计回填尺寸以面积计算
- D. 基础回填不扣除基础垫层所所占面积

17、采用浅埋暗挖法时，施工方针不正确的是（ ）。

- A. 管超前
- B. 严注浆
- C. 强支护
- D. 长开挖

18、（2020 年真题）地铁车站中不宜分期建成的是（ ）。

- A. 地面站的土建工程
- B. 高架车站的土建工程
- C. 车站地面建筑物
- D. 地下车站的土建工程

19、（2019 年真题）适用柔性排架桩墩的桥梁是（ ）。

- A. 墩台高度 9m 的桥梁
- B. 墩台高度 12m 的桥梁

- C. 跨径 10m 的桥梁
- D. 跨径 15m 的桥梁

20、不宜用于下端按固定端考虑的砖砌体和有抗震要求的建筑中的防潮层是（ ）。

- A. 油毡防潮层
- B. 砂浆防潮层
- C. 细石混凝土防潮层
- D. 细石钢筋混凝土防潮层

21、除了所用水泥和骨料的品种外，通常对混凝土强度影响最大的因素是（ ）。

- A. 外加剂
- B. 水灰比
- C. 养护温度
- D. 养护湿度

22、（2016 年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），若开挖设计长为 20m，宽为 6m，深度为 0.8m 的土方工程，在清单中列项应为（ ）。

- A. 平整场地
- B. 挖沟槽
- C. 挖基坑
- D. 挖一般土方

23、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，结构层高勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、主体结构外的空调机外机搁板（箱）、构件、配件、挑出宽度在（ ）m 以下的无柱雨篷不应计算面积。

- A. 2.2
- B. 1.1
- C. 2.1
- D. 1.2

24、（2015 年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于石砌体工程量计算正确的为（ ）。

- A. 挡土墙按设计图示中心线长度计算
- B. 勒脚工程量按设计图示尺寸以延长米计算
- C. 石围墙内外地坪标高之差为挡土墙墙高时，墙身与基础以较低地坪标高为界
- D. 石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算

25、下列关于混凝土结构用钢的说法，正确的是（ ）。

- A. CRB680H 只可作为普通钢筋混凝土用钢筋
- B. 大直径的预应力混凝土桩不宜使用直径 8mm 的冷拔低碳钢丝
- C. 消除应力后钢丝的塑性比冷拉钢丝低
- D. 钢丝按外形分为光面钢丝（P）、螺旋肋钢丝（H）和刻痕钢丝（I）三种

26、根据《建筑工程建筑面积计算规则》GB/T50353-2013，下列关于建筑物雨篷结构的建筑面积计算，正确的是（ ）。

- A. 有柱雨篷按结构外边线计算
- B. 无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算
- C. 有柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过 2.10m 及以上按雨篷结构板的水平投影计算面积
- D. 无柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过 2.10m 及以上按雨篷结构板的水平投影面积的 1/2 计算

27、（2021 年真题）关于多层砌体工程工业房屋的圈梁设置位置，正确的为（ ）。

- A. 在底层设置一道
- B. 在檐沟标高处设置一道
- C. 在纵横墙上隔层设置
- D. 在每层和檐口标高处设置

28、一般全木屋架适用跨度不超过（ ）m。

- A. 10
- B. 15
- C. 18
- D. 20

29、（2008 年真题）关于管线工程的布置，正确的做法是（ ）。

- A. 建筑线与红线之间的地带，用于敷设热力管网
- B. 建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆
- C. 街道宽度超过 60m 时，自来水管应设在街道中央
- D. 人行道用于敷设通信电缆

30、车站的出入口通道的通过能力应按该站（ ）确定。

- A. 远期高峰设计客流量
- B. 近期高峰设计客流量
- C. 远期超高峰设计客流量
- D. 近期超高峰设计客流量

31、按图纸顺序计算，每个专业图纸由前向后，按（ ）的顺序计算。

- A. 先平面→再立面→再剖面
- B. 先立面→再平面→再剖面
- C. 先平面→再剖面→再立面
- D. 先详图→再基本图

32、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，场馆看台下建筑面积的计算，正确的是（ ）。

- A. 结构净高超过 2.00m 的部位计算全面积
- B. 结构净高 2.0m 部位计算 1/2 面积
- C. 结构净高在 1.20~2.20m 的部位计算 1/2 面积

D. 结构层高在 2.20m 及以上者计算全面积

33、下列关于混凝土浇筑的说法，错误的是（ ）。

- A. 混凝土运输过程中应适当加水搅拌
- B. 混凝土浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑
- C. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间
- D. 浇筑混凝土前，应清除模板内或垫层上的杂物

34、（2010 年真题）采用叠浇法预制构件，浇筑上层构件混凝土时，下层构件混凝土强度应至少达到设计强度的（ ）。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

35、关于钢筋混凝土基础，说法正确的是（ ）。

- A. 钢筋混凝土基础下面设有素混凝土垫层，厚度 70mm 左右
- B. 钢筋混凝土基础受刚性角限制
- C. 钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理
- D. 钢筋混凝土基础断面可做成锥形，其最薄处高度不小于 200mm

36、（2014 年真题）有明显季节性交替的裂隙水为（ ）。

- A. 风化裂隙水
- B. 成岩裂隙水
- C. 层状构造裂隙水
- D. 脉状构造裂隙水

37、下列关于预拌砂浆说法错误的是（ ）。

- A. 由专业化厂家生产的各种砂浆拌合物
- B. 按生产方式可分为现场砂浆和预制砂浆
- C. 湿拌砂浆按用途可分为湿拌砌筑砂浆、湿拌抹灰砂浆、湿拌地面砂浆和湿拌防水砂浆
- D. 因特种用途的砂浆黏度较大，无法采用湿拌的形式生产

38、石方爆破后在选择清方机械时应考虑的技术经济条件不包括（ ）。

- A. 工程单价
- B. 机械数量
- C. 工期所要求的生产能力
- D. 机械设备进入工地的运输条件

39、下列关于混凝土灌注桩说法正确的是（ ）。

- A. 正循环钻孔灌注桩可用于桩径小于 2m，孔深小于 50m 的场地
- B. 反循环钻孔灌注桩可用于桩径小于 2m，孔深小于 60m 的场地
- C. 冲击成孔灌注桩适用于厚砂层软塑—流塑状态的淤泥及淤泥质土
- D. 机动洛阳铲可用于泥浆护壁成孔灌注桩

40、(2019 年真题) 根据《工程建筑面积计算规范》(GB/T50353—2013), 外挑宽度为 1.8m 的有柱雨篷建筑面积应 ()。

- A. 按柱外边线构成的水平投影面积计算
- B. 不计算
- C. 按结构板水平投影面积计算
- D. 按结构板水平投影面积的 1/2 计算

41、民用建筑中, 剪力墙结构的优点是 ()。

- A. 侧向刚度大
- B. 间距大
- C. 平面布置灵活
- D. 结构自重小

42、受气候的影响很小、动态较稳定、不易受污染的地下水是 ()。

- A. 包气带水
- B. 潜水
- C. 承压水
- D. 裂隙水

43、(2021 年真题) 钢筋强屈比越大, 则 ()。

- A. 结构安全性越好
- B. 结构安全性越差
- C. 利用率越高
- D. 冲击韧性越差

44、() 是有害元素, 含量提高, 强度提高, 塑性和韧性显著下降, 使钢材冷脆性增大, 降低可焊性。

- A. 钛
- B. 氮
- C. 硫
- D. 磷

45、建筑物外墙装饰所用石材, 主要采用的是 ()。

- A. 大理石
- B. 人造大理石
- C. 石灰岩
- D. 花岗岩

46、装配整体式剪力墙结构在规定的水平力作用下, 当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的 () 时, 其最大适用高度应适当降低。

- A. 10%
- B. 40%
- C. 50%

D. 80%

47、(2008 年真题) 混凝土搅拌过程中加入引气剂, 可以减少拌和物泌水离析, 改善其和易性。效果较好的引气剂是 ()。

- A. 烷基苯磺酸盐
- B. 蛋白质盐
- C. 松香热聚物
- D. 石油磺酸盐

48、钻孔压浆桩施工法是利用长螺旋钻机钻孔至设计深度, 在提升钻杆的同时通过设在钻头上的喷嘴向孔内高压灌注制备好的以水泥浆为主剂的浆液, 至浆液达到没有塌孔危险的位置或地下水位以上 () m。

- A. 0.3~0.5
- B. 0.5~0.8
- C. 0.5~1.0
- D. 1.0~1.2

49、A、B 工作完成后 C 工作开始, C 工作完成后 D、E 两项工作开始。已知 A、B、C、D、E 五项工作持续时间分别为 3d、2d、4d, 3d、5d, A、B 工作最早开始时间分别为 8d、12d, D、E 工作最迟完成时间分别为 25d、26d, 则 A 工作的最迟开始时间应为 ()。

- A. 11d
- B. 14d
- C. 19d
- D. 17d

50、既可以作为普通钢筋混凝土用钢筋, 也可以作为预应力混凝土用钢筋的是 ()。

- A. CRB650
- B. CRB800
- C. CRB600H
- D. CRB680H

二、多选题

51、常用于砂和砂石地基 (垫层) 填换地基的方式处理的土体环境是 ()。

- A. 3.0m 以内的软弱
- B. 湿陷性黄土
- C. 渗透系数小的黏性土
- D. 低饱和度粉土

52、桥梁实体墩台混凝土宜选用的水泥是 ()。

- A. 普通硅酸盐水泥
- B. 硅酸盐水泥
- C. 火山灰水泥
- D. 52.5 级普通硅酸盐水泥

53、(2016 年真题) 根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》(GB50854—2013), 关于地基

处理，说法正确的是（）。

- A. 铺设土工合成材料按设计长度计算
- B. 强夯地基按设计图示处理范围乘以深度以体积计算
- C. 填料振冲桩按设计图示尺寸以体积计算
- D. 砂石桩按设计数量以根计算

54、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，某地下仓库层高为 2.2m，在计算其建筑面积时正确的是（ ）。

- A. 计算全面积
- B. 计算一半面积
- C. 不计算面积
- D. 2.2m 至 1.2m 计算一半面积，1.2m 以下不计算面积

55、下列可作为水泥报废指标的是（ ）

- A. 水泥强度
- B. 水泥细度
- C. 终凝时间
- D. 初凝时间

56、（2014 年真题）建筑物内的管道井，其建筑面积计算说法正确的是（ ）

- A. 不计算建筑面积
- B. 按管道井图示结构内边线面积计算
- C. 按管道井的净空面积的 1/2 乘以层数计算
- D. 按自然层计算建筑面积

57、关于预应力后张法的施工工艺，下列说法错误的是（ ）。

- A. 灌浆孔的间距，对预埋金属螺旋管不宜小于 30m
- B. 张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土的强度不低于设计强度等级的 75%
- C. 对后张法预应力板，张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于 5d
- D. 孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过 30min

58、采用放坡挖土开挖深度较大的基坑时，设置多级平台分层开挖，每级平台的宽度不宜小于（ ）m。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

59、防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在（ ）。

- A. 100mm~120mm
- B. 120mm~140mm
- C. 140mm~160mm
- D. 160mm~180mm

60、(2015 年真题) 某管沟工程, 设计管底垫层宽度为 2000mm, 开挖深度为 2.00m, 管径为 1200mm, 工作面宽为 400mm, 管道中心线长为 180m, 管沟土方工程量计算正确的为 ()。

- A. 432m³
- B. 576m³
- C. 720m³
- D. 1008m³

61、广泛适用于工业与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等, 特别适合于各种不规则部位的防水的防水材料是 ()。

- A. 防水卷材
- B. 防水混凝土
- C. 防水涂料
- D. 沥青油毡瓦

62、高强混凝土的粗骨料最大公称粒径不应大于 () mm。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

63、(2018 年真题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013), 石材踢脚线工程量应 ()。

- A. 不予计算
- B. 并入地面面层工程量
- C. 按设计图示尺寸以长度计算
- D. 按设计图示长度乘以高度以面积计算

64、下列属于水硬性胶凝材料的是 ()。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 水泥
- D. 沥青

65、全预制装配式结构通常采用 () 连接技术。

- A. 强
- B. 弱
- C. 柔性
- D. 刚性

66、(2018 年真题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013), 门窗工程量计算正确的是 ()。

- A. 木门框按设计图示洞口尺寸以面积计算
- B. 金属纱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算

- C. 石材窗台板按设计图示以水平投影面积计算
- D. 木门的门锁安装按设计图示数量计算

67、(2010 年真题) 轻型井点降水安装过程中, 冲成井孔, 拔出冲管, 插入井点管后, 灌填砂滤料, 主要目的是 ()。

- A. 保证滤水
- B. 防止坍孔
- C. 保护井点管
- D. 固定井点管

68、地下室垂直卷材防水层的顶端, 应高出地下最高水位 ()。

- A. 0.10~0.20m
- B. 0.20~0.30m
- C. 0.30~0.50m
- D. 0.50~1.00m

69、适当控制 (), 是决定混凝土密实性的主要因素。

- A. 振捣方法
- B. 养护温度
- C. 水泥用量
- D. 养护湿度

70、在隧道选址中, 一般隧道从 () 通过是比较有利的。

- A. 褶曲的翼部
- B. 褶曲的核部
- C. 褶曲的轴部
- D. 背斜的轴部

71、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013) 规定, 关于砌块墙高度计算正确的为 ()。

- A. 外墙从基础顶面算至平屋面板底面
- B. 女儿墙从屋面板顶面算至压顶顶面
- C. 围墙从基础顶面算至混凝土压顶上表面
- D. 外山墙从基础顶面算至山墙最高点

72、瓷质砖与大理石相比, 不属于其优点的有 ()。

- A. 比大理石轻便
- B. 更具有高光度
- C. 化学性能稳定
- D. 吸水率高

73、地下室垂直卷材防水层的顶端, 应高出地下最高水位 ()。

- A. 0.20~0.50m
- B. 0.10~0.25m
- C. 0.25~0.50m
- D. 0.50~1.00m

74、结构面结合力较差的工程地基岩体的工程特性是（ ）。

- A. 沿层面方向的抗剪强度高于垂直层面方向
- B. 沿层面方向有错动比有软弱夹层的工程地质性质差
- C. 结构面倾向坡外比倾向坡里的工程地质性质好
- D. 沿层面方向的抗剪强度低于垂直层面方向

75、(2011 年真题) 关于刚性基础的说法，正确的是（）。

- A. 刚性基础基底主要承受拉应力
- B. 通常使基础大放脚与基础材料的刚性角一致
- C. 刚性角受工程地质性质影响，与基础宽高比无关
- D. 刚性角受设计尺寸影响，与基础材质无关

76、预应力张拉时，下列不符合要求的是（ ）。

- A. 长度为 20 米的有黏结预应力筋一端张拉
- B. 长度为 30 米的直线形有黏结预应力筋一端张拉
- C. 长度为 45 米的无黏结预应力筋一端张拉
- D. 长度为 55 米的无黏结预应力筋两端张拉

77、(2017 年真题) 《国家建筑标准设计图集》(16G101) 平法施工图中，剪力墙上柱的标注代号为（）。

- A. JLQZ
- B. GLQSZ
- C. LZ
- D. QZ

78、(2021 年真题) 地下水，补给区和分布区不一致的是（ ）。

- A. 包气带水
- B. 潜水
- C. 承压水
- D. 裂隙水

79、通常情况下，补给区与分布区不一致的地下水是（ ）。

- A. 包气带水
- B. 潜水
- C. 承压水
- D. 上层滞水

80、冷轧带肋钢筋中（ ）为普通钢筋混凝土用钢筋。

- A. HPB300
- B. HRB400
- C. CRB550
- D. CRB650

81、(2018 年真题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013), 基坑支护的锚杆工程量应 ()。

- A. 按设计图示尺寸以支护体体积计算
- B. 按设计图示尺寸以支护面积计算
- C. 按设计图示尺寸以钻孔深度计算
- D. 按设计图示尺寸以质量计算

82、(2016 年真题) 一般圆管涵的纵坡不超过 ()。

- A. 0.4%
- B. 2%
- C. 5%
- D. 10%

83、施工简单、迅速、方便, 适用于常年积水的洼地, 排水困难, 泥炭呈流动状态, 厚度较薄, 表面无硬壳, 片石能沉达底部的泥沼等软土路基的方法是 ()。

- A. 开挖换填法
- B. 抛石挤淤法
- C. 爆破排淤法
- D. 堆在预压法

84、(2013 年真题) 填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于 ()。

- A. 地面横坡陡缓
- B. 基底土层松实
- C. 填方高度大小
- D. 填料土体性质

85、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013) 规定, 关于石砌体工程量计算正确的为 ()。

- A. 挡土墙按设计图示中心线长度计算
- B. 勒脚工程量按设计图示尺寸以延长米计算
- C. 石围墙内外地坪标高之差为挡土墙墙高时, 墙身与基础以较低地坪标高为界
- D. 石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算

86、某工程分为 A、B、C 三个工艺过程, 按五个施工段顺序组织施工, 各工艺过程 在各段持续时间均为 7d, B、C 工艺之间可搭接 2d。实际施工中, B 过程在第二段延误 3d, 则实际流水施工工期应为 ()。

- A. 47d
- B. 49d
- C. 51d
- D. 50d

87、某土体测定 $S_r=25\%$, 该土属于 () 状态。

- A. 干燥

B. 稍湿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/346152013243010210>