2024年质量员之装饰质量专业管理实务通关题库(附带答案)

单选题（共45题）

1、下列关于工程施工质量的要求，说法正确的是（ ）。

A.“优良”是对项目质量的最高要求

B.从成本角度考虑，国家不鼓励提高建设工程质量

C.“白玉兰奖”是国家建设主管部门设置的优质工程奖

D.“合格”是对项目质量的最基本要求

【答案】 D

2、当卫生间有非封闭式洗浴设施时，花洒所在及其邻近墙面防水层的高度不应小于（ ）m。

A.0.2

B.0.8

C.1.2

D.1.8

【答案】 D

3、民用建筑工程室内严禁使用（ ）清洗施工用具。

A.无机溶剂

B.有机溶剂

C.强酸溶剂

D.强碱溶剂

【答案】 B

4、低温季节水化过程慢，泌水现象普通时，适当考虑加入（ ）以加快硬化速度。

A.保水剂

B.缓凝剂

C.促凝剂

D.防冻剂

【答案】 C

5、玻璃隔墙分项工程检验批质量检查中，每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 6 间。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】 C

6、施工质量验收包括施工过程的质量验收及工程项目竣工质量验收两个部分，下列属于竣工质量验收的是（ ）。

A.检验批质量验收

B.分项工程质量验收

C.分部工程质量验收

D.单位工程质量验收

【答案】 D

7、抹灰施工时，罩面成活后第 2d 应浇水养护，并至少养护（ ）d。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】 D

8、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指直接履行建设工程项目质量职能的决策者、管理者和作业者个人的（ ）及质量活动能力。

A.决策能力

B.质量意识

C.安全意识

D.大局观能力

【答案】 B

9、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

A.3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

B.3，用钢尺检查

C.4，用 1m 水平尺和塞尺检查

D.4，拉通线，用钢直尺检查

【答案】 D

10、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前 48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

A.重要部位

B.特种作业

C.隐蔽工程

D.专门工艺

【答案】 C

11、下列不属于室内防水工程的质量缺陷的是（ ）。

A.地面板材安装不牢固

B.地漏周围渗漏

C.墙身返潮和地面渗漏

D.地面汇水倒坡

【答案】 A

12、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

A.顾客满意和持续改进

B.持续改进和顾客满意

C.顾客满意

D.持续改进

【答案】 A

13、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ）d。

A.7

B.15

C.28

D.30

【答案】 B

14、ISO9000:2000 族标准提出了（ ）原则并在标准中得到了充分体现。

A.公平平等

B.质量管理八项

C.质量监督三项

D.质量评比

【答案】 B

15、下列不属于金属贴面工程施工质量控制点的是（ ）。

A.吊直、套方、找规矩、弹线

B.基层清理

C.固定骨架的连接件

D.固定骨架

【答案】 B

16、施工（ ）检查是施工质量验收的基础。

A.工程方案

B.工程进度

C.人员调度

D.工程质量

【答案】 D

17、对于建设工程项目管理者而言，（ ）、管理和环境因素，是可控因素。

A.机器

B.人、技术

C.资金

D.施工日期

【答案】 B

18、门窗玻璃安装分项工程检验中，单块玻璃大于（ ）时应使用安全玻璃。

A.1 ㎡

B.1.5 ㎡

C.2.0 ㎡

D.2.5 ㎡

【答案】 B

19、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用（ ）进行内部缺陷的检验，（ ）不能对缺陷作出判断，应采用（ ），其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准。

A.声波探伤，射线探伤，超声波探伤

B.超声波探伤，超声波探伤，射线探伤

C.射线探伤，射线探伤，超声波探伤

D.超声波探伤，射线探伤，超声波探伤

【答案】 B

20、我国《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度。下列不属于施工质量的监控主体是（ ）。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.行政单位

【答案】 D

21、石灰膏在陈伏期间，表面应覆盖有一层水，以隔绝空气，避免与空气中的（ ）发生碳化反应。

A.氧气

B.二氧化碳

C.一氧化碳

D.甲烷

【答案】 B

22、（ ）作为工程施工质量的自控主体，既要遵循本企业质量管理体系的要求，也要根据其在所承建的工程项目质量控制系统中的地位和责任。

A.设计单位

B.施工方

C.监理单位

D.管理单位

【答案】 B

23、施工质量要达到的最基本要求是通过施工形成的项目工程（ ）质量经检查验收合格。

A.合同

B.观感

C.实体

D.设计

【答案】 C

24、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

A.3

B.5

C.8

D.10

【答案】 D

25、下列说法错误的是（ ）。

A.胶合板质量应符合《胶合板》GB/T9846 的要求

B.中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和承重型，质量应符合《中密度纤维板》GB/T11718 的要求

C.刨花板质量应符合《刨花板》GB/T4897 的要求

D.细木工板质量应符合《细木工板》GB/T5849 的要求

【答案】 B

26、违反工程建设强制性标准造成（ ）、安全隐患或者工程事故的，对事故责任人单位和责任人进行处罚。

A.经济损失

B.人员伤亡

C.工期延误

D.工程质量

【答案】 D

27、施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用（ ）原理，进行质量的事前控制、事中控制和事后控制。

A.动态控制

B.静态控制

C.自动控制

D.科技控制

【答案】 A

28、下列关于饰面板（砖）工程使用的材料及其性能指标进行复验的说法，正确的是（ ）。

A.花岗石应对放射性进行复验

B.陶瓷面砖应对吸水率进行复验

C.水泥应对凝结时间进行复验

D.陶瓷面砖应对抗冻性进行复验

【答案】 C

29、下列不属于建筑工程地面工程主要材料复试项目（ ）。

A.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度

B.天然石材以及砖的放射性检测

C.地毯、人造板材、胶粘剂、涂料等材料有害物质量检测

D.寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

【答案】 D

30、混凝土工程中易发生或常见的质量通病不包括（ ）。

A.混凝土工程的蜂窝、麻面、空洞

B.墙、地面工程的渗水、漏水、空鼓

C.屋面工程起砂、裂缝

D.混凝土工程中钢筋腐蚀

【答案】 D

31、挤压陶瓷砖（E≤3%，AI 类）外观质量中，表述错误的是（ ）。

A.挤压陶瓷砖（E≤3%，AI 类）外观质量中，模数砖名义尺寸连接宽度允许在（3～11）mm 之间

B.挤压陶瓷砖（E≤3%，AI 类）外观质量中，非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于 3mm

C.挤压陶瓷砖（E≤3%，AI 类）外观质量中，厚度由制造商确定

D.挤压陶瓷砖（E≤3%，AI 类）外观质量中，每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差（精确±10%，普通±10%）

【答案】 B

32、在可能发生对地闪击的地区，下列不属于第二类防雷建筑物的情况（ ）。

A.国家级重点文物保护建筑物

B.凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者

C.国家特级和甲级大型体育馆

D.具有 0 区或 20 区爆炸危险场所的建筑物

【答案】 D

33、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用（ ）进行内部缺陷的检验，（ ）不能对缺陷作出判断，应采用（ ），其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准。

A.声波探伤，射线探伤，超声波探伤

B.超声波探伤，超声波探伤，射线探伤

C.射线探伤，射线探伤，超声波探伤

D.超声波探伤，射线探伤，超声波探伤

【答案】 B

34、砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁（ ）mm，窗框下皮应比窗台上皮高（ ）mm。

A.5-10，5

B.10-15，5

C.5-10，10

D.10-15，10

【答案】 B

35、下列不属于饰面板（砖）工程的施工质量控制点的是（ ）。

A.石材挑选，色差，返碱，水渍

B.骨架安装或骨架防锈处理

C.石材色差，加工尺寸偏差，板厚度

D.石材安装高低差、平整度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347100165101006055