2025-2026年一级建造师之一建水利水电工程实务题库练习试卷A卷附答案

单选题（共50题）

1、薄防渗墙槽孔的孔斜率不应大于（　）。

A. 2%

B. 4%

C. 2‰

D. 4‰

【答案】　D

2、在受地形条件或已建建筑物限制的重要堤段，常采用（ ）。

A. 坡式护岸

B. 坝式护岸

C. 墙式护岸

D. 平顺护岸

【答案】　C

3、(2018年真题）某溢洪道工程控制端建筑物级别为2级，其闸门的合理使用年限为（）年。

A. 20

B. 30

C.50

D.100

【答案】 C

4、某水利工程，在水深 3m 处的单位宽度上水平静水压力为（ ）kN（水的重度为 9.81kN/m3）。

A.9.81

B.29.43

C.44.15

D.88.29

【答案】 C

5、下列施工用电中不属于一类负荷的是（ ）。

A.井、洞内的照明

B.基坑内的排水

C.泄洪设施

D.混凝土搅拌系统

【答案】 D

6、下列不属于混凝土围堰特点的是（ ）。

A.挡水水头高

B.底宽大

C.抗冲能力大

D.堰顶可溢流

【答案】 B

7、产生水土流失的基本动力是（ ）

A.降雨

B.耕作

C.风力

D.剥蚀

【答案】 A

8、经过处理后，影响工程正常使用的是（ ）。

A.特大质量事故

B.重大质量事故

C.一般质量事故

D.较大质量事故

【答案】 A

9、

下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中，不属于水库工程验收管理文件的是()。

A.法人验收质量结论

B.验收申请报告

C.施工管理工作报告

D.验收鉴定书

【答案】 D

10、根据《水法》规定，堤防工程护堤地属于（ ）。

A.工程效益范围

B.工程管理范围

C.工程保护范围

D.工程行洪范围

【答案】 B

11、

碾压土石坝的施工作业中，铺砌护面块石属于（ ）。

A.准备作业

B.基本作业

C.辅助作业

D.附加作业

【答案】 D

12、根据《水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失重点（ ）区。

A.预防

B.保护

C.规划

D.治理

【答案】 A

13、在堤身压实作业中，采用振动碾时行走速度应为（ ）km/h。

A.≤1

B.≤1.5

C.≤2

D.≤2.5

【答案】 C

14、投标人若对招标文件内容有疑问，应在投标截止时间（ ）天前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

A.15

B.17

C.7

D.5

【答案】 B

15、只能在空气中硬化，并保持或继续提高其强度，属于这类材料

的是()。

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.硅酸盐大坝水泥

D.石灰

【答案】 D

16、合同工程完工验收应由（ ）主持。

A.项目法人

B.监理工程师

C.项目负责人

D.建设单位

【答案】 A

17、(2011 年) 低水头、大流量水电站，通常选用（ ）水轮机。

A.双击式

B.贯流式

C.斜流式

D.混流式

【答案】 B

18、（ ）应及时将工程竣工验收总结报告、验收鉴定书及相关资料

报送省级人民政府能源主管部门。

A.竣工验收主持单位

B.竣工验收委员会

C.竣工验收委员会主任委员

D.项目法人

【答案】 A

19、在帷幕灌浆施工中，当某一比级浆液的注入量已达 300L 以上或灌浆时间已达 30min 时，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，应（ ）。

A.将浓度改浓一级

B.将浓度改稀一级

C.保持浆液浓度不变，继续灌浆

D.停止灌浆，进行检查

【答案】 A

20、

对于渗透系数大、地下水丰富的软土地基，人工降低地下水位宜采用（ ）。

A.管井法

B.真空井点法

C.喷射井点法

D.电渗井点法

【答案】 A

21、(2018 年真题) 下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是 ()。

A.交会法

B.视准线法

C.小角度法

D.水准观测法

【答案】 D

22、

建在蓄滞洪区的房屋应当采用 () 结构。

A.双层

B.砖混

C.坡屋面

D.平顶式

【答案】 D

23、

对于概率小、损失大的风险，宜采取 ( )。

A. 风险规避

B. 风险缓解

C. 风险转移

D. 风险自留

【答案】 C

24、

水库总库容为 5 亿 m3，设计地震烈度为 8 度，相应其均质土坝压实度宜采用（ ）。

A.96%

B.97%

C.98%

D.100%

【答案】 D

25、水库最高洪水位以下特征库容为()

A.总库容

B.防洪库容

C.调洪库容

D.有效库容

【答案】 A

26、《水土保持法》与《水法》和《土地管理法》的区别主要在于该

法侧重于（ ）。

A.水资源的开发和利用

B.土地的合理利用

C.水土流失的防治

D.水害的防治

【答案】 C

27、(2016 年）下列不属于水电工程阶段验收的是（ ）。

A.工程截流验收

B.工程蓄水验收

C.机组启动验收

D.部分工程投入使用验收

【答案】 D

28、申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达到全部建安工程量的（ ）以上。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】 A

29、在岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便的峡谷地区建坝，其截流方式优先采用（）

A.抛投块料

B.水力冲填

C.定向爆破

D.建闸

【答案】 C

30、

根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第 29 号)，水利工程建设监理单位资质分为下列 4 个专业，其中监理资质暂不分级的是（）专业。

A.水利工程施工

B.水利工程建设环境保护

C.水土保持工程施工

D.机电及金属结构设备制造

【答案】 B

31、(2011 年）某水利工程浆砌石围堰级别为 4 级，相应围堰洪水标准应为（）年一遇。

A.5～3

B.10～5

C.20～10

D.50～20

【答案】 B

32、下列不属于土石坝施工基本作业的是（ ）。

A.坝面铺平

B.坝面压实

C.坝面质检

D.坝面排水

【答案】 D

33、

根据相关规定对分包问题进行认定，当出现“项目法人未及时审批施工单位上报的工程分包文件”时，属于（ ）合同问题。

A.一般

B.较重

C.严重

D.特别严重

【答案】 A

34、根据山区、丘陵地区永久性水工建筑物洪水标准要求，对一级混凝土坝，在校核情况下的洪水重现期为( )年。

A.10000～5000

B.5000～2000

C.5000～1000

D.2000～1000

【答案】 B

35、竣工验收自查的成果性文件是竣工验收自查（ ）

A.签证

B.鉴定书

C.质量评定表

D.工作报告

【答案】 D

36、在抛投块料截流的方法中，需架设栈桥的是（ ）。

A.平堵

B.立堵

C.上堵

D.进占堵

【答案】 A

37、

下列材料中，可用作炮孔装药后堵塞材料的是（）。

A.块石

B.瓜子片

C.细砂

D.预制混凝土塞

【答案】 C

38、

在帷幕灌浆施工中，当某级浆液注人量已达 300 上时，或灌浆时间已达 30min 时，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，应（ ）。

A.将浓度改稀一级

B.将浓度改浓一级

C.将浓度改浓两级

D.保持不变，继续灌浆

【答案】 B

39、项目法人应自工程开工之日起（ ）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关备案。

A.90

B.60

C.30

D.7

【答案】 B

40、

根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003)，总监理工程师的下列职责中，可授权给副总监理工程师的是（ ）。

A.审批监理实施细则

B.签发各类付款证书

C.签发监理月报

D.调整监理人员

【答案】 D

41、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（ ）。

A.管涌

B.流土

C.接触冲刷

D.接触损失

【答案】 B

42、

推土机用于开挖与推运土料时，其运距以不超过（ ）m为宜。

A.50

B.60

C.70

D.80

【答案】 B

43、在堤身铺料作业中，边线超余量机械施工时宜为（ ）cm。

A.20

B.10

C.30

D.25

【答案】 C

44、

下列材料中，可用作炮孔装药后堵塞材料的是( )。

A.土壤

B.石渣

C.块石

D.泡沫

【答案】 A

45、

根据《水法》，堤防工程护堤地属于（ ）

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

A. 工程效益范围

B. 工程管理范围

C. 工程保护范围

D. 工程行洪范围

【答案】 B

46、

根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(DL/T5400-2007)，施工的建筑物周围应划出危险警戒区，警戒线距建筑物外边线的距离应不小于（ ）m。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

【答案】 D

47、堤身碾压时必须严格控制土料含水率，土料含水率应控制在最优含水率（ ）范围内。

A. ±1%

B. ±2%

C. ±3%

D. ±5%

【答案】 C

48、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，按合同规定支付价款是（ ）的主要义务和责任。

A.质量监督机构

B.监理人

C.发包人

D.相关水行政主管部门

【答案】 C

49、(2010 年)下列受弯构件的钢筋接头方式中，同一截面钢筋接头面积占受力钢筋总面积的百分率不符合规范规定的是(　　)。

A.闪光对焊，受拉区 42%

B.绑扎，受拉区 40%

C.绑扎，受压区 45%

D.机械连接，受拉区 38%

【答案】 B

50、根据相关规范，不能作为水电工程验收依据的是（ ）。

A.可行性研究设计文件

B.项目审批、核准

C.合同中明确采用的规程、规范

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/358001027034007023