

2024 年监理工程师之交通工程目标控制能力测试试 卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、若甲路段沥青混凝土面层的摩擦系数算术平均值为55.2（摆值），标准偏差为 4.13（摆值）；乙路段的摩擦系数算术平均值为60.8（摆值），标准偏差为 4.27（摆值）。则这两个路段面层抗滑稳定性比较结果，正确的是（）。

- A. 甲路段面层抗滑稳定性比乙路段好
- B. 甲路段面层抗滑稳定性比乙路段差
- C. 甲路段面层抗滑稳定性与乙路段相同
- D. 无法比较这两路段面层抗滑稳定性的优劣

【答案】 B

2、（ ）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。

- A. 双重预防
- B. 三重预防
- C. 多重预防
- D. 手段结合预防

【答案】 A

3、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。

- A. 两侧开挖
- B. 两侧初期支护
- C. 下部核心土开挖
- D. 仰拱初期支护

【答案】 C

4、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（ ）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。

A. 100%

B. 50%

C. 85%

D. 78%

【答案】 C

5、以下属于不得转让采矿权的情形的是()

A. 全部转让采矿权的

B. 被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的

C. 按国家产业政策属于关闭矿山的

D. 按国家有关规定属于禁止开采区域的

E. 采矿权抵押备案期内未经抵押权人同

【答案】 B

6、（ ）应当对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表承担相应责任。

A. 编制单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 技术单位

【答案】 B

7、井下工作水泵的排水能力不应小于（ ）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的 70%。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

【答案】 A

8、某人存款 1 万元，若干年后可取现金 2 万元，银行存款利率 10%（复利计算），则该笔存款的期限（ ）。

A. 等于 10 年

B. 小于 8 年

C. 在 8~10 年之间

D. 大于 10 年

【答案】 B

9、施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（ ）天之内。

A. 14

B. 21

C. 28

D. 30

【答案】 C

10、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于（ ）。

- A. I 级
- B. II 级
- C. 不高于III级
- D. 不高于III级

【答案】 B

11、下列不属于监理工作依据的是（ ）。

- A. 有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范
- B. 建设工程批准文件
- C. 委托监理合同
- D. 监理实施细则

【答案】 D

12、支付月报表由（ ）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 B

13、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（ ）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

- A. 统一
- B. 分工管理
- C. 互带
- D. 分别

【答案】 A

14、个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。

- A. 人的不安全行为
- B. 物的不安全状态
- C. 管理缺陷
- D. 领导失误

【答案】 B

15、采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（ ）。

- A. 300mm
- B. 500mm
- C. 600mm
- D. 900mm

【答案】 B

16、下列属于施工进度控制措施中合同措施的是（ ）。

- A. 审查承包人的施工技术方案，使承包人在合理的状态下施工。
- B. 建立计算机网络系统，采用信息化施工管理手段，对工程进度实施动态控制。
- C. 编制进度控制工作细则，指导现场专业监理工程师和监理员有的放矢地实施进度控制
- D. 加强工程延期和索赔管理

【答案】 D

17、公路工程竣工验收需要通车（ ）年以上。

- A. 3 年
- B. 4 年
- C. 2 年
- D. 1 年

【答案】 C

18、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（ ），三级、四级公路，压实度应不小（ ）。

- A. 95%， 90%
- B. 90%， 85%
- C. 85%， 80%
- D. 80%， 75%

【答案】 B

19、施工组织往往以（ ）为最基本对象。

- A. 动作

- B. 操作
- C. 工序
- D. 施工过程

【答案】 C

20、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（ ）℃。

- A. 40
- B. 50
- C. 60
- D. 70

【答案】 C

21、拱桥圯工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（ ）修补。

- A. 混凝土
- B. 水泥砂浆
- C. 水泥浆
- D. 细石混凝土

【答案】 B

22、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（ ）内每周监测一次。

- A. 一个月
- B. 三个月

- C. 半年
- D. 一年

【答案】 C

23、在品质工程评价标准中，（ ）为控制指标。

- A. 基本要求
- B. 评价指标
- C. 加分指标
- D. 总体评价

【答案】 A

24、关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是（ ）。

- A. 应当向施工企业提供地下管线资料
- B. 应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
- C. 应当进行安全施工技术交底
- D. 应当对拆除工程进行备案

【答案】 C

25、关于抛石挤淤的说法不正确的是（ ）。

- A. 应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于 300mm
- B. 横坡缓于 1: 10 时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧
- C. 当横坡陡于 1: 10 时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于 2m 宽的平台
- D. 当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实

【答案】 C

26、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（ ）组织复评。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 交通运输主管部门

【答案】 A

27、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（ ）d。

- A. 36
- B. 38
- C. 40
- D. 42

【答案】 C

28、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（ ）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。

- A. 应力集中
- B. 受力不均
- C. 剪切
- D. 偏压

【答案】 D

29、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。

- A. 3 个月
- B. 4 个月
- C. 5 个月
- D. 6 个月

【答案】 D

30、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（ ）天内批复。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】 D

31、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。

- A. 项目划分，复核工程数量
- B. 选择施工方法，确定施工方案
- C. 编制工程进度计划
- D. 确定施工组织管理机构，制定管理制度

【答案】 A

32、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为 42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa 时，该组试件的试验结果是（ ）。

- A. 47.6MPa
- B. 48.3MPa
- C. 51.3MPa
- D. 无效

【答案】 A

33、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（ ）。

- A. 工程质量评分值大于等于 90 分为优质工程
- B. 工程质量评分值大于等于 85 分为优良工程
- C. 工程质量评分值大于等于 80 分为中等工程
- D. 工程质量评分值大于等于 75 分为合格工程

【答案】 D

34、关于渗沟施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等
- B. 渗沟侧壁宜设封闭层
- C. 渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少 500mm
- D. 渗沟宜从下游向上游分段开挖

【答案】 B

35、所谓“三级”安全教育培训是指（ ）。

- A. 项目部——施工队——施工班组

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358115001066007007>