

2023 版浙江省安全员 B 证考试题

库[内部版]必考点附答案

1、【多选题】一高层住宅工程正在装修，外脚手架已经拆到了五层楼板处，三个班组做了分工，一组负责贴面砖，二组负责拆除脚手架的连墙件，三组负责拆除脚手架架体，当五层面砖刚贴完一半时，二组已经将脚手架的连墙件全部拆除，当一组拟转移到下层作业时，脚手架向外倒塌，架上人员全部坠落。

(3) 连墙件设置要求有()。(ABC)

- A、连墙件的设置数量应满足计算要求
- B、偏离主节点的距离不应大于 300mm
- C、宜靠近主节点设置
- D、应从脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置
- E、宜优先采用矩形或方形布置

2、【多选题】临时建筑的选址应科学合理，不应布置在()等地质灾害易发的危险区域。(ACE)

- A、滑坡
- B、地震

C、洪水

D、土地沙化

E、泥石流

3、【多选题】事故的处理要遵守()的“四不放过”原则。(ABDE)

A、事故原因调查未清楚不放过

B、责任人员未处理不放过

C、生命和财产损失不公示不放过

D、有关人员未受到教育不放过

E、整改措施未落实不放过

4、【多选题】事故调查组应()。(ABCD)

A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B、认定事故的性质和事故责任

C、提出对事故责任者的处理建议

D、总结事故教训，提出防范和整改措施

E、向事故发生单位直接下达处理通知

5、【多选题】以下()的混凝土模板支撑的安全专项施工方案,应组织专家论证。(ABE)

A、高度超过 8m

B、跨度超过 18m

C、施工总荷载大于 10KN/m²

D、集中荷载大于 15KN

E、集中线荷载大于 20KN/m

6、【多选题】低压容器结构形式中属特殊形状的有()。(BCDE)

A、球形容器

B、方形

C、椭球形

D、半圆筒形

E、半球形

7、【多选题】基础土方工程施工组织设计内容应包括()。(ABCD)

A、勘察测量,场地平整方案

- B、排水、降水设计、支护结构体系选择和设计
 - C、土方开挖方案设计
 - D、基坑及周围建筑、构筑物道路管道的监测方案和保护措施
 - E、楼板及屋面板混凝土浇筑方案
- 8、【多选题】塔式起重量力矩限制器起作用时，允许()。(AB)
- A、吊钩下降
 - B、载荷向臂根方向运行
 - C、吊钩上升
 - D、载荷向臂端方向运行
 - E、载荷自由下降
- 9、【多选题】塔式起重机物件起吊时应遵守()的原则。(CDE)
- A、当吊物上站人时应小心起吊
 - B、零星材料起吊时，不必绑扎牢固
 - C、当吊物上站人时不得起吊
 - D、零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固

E、物件起吊时绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他物件

10、【多选题】塔机力矩限制器起作用时，允许采取运行方式有()。

(AB)

A、吊钩下降

B、载荷向臂根方向运行

C、载荷自由下降

D、吊钩上升

E、载荷向臂端方向运行

11、【多选题】夏期施工主要应采取的措施为()。(BCDE)

A、防偷盗

B、防洪水

C、防雷电

D、防倒塌

E、防中暑

12、【多选题】建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，（ ）。（ ABCD ）

- A、责令改正，处以罚款
- B、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书
- C、造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失
- D、构成犯罪的，依法追究刑事责任
- E、直接追究单位的刑事责任

13、【多选题】建筑起重机械安装与拆卸作业，以下（ ）应当进行现场监督。（ ABDE ）

- A、安装单位专业技术人员
- B、安装单位专职安全员
- C、设计单位专业技术人员
- D、使用单位专职安全员
- E、监理单位专职安全员

14、【多选题】当基坑支护体出现险情时，可采取（ ）应急措施。

(ABCD)

- A、挖除坑外土体进行卸载
- B、立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物资
- C、坑内被动区范围内回土反压
- D、对基坑支护体进行加固处理
- E、坑外局部设置深井降水

15、【多选题】当支撑结构需进行内力监测时，测点布置要求（ ）。

(CDE)

- A、在角部和四边的中部布置测点
- B、支撑结构的顶层、底层及每 5 步设置位移监测点
- C、高度区间内测点数量不应少于 3 个
- D、角部立杆宜布置测点
- E、受力大的立杆宜布置测点

16、【多选题】我国消防法规主要由（ ）构成。(ABCD)

- A、消防法

B、消防行政法规

C、消防技术法规

D、地方性消防行政法规

E、行政部门红头文件

17、【多选题】挡土墙的类型有（ ）。（ ABCDE ）

A、重力式挡土墙

B、钢筋混凝土挡土墙

C、锚杆挡土墙

D、锚定板挡土墙

E、其他轻型挡土墙

18、【多选题】施工现场每 25k 的（ ）场所，应当配备种类适当的灭火器。（ ACD ）

A、临时木工棚

B、办公室

C、木机具间

D、油漆间

E、更衣室

19、【多选题】施工现场的()等处应当采用混凝土硬化处理。(ACDE)

A、材料堆放区

B、所有人行通道

C、加工场地

D、场内主要通道

E、出入口

20、【单选题】在自动控制系统中,能够表征设备运转情况,并需要保持设定值的工艺参数,即被控过程的输出变量,称为()。(C)

A、被控对象

B、操作变量

C、被控变量

21、【多选题】施工现场禁止使用()脚手架。(BDE)

A、悬挑式脚手架

B、竹木脚手架

C、扣件式钢管脚手架

D、扣件式钢管悬挑卸料平台

E、钢管悬挑式脚手架

22、【多选题】旧扣件应检查的项目有（ ）。（ ABE ）

A、裂缝

B、变形

C、扣件重量

D、采购证明

E、螺栓滑丝

23、【多选题】架空电缆可沿下列（ ）敷设，并采用绝缘子固定，绑定扎线必须采用绝缘线。（ ABE ）

A、电杆

B、支架

C、树木

D、脚手架

E、墙壁

24、【多选题】某施工工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程 7m 高的混凝土平台模板，当一名工人从 4—5 轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，直到 7、8 分钟后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由 4.8m 处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。

(3) 配电室的位置应符合 () 的原则。 (BCDE)

A、远离电源

B、靠近负荷中心

C、进、出线方便

D、周边道路通畅

E、周围环境无积水

25、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场 ()。

(ABCDE)

- A、采取维护安全的措施
- B、采取防范危险的措施
- C、采取预防火灾的措施
- D、有条件的，应当对施工现场实行封闭管理
- E、对可能造成损害的毗邻的建筑物采取安全防护措施

26、【多选题】特种设备（ ）单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。（ ABC ）

- A、生产
- B、经营
- C、使用
- D、检测
- E、检验

27、【多选题】生产经营单位与从业人员订立协议，（ ）。（ AB ）

- A、免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效

B、减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效

C、免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议有效

D、减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议有效

E、免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议有效与否视情况而定

28、【多选题】绳夹在使用时应注意（ ）。（ ABC ）

A、其数量和间距与钢丝绳直径成正比

B、一般绳夹的间距最小为钢丝绳直径的 6 倍

C、绳夹的数量不得少于 3 个

D、钢丝绳受力后绳夹可以移动

E、钢丝绳受力变形后，为防止继续变形，可不拧紧绳夹

29、【多选题】配电系统中漏电保护器的设置位置应是（ ）。（ CD ）

A、分配电箱总路、开关箱

B、总配电箱总路、分配电箱总路

C、总配电箱总路、开关箱

D、总配电箱各分路、开关箱

E、分配电箱各分路、开关箱

30、【多选题】高处作业吊篮应当具有（ ）。（ ACE ）

A、使用说明书

B、资质证书

C、产品合格证

D、特种作业人员上岗证

E、型式检验报告

31、【多选题】（ ）单位有进行安全生产宣传教育的义务，有对违反安全生产法律、法规的行为进行舆论监督的权利。（ ABCDE ）

A、新闻

B、出版

C、广播

D、电影

E、电视

32、【多选题】()的报告和调查处理不适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。(ABC)

A、环境污染事故

B、核设施事故

C、国防科研生产事故

D、生产经营活动中发生的造成人身伤亡

E、工程质量事故

33、【单选题】东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司领导决定采用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁，以节约资金。

(2) 因为工期紧迫，东平建筑公司需要立即使用此挖掘机，在这种情况下下列关于原北市建筑机械租赁公司是否需要对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，并在签订租赁协议时，出具检测合格证明的说法正确的是()。(A)

A、应当检测

B、可以不检测

C、经原北市建筑局批准后可以不检测

D、经原北市机构批准后可以不检测

34、【单选题】临时建筑场地应设有消防车道，净空高度不应小于() m。(C)

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

35、【单选题】事故发生单位及其有关人员()，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。(D)

A、不立即组织事故抢救的

B、迟报或者漏报事故的

C、在事故调查处理期间擅离职守的

D、伪造或者故意破坏事故现场的

36、【单选题】二级高处作业的作业高度 5~15m 时，坠落半径 (r) 为 () m。 (A)

A、 4

B、 3

C、 2

D、 5

37、【单选题】人货两用施工升降机使用期间，每 () 个月应进行 1 次 1.25 倍额定载重量的超载试验，确保制动器性能安全可靠。 (B)

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

38、【单选题】元广建设集团是一大型建筑公司，根据《安全生产法》和《安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：

(1) 若元广建设集团是中央管理的建筑施工企业，则它的安全生产许可证的颁发和管理由 () 负责。 (B)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365003340114011104>