

建筑安全员 A证考试题库及答案（推荐）

（单选题、多选题、判断题）

一、单选题(103题)

1.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

2.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

3.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

4.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（A）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

5.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

6.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

7.安全技术交底应（ A ）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

8.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

9.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全
和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

10.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

11.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

12.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

13.回转限位器的作用主要是防止塔机(A)。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

14.安装模板前,工程技术人员应以(C)形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

15.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于(A)。

A.110m B.120m C.130m D.150m

16.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过(B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

17.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

18.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前(D)向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7 日内 B.10 日内 C.2 个月内 D.3 个月内

19.依照《安全生产法》规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过 (D), 否则, 生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

20.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

21.宿舍、(C) 防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

22.下列配电系统中, 不属于三级配电是指 (D)

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

23.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍, 下列表述正确的是施工单位 (C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意, 可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意, 可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意, 可以继续使用

24.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行 (C)制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

25.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，(B) 向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

26.单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

27.对动臂变幅的塔式起重机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时, (A) 应动作, 使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

28.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

29.下列 (A) 不属于行政处分, 既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁, 主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

30.拆除（ B ）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

31.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

32.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

33.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

34.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

35.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,（ C ）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

36.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重

要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履约管理

37.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上 (D)。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是 (C)。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

39.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是 (C)。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

40.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是

(B)

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担 responsibility
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

41.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D）管理要求的，应扣分。

- A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

42.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。
A.2 B.3 C.4 D.5

43.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。
A.8 B.9 C.10 D.11

44.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。
A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

45.为了解决“（ B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。
A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

46.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A）。

- A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m
- B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

47.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A ）扣紧且严禁拆除。

- A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

48.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

- A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

49.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

- A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

50.（ D ）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

- A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

51.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（ B ）。

- A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

52.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在（ C ）。

B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

53.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A.5 B.4 C.3 D.2

54.分配电箱与开关箱的距离不得超过（C）。
A.10m B.20m C.30m D.40m

55.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。
A.1 B.2 C.3 D.4

56.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。
A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

57.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（D）m。
A.1 B.2 C.4 D.5

58.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 “四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

59.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（C）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

B.准确性 C.真实性 D.合理性

60.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

61.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ A），依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

62.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（ D）,并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

63.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

64.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（ A ）以上 20 万元以下的罚款。

A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元

65.（A），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

66.施工企业应当建立健全（A）制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

67.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备（A）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

68.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和（D）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

69.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

70.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

72.（ C ）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

73.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

74.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C ）。

A.1 B.2 C.3 D.4

75.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

76.焊接用电缆线应采用（ A ）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

77. 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

78.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

- A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

79.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

- A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
- D.工期要求

80.（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

- A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

81.消防安全必须贯彻（D）的方针。

B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防

消结合

82.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确 (A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

83.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取 (B) 措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

84.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于 (B) 次。

A.一 B.二 C.三 D.四

85.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认 (C) 后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

86.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 (C)

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

87.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于

(C)。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

88.在起重作业中，(B) 斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

89.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?
(D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

90.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照(D)来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

91.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和(C)三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

92.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是(A)。

- A.措施、责任、资金、时限、预案
- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

93.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

94.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

- A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故
- B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理
- C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案
- D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

95.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

96.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C ）。

- A.可以不满铺
- B.可以满铺、铺稳
- C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368007113076006040>