

# 2023 年二级建造师之二建建设工程施工管理高分题库附精品答案

## 单选题（共 40 题）

1、某工程项目承包人于2018年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2018年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应（ ）。

- A. 承包人应继续承担工程保管责任
- B. 承包人可以自行组织竣工验收
- C. 视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准
- D. 视为验收合格，实际竣工验收日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

【答案】 D

2、分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解是通过（ ）进行的。

- A. 编制施工成本规划
- B. 编制施工成本比较报表
- C. 编制工作任务分工表
- D. 编制施工组织设计

【答案】 A

3、某施工机械的时间定额为0.391台班/100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（ ）立方米/台班。

- A. 2.56
- B. 256

C. 0.64

D. 64

**【答案】 B**

4、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-01），合同中有适用于变更工程的价格，则变更合同价款的确定方法是（ ）。

A. 直接按合同已有的价格确定

B. 由发包人提供并经双方确认执行

C. 参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定

D. 由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定

**【答案】 A**

5、建筑材料运输过程中，属于途中自然减量的是（ ）。

A. 管理不善造成的损失

B. 非人力所能抗拒的自然灾害造成的损失

C. 装卸操作中换装造成的损失

D. 工作失职造成的损失

**【答案】 C**

6、根据《标准施工招标文件》，承包人必须在发出索赔意向通知后的（ ）天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。

A. 7

B. 14

C. 28

D. 56

【答案】 C

7、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘降低成本的分析方法是（ ）。

- A. 因素分析法
- B. 差额分析法
- C. 比率法
- D. 比较法

【答案】 D

8、关于采购交货日期的说法，正确的是（ ）。

- A. 凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
- B. 供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
- C. 采购方提货的，以采购方收获戳记的日期为准
- D. 凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准

【答案】 A

9、施工项目年度成本分析的重点是（ ）。

- A. 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
- B. 针对下一年度施工进展情况，制定切实可行的成本管理措施
- C. 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
- D. 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

【答案】 B

10、在某工程双代号网络计划中，工作 N 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 20 天和第 25 天，其持续时间为 9 天该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 32 天和第 34 天，则工作 N 的总时差和自由时差分别为（ ）天。

- A. 3 和 0
- B. 3 和 2
- C. 5 和 0
- D. 5 和 3

**【答案】 D**

11、下列施工成本控制程序中，属于成本全过程控制基础的是（ ）。

- A. 管理行为控制程序
- B. 指标控制程序
- C. 管理过程控制程序
- D. 目标控制程序

**【答案】 A**

12、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（ ）。

- A. 调增的和调减的均予以调整
- B. 调增的和调减的均不予调整
- C. 调增的不予调整，调减的予以调整
- D. 调增的予以调整，调减的不予调整

**【答案】 C**

13、下列关于安全隐患的处理程序，排序正确的是（）。

- A. 整改—登记—复查—销案
- B. 登记—复查—整改—销案
- C. 登记—整改—复查—销案
- D. 整改—登记—销案—复查

【答案】 C

14、某高层办公楼工程项目，由甲公司进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承担；桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工，本项目的暖通工程和装饰装修工程之间进行工程交接，《交接检查记录》中的“见证单位”应为（）。

- A. 政府质监部门
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

【答案】 D

15、某工程公司承揽了幸福住宅小区建设项目。开工前，该项目的项目经理编制工作任务分工表，首先要对各项管理任务进行（ ）。

- A. 系统整合
- B. 详细分解
- C. 整体归纳
- D. 综合评价

【答案】 B

16、施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由（ ）对管理体系进行系统评价。

- A. 施工企业技术负责人
- B. 施工企业安全部门负责人
- C. 项目经理
- D. 施工企业的最高管理者

【答案】 D

17、编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类；②风险评价；③危险源识别；④制定安全技术措施计划；⑤评价安全技术措施计划的充分性；⑥风险确定。正确的编制步骤是（ ）。

- A. ①-②-③-④-⑤-⑥
- B. ③-①-②-⑥-④-⑤
- C. ①-③-⑥-②-⑤-④
- D. ①-③-⑥-②-④-⑤

【答案】 D

18、施工成本控制中，工程实际完成量和成本实际支出等信息，是从（ ）获取的。

- A. 业务核算报告中
- B. 施工组织设计中
- C. 工程进度报告中
- D. 工程变更报告中

【答案】 C

19、对各专业分包工程，总承包商负有（ ）的责任，并承担由此造成的损失。

- A. 管理和控制
- B. 管理和监督
- C. 协调和管理
- D. 管理和指挥

【答案】 C

20、关于施工现场超噪声值的声源控制措施中，下列属于转移声源措施的是（ ）。

- A. 选用低噪声设备和工艺来代替高噪声设备和工艺
- B. 在内燃机进出风管处设置阻性消声器
- C. 在工厂车间生产预制混凝土构件
- D. 装卸材料轻拿轻放

【答案】 C

21、施工项目年度成本分析的重点是（ ）。

- A. 通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
- B. 通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
- C. 通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平
- D. 针对下一年度进展情况，规划切实可行的成本管理措施

【答案】 D

22、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。

- A. 承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查
- B. 若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发承包人共担
- C. 承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生费用由发包人承担
- D. 发包人应在开工后 14 天内预付安全文明施工费总额的 60%

【答案】 C

23、施工成本管理经济措施是最易为人们所接受和采用的措施，下列选项中，不属于经济措施的是()

- A. 加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗?
- B. 管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标?
- C. 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策?
- D. 认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支

【答案】 A

24、监理人收到承包人变更报价书后的( )天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

- A. 14
- B. 15
- C. 20
- D. 30

【答案】 A

25、项目总承包方在总进度目标论证时做的工作如下：①若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；②协调各层进度计划的关系和编制总



进度计划；③进行项目结构分析；④编制各层进度计划；⑤确定项目的工作编码；⑥进行进度计划系统的结构分析。其正确的工作步骤为（ ）。

- A. ⑤→②→⑥→①→③→④
- B. ③→⑥→⑤→②→④→①
- C. ①→③→②→⑥→④→⑤
- D. ③→⑥→⑤→④→②→①

【答案】 D

26、下列有关施工总承包方管理任务的表述正确的是（ ）。

- A. 业主方指定的分包方可不接受施工总承包方的管理
- B. 业主指定的分包施工单位只能与业主签订合同
- C. 施工总承包方负责施工资源的供应组织
- D. 在我国，允许业主指定分包方

【答案】 C

27、施工现场的临时食堂，用餐人数在()以上，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油、清理杂物，防止污染水体。

- A. 50 人
- B. 70 人
- C. 90 人
- D. 100 人

【答案】 D

28、下列关于承包人的其他责任和义务的说法不正确的是（ ）。

- A. 承包人可以将工程主体、关键工作分包发给第三人

- B. 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人
- C. 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任
- D. 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

【答案】 A

29、单项隐患综合处理原则要求从五个方面安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性，五个方面指的是（ ）。

- A. 人、机、料、法、措施
- B. 人、机、技、法、工艺
- C. 人、机、料、法、环境
- D. 人、机、料、法、气候

【答案】 C

30、采用时间-成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时，为了节约资金贷款利息，所有工作的时间宜按（ ）确定。

- A. 最迟开始时间
- B. 最早开始时间
- C. 最迟完成时间减干扰时差
- D. 最早完成时间加自由时差

【答案】 A

31、下列措施中属于进度控制组织措施的是（ ）。

- A. 定义施工进度计划系统的组成
- B. 采用工程网络计划的方法编制进度计划
- C. 编制与进度计划相适应的资源需求计划

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368016100054007001>