2025 年监理工程师之水利工程目标控制题库附答案（基础题）

单选题（共 45 题）

1、水利竣工验收时，监理单位以（ ）身份在竣工验收鉴定书上签字。

A.验收单位

B.被验收单位

C.监督单位

D.委派单位

【答案】 B

2、在工程网络计划中，工作 B 的最早开始时间为第 0 天，其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第10 天、第 15 天和第 13 天，则工作 B 的最迟开始时间为第（　　）天。

A.13

B.10

C.5

D.15

【答案】 C

3、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。

A.项目法人

B.承包人

C.分包人

D.质量监督机构

【答案】 A

4、在建设项目决策阶段的投资控制中，如静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态投资 10％以内时，需对工程变化内容和增加投资提出专题报告，报（ ）复审同意。

A.项目法人

B.质量监督机关

C.原审批部门

D.水利部

【答案】 C

5、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（　　）承揽工程。

A.高于资质等级许可范围

B.低于资质等级许可范围

C.资质等级许可的范围外

D.资质等级许可的范围内

【答案】 D

6、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（　　）。

A.评价目的

B.评价参数

C.评价角度

D.评价采用的价格

【答案】 A

7、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（ ）为主。

A.跟踪

B.巡视

C.抽查

D.旁站

【答案】 C

8、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（ ）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

A.共同设计

B.全员参与

C.共同决策

D.全员投资

【答案】 B

9、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价

【答案】 D

10、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（　　）。

A.全部返工重做的，可重新评定质量等级

B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格

C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理

D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案

【答案】 A

11、在分部工程质量评定中,其中优良等级的标准之一是该分部工程所含单元工程质量全部合格,且其中（　　）及其以上的单元工程为优良。

A.50%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】 B

12、水利工程质量缺陷责任期一般从（　　）开始 。

A.合同工程完工验收

B.工程移交

C.单位工程验收

D.工程交接

【答案】 A

13、采用文件凭据法进行调价时，一般在招标文件中都限定调价的范围，下列项目可以调价的是（　　）。

A.医疗费

B.杂项开支

C.零配件费

D.地方附加税

【答案】 D

14、现场（临时或永久）110V 以上的照明线路必须绝缘良好，布线整齐且相对固定，并经常检查维修，照明灯悬挂高度应在（　　）m 以上。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

【答案】 D

15、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的（ ）。

A.自由时差

B.时间间隔

C.总时差

D.时距

【答案】 C

16、水利工程质量评定的基础单位是（　　）。

A.水利工程项目

B.分部工程

C.单位工程

D.单元工程

【答案】 D

17、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。

A.事后控制

B.事中控制

C.事前控制

D.全程控制

【答案】 A

18、施工单位在工程建设施工中应认真执行“三检制”，下述不属于三检制内容的是（　　）。

A.初检

B.复检

C.交检

D.终检

【答案】 C

19、一般而言，当工序能力指数小于 1 时，说明（）。

A.工程能力优质

B.工程能力不足

C.工程能力勉强

D.工程能力良好

【答案】 B

20、项目法人应当自收到专项验收成果文件之日起（　　）个工作日内，将专项验收成果文件报送竣工验收主持单位备案。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】 D

21、设备费的构成为（　　）。

A.设备原价、运输费、装卸费和运输保险费

B.设备原价、运输费、装卸费和采购及保管费

C.设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费

D.设备原价、运输费、运输保险费和采购及保管费

【答案】 C

22、CPM 是用作业的工期和逻辑关系来计算（　）。

A.进度日期

B.关键路径

C.总浮时参数

D.自由浮时参数

【答案】 A

23、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（　　）年内进行

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】 A

24、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（　　）承担。

A.发包人

B.承包单位

C.监理人

D.试验室

【答案】 A

25、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（　）。

A.合同工期

B.进度里程碑目标要求

C.施工场地

D.合同其他要求

【答案】 C

26、河床部位开挖深度较大时，应采用（ ）。

A.自上而下开挖

B.分层开挖

C.分梯段开挖

D.分块开挖

【答案】 B

27、工程质量评定的顺序是（ ）。

A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目

B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目

C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目

D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程

【答案】 A

28、某产品的目标成本为 2000 元，该产品某零部件的功能重要性系数是 0.32，若现实成本为 900 元，则该零部件成本需要降低（ ）元。

A.260

B.310

C.330

D.340

【答案】 A

29、下列关于计量工作方式说法正确的是（ ）

A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量

B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控

C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据

D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量

【答案】 A

30、做好项目经济评价其目的在于（　　）。

A.确定项目立项的必要性

B.确定项目立项的可行性

C.推荐最佳投资方案

D.最大限度地避免风险，提高投资效益

【答案】 D

31、可组织质量检测等单位，依据相关规定编制检测方案的单位是（ ）。

A.监理单位

B.施工单位

C.竣工验收单位

D.项目法人

【答案】 D

32、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（ ）。

A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告

B.可以要求承包人顺延工期

C.与承包人协商补救办法

D.要求提交进度整改措施

【答案】 A

33、财务评价中对投入物和产出物采用以（　　）体系为基础的预测价格。

A.不变价格

B.市场价格

C.可变价格

D.影子价格

【答案】 B

34、施工中照明线路工程费用属于（　　）。

A.夜间施工增加费

B.临时设施费

C.企业管理费

D.动力燃料费

【答案】 B

35、监理人应当在收到索赔通知书后（　　）天内，将索赔处理结果答复给承包人。

A.14

B.28

C.42

D.7

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/368065040032007040