

2024年二级建造师之二建建筑工程实务通关题库(附答案)

单选题（共45题）

1、当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（ ）的检测方法对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。

- A. 现场同条件养护试件
- B. 非破损或局部破损
- C. 混凝土试件材料配合比分析
- D. 按原配合比?原材料重新做试件

【答案】 B

2、下列属于节能玻璃的是（ ）。

- A. 夹层玻璃和中空玻璃
- B. 钢化玻璃和着色玻璃
- C. 镀膜玻璃和中空玻璃
- D. 装饰玻璃和防火玻璃

【答案】 C

3、下列水泥中，（ ）水泥的水化热较大。

- A. 普通
- B. 粉煤灰
- C. 矿渣
- D. 火山灰

【答案】 A

4、根据洞口的防护设施的施工要求，楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25 cm但大于2.5 cm的孔口，必须（ ）。

- A. 用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施
- B. 用竹、木等作盖板，盖住洞口，盖板要保持四周搁置均衡
- C. 用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网格栅
- D. 设置一层用扣件扣接钢管而形成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板

【答案】 A

5、在水下环境中使用的砂浆，适宜选用的胶凝材料是（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 水泥
- D. 水泥石灰混合砂浆

【答案】 C

6、供电系统分为（ ）和弱电系统。

- A. 照明系统
- B. 通信系统
- C. 强电系统
- D. 智能系统

【答案】 C

7、属于永久作用（荷载）的是（ ）。

- A. 吊车荷载
- B. 温度变化
- C. 预应力
- D. 安装荷载

【答案】 C

8、关于主体结构梁、板混凝土浇筑顺序的说法，正确的是（ ）。

- A. 有主次梁的楼板宜顺着主梁方向浇筑
- B. 单向板宜沿着板的短边方向浇筑
- C. 宜同时浇筑混凝土
- D. 拱和高度大于 0.6m 时梁可单独浇筑混凝土

【答案】 C

9、下列情况中，不属于混凝土梁裂缝控制等级标准的要求的是（ ）。

- A. 构件不出现拉应力
- B. 构件拉应力不超过混凝土抗拉强度
- C. 允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
- D. 裂缝宽度虽超过允许值，但构件仍可以使用

【答案】 D

10、钢结构二级焊缝不得有（ ）缺陷。

- A. 电弧擦伤
- B. 咬边
- C. 未焊满

D. 根部收缩

【答案】 A

11、根据国家标准规定，对于牌号为“HRB400E”的钢筋需满足的要求有（）。

A. 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25

B. 钢筋实测抗拉强度与理论屈服强度之比不小于 1.25

C. 钢筋的最大力总伸长率不大于 9%

D. 钢筋实测屈服强度与理论屈服强度值之比不小于 1.30

【答案】 A

12、

下列测量仪器中，最适宜用于多点间水平距离测量的是（）。

A. 水准仪

B. 经纬仪

C. 激光铅直仪

D. 全站仪

【答案】 D

13、

下列关于混凝土小型空心砌块砌体工程施工技术的说法中，错误的是（）。

A. 混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种

B. 轻骨料混凝土小砌块施工前可洒水湿润，但不宜过多

C. 砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于 90%

D. 小砌块施工应对孔错缝搭砌，灰缝应横平竖直，宽度宜为 12~15 mm

【答案】 D

14、木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量正确的是（ ）。

A. 顺纹方向最大，径向较大，弦向最大

B. 顺纹方向最小，径向较小，弦向最大

C. 顺纹方向最小，径向较大，弦向最小

D. 顺纹方向最小，径向较大，弦向最大

【答案】 D

15、

承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额预付款保函（如合同中有此约定）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到申请后的（ ）天内进行核实。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

【答案】 A

16、关于施工现场垂直运输机械安全管理，说法正确的是（ ）。

A. 高度 18m 的物料提升机，可采用 1 组（不少于 4 根）缆风绳保持架体稳定

B. 外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设置常开型的防护门

C. 外用电梯底笼周围 3.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆

D. 塔吊安装完毕经现场相关单位验收合格后可直接投入使用

【答案】 A

17、影响混凝土和易性最主要的因素是（ ）。

- A. 单位体积用水量
- B. 砂率
- C. 组成材料的性质
- D. 温度

【答案】 A

18、下列关于桩基础工程说法正确的有（ ）。

- A. 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑 100m³ 必须至少留置 1 组试件
- B. 对单柱单桩，每根桩至少留置 1 组试件
- C. 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的 20%，且不应少于 3 根
- D. 混凝土浇筑量不足 50m³ 时，每连续浇筑 24h 至少留置 1 组试件

【答案】 B

19、泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中“第二次清孔”的上一道工序是（ ）。

- A. 下钢筋笼和钢导管
- B. 清除废浆、泥渣
- C. 质量验收
- D. 浇筑水下混凝土

【答案】 A

20、

EPS 板薄抹灰系统聚苯板粘贴时，建筑物高度在（ ） m 以上时，在受负压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定。

- A. 20
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【答案】 A

21、

下列关于洞口防护设施要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 屋面上短边尺寸在 2.5~25cm 范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施
- B. 边长为 50~150cm 的洞口，可设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板
- C. 电梯井内除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔三层设置一道安全平网进行防护
- D. 垃圾井应随楼层的砌筑或安装而逐一消除洞口，或按照预留洞口的做法进行防护

【答案】 C

22、下列项目中，二级注册建造师可以担任工程项目负责人的是（ ）。

- A. 单项工程合同额为 1200 万的装饰装修工程
- B. 容纳人数为 2 万人的田径场地
- C. 修缮面积 900 平米的仿古建筑工程
- D. 工程脚手架搭设高度为 65m 的项目

【答案】 D

23、下列关于民用建筑分类说法正确的是（ ）。

- A. 民用建筑按使用功能分为居住建筑和工业建筑两类
- B. 27m 的单层火车站建筑为高层建筑
- C. 高度大于 24m 且不大于 100m 的 3 层宾馆为高层建筑
- D. 通常将建筑高度大于 80m 的民用建筑称为超高层建筑

【答案】 C

24、建筑节能设计变更的确认单位是（ ）。

- A. 监理或建设
- B. 建设或使用
- C. 监理或使用
- D. 建设或监督

【答案】 A

25、

对施工过程中涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（ ）。

- A. 试验检测
- B. 抽样检测
- C. 见证取样检测
- D. 性能分析检测

【答案】 B

26、节水型卫生坐便器的用水量应不大于（ ）L。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

【答案】 B

27、构造柱砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过（ ）。

A. 250mm

B. 300mm

C. 400mm

D. 500mm

【答案】 B

28、冬期混凝土的拌制应符合相关规定，在混凝土拌合前，关于原材料的预热说法，错误的是（ ）。

A. 宜加热拌合水

B. 可加热拌合骨料

C. 严禁加热水泥

D. 可直接加热外加剂

【答案】 D

29、

下列（ ）的极限状态属于正常使用的极限状态。

- A. 结构因强度不足发生破坏
- B. 构件倾覆
- C. 混凝土构件裂缝发展过宽
- D. 受反复荷载作用构件发生疲劳破坏

【答案】 C

30、关于主体结构梁、板混凝土浇筑顺序的说法，正确的是（ ）。

- A. 有主次梁的楼板宜顺着主梁方向浇筑
- B. 单向板宜沿着板的短边方向浇筑
- C. 宜同时浇筑混凝土
- D. 拱和高度大于 0.6m 时梁可单独浇筑混凝土

【答案】 C

31、基坑监测时，水位观测管管底埋置深度应在最低允许地下水位之下（ ）m。

- A. 1~2
- B. 1.5~2
- C. 3~5
- D. 5~7

【答案】 C

32、（ ）是用来提醒人们对周围环境引起注意。

- A. 警告标志
- B. 禁止标志

C. 指令标志

D. 提示标志

【答案】 A

33、

配电系统应采用的配电方式是（ ）。

A. 配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式

B. 配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱四级配电方式

C. 配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱一级配电方式

D. 配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱二级配电方式

【答案】 A

34、下列情形中属于投标人相互串通投标的是（ ）。

A. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

C. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

D. 属于同一商会组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

【答案】 D

35、防腐涂料的涂装油漆工属于特殊工种，施涂时，操作者必须有（ ）。

A. 上岗证

B. 劳动防护

C. 特殊工种作业操作证

D. 上岗证和劳动防护

【答案】 D

36、

成型钢筋检验批量可由合同约定，同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋，检验批量不宜大于（ ）。

A. 20t

B. 30t

C. 40t

D. 50t

【答案】 B

37、进度计划调整的重点方法是（ ）。

A. 关键工作的调整

B. 资源调整

C. 改变某些工作间的逻辑关系

D. 剩余工作重新编制进度计划

【答案】 A

38、不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后（ ）日内。

A. 10

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】 B

39、

在钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的影响因素中，影响较大的是（ ）。

- A. 配箍率
- B. 截面尺寸
- C. 混凝土的强度等级
- D. 配筋率

【答案】 A

40、

下列属于外墙外保温优点的是（ ）。

- A. 对保温系统材料的要求较严格
- B. 要有严格的施工队伍和技术支持
- C. 基本消除了热桥的影响，有利于室温保持稳定
- D. 对保温材料的耐候性和耐久性提出了较高要求

【答案】 C

41、建筑物按其使用性质分为（ ）、工业建筑和农业建筑。

- A. 住宅建筑
- B. 居住建筑
- C. 民用建筑
- D. 公共建筑

【答案】 C

42、

结构在规定的工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力是指结构的（ ）。

- A. 适用性
- B. 耐久性
- C. 安全性
- D. 技术性

【答案】 B

43、下列标牌类型中， 不属于施工现场安全警示牌的是（ ）。

- A. 禁止标志
- B. 警告 标志
- C. 指 令标志
- D. 指示标志

【答案】 D

44、

下列属于外墙外保温优点的是（ ）。

- A. 对保温系统材料的要求较严格
- B. 要有严格的施工队伍和技术支持
- C. 基本消除了热桥的影响，有利于室温保持稳定
- D. 对保温材料的耐候性和耐久性提出了较高要求

【答案】 C

45、活动隔墙的自重对结构产生的作用属于（ ）。

- A. 可变荷载
- B. 偶然荷载
- C. 特殊荷载
- D. 永久荷载

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、下列属于永久荷载的是（ ）。

- A. 积灰荷载
- B. 土压力
- C. 地基变形
- D. 安装荷载
- E. 混凝土收缩

【答案】 BC

2、关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（ ）。

- A. 砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
- B. 伸缩缝两侧结构的基础可不分开
- C. 沉降缝两侧结构的基础可不分开
- D. 圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
- E. 圈梁可以增加房屋结构的整体性

【答案】 ABD

3、

关于建筑安装工程费用项目按照费用构成要素划分，其组成部分有（）。

- A. 人工费
- B. 材料费
- C. 施工机具使用费
- D. 措施费
- E. 其他项目费

【答案】 ABC

4、

地下工程防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝，当需要留设施工缝时其留置位置正确的有（）。

- A. 墙体水平施工缝应留在底板与侧墙的交接处
- B. 墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不宜大于 300mm
- C. 顶板、底板不宜留施工缝
- D. 垂直施工缝宜于变形缝相结合
- E. 板墙结合的水平施工缝可留在板墙接缝处

【答案】 CD

5、关于防水试验的说法正确的有（）。

- A. 设备与饰面层施工完毕后还应进行第一次蓄水试验
- B. 墙面间歇淋水试验应达到 30min 以上进行检验不渗漏
- C. 水池的蓄水试验时间均不应小于 12h
- D. 地面的蓄水试验时间不应小于 24h

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368124141043006051>