

2023 年一级建造师之一建建设工程项目管理通关题库(附带答案)

单选题（共 40 题）

1、一般逐月从工程付款中扣除，担保金额也相应逐月减少的担保是（）。

- A.投标担保
- B.履约担保
- C.预付款担保
- D.支付担保

【答案】 C

2、关于工程担保，下列说法正确的是（）。

- A.质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%
- B.支付担保是工程担保中最重要也是担保金额最大的工程担保
- C.发包人向承包人提供的预付款担保一般为合同金额的10%
- D.支付担保实行分段滚动担保，支付担保的额度为工程合同总额的20%-25%

【答案】 D

3、某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令。宜采用（）模式。

- A.线性组织结构
- B.混合组织机构
- C.矩阵组织机构
- D.职能组织机构

【答案】 A

4、（2020 年真题）质量控制活动包括：①设定目标；②纠正偏差；③测量检查；④评价分析。正确的顺序是（ ）。

A.□ -②-③-④

B.□ -③-④-②

C.□ -①-②-④

D.□ -④-①-②

【答案】 B

5、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（ ）的可被压缩的工作。

A. 关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B. 关键线路上资源消耗量比较少

C. 关键线路上持续时间比较长

D. 施工工艺及采用技术比较简单

【答案】 A

6、在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（ ）。

A.工程扣款

B.工程延期

C.工程变更

D.逾期支付

【答案】 D

7、某基础工程合同价为 2000 万元，合同总工期为 20 个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程 400 万元，业主同意工期顺延。则承包商按造价比例法可索赔工期（ ）个月。

A.8

B.6

C.4

D.2

【答案】 C

8、建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保，属于质量风险（ ）应对策略。

A.规避

B.减轻

C.转移

D.自留

【答案】 C

9、某工程地基基础设计等级为甲级的灌注桩，共计 300 根，应采用静载荷试验的方法进行检验，对检验桩数的要求是（ ）。

A.不少于总数的 1% 或不少于 3 根

B.不少于总数的 1% 且不少于 3 根

C.不少于总数的 1% 或不少于 2 根

D.不少于总数的 1% 且不少于 2 根

【答案】 B

10、项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项目管理有关数据的收集、（ ）、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子成员。

A.传输

B.分类

C.记录

D.分发

【答案】 C

11、建设工程履约担保的有效期可以是（ ）。

A.从工程开工之日到工程竣工交付之日

B.从签订合同之日到工程竣工交付之日

C.从合同生效之日到保修期结束

D.从收到预付款之日到保修期结束

【答案】 A

12、关于施工总承包管理的说法，错误的是（ ）。

A.在施工总承包管理模式，分包合同价对业主是透明的

B.施工总承包管理单位仅仅做管理和协调工作

C.施工总承包管理合同中只确定施工总承包管理费

D.采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订

【答案】 B

13、关于双代号时标网络计划的说法，正确的是（ ）。

A.时间坐标系方向可以垂直向上

- B.节点中心必须对准相应时标位置
- C.可以用水平虚箭线表示虚工作
- D.时间坐标必须是日历坐标体系

【答案】 B

14、关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（ ）。

- A.应明确承包人的合同标的
- B.分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小
- C.合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更
- D.分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利

【答案】 A

15、下列不属于索赔依据的是（ ）。

- A.合同文件
- B.工程建设惯例
- C.法律、法规
- D.工程会议纪要

【答案】 D

16、工程档案的编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和（ ）而建立。

- A.建设单位的需求
- B.建设行政主管部门规定
- C.项目实施单位的需求

D.信息处理的便捷性要求

【答案】 C

17、下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是（ ）。

A.项目总投资规划

B.项目总投资目标的分解

C.项目建设成本分析

D.技术方案分析和论证

【答案】 C

18、对一个建设工程而言，（ ）是项目信息门户的主持者

A.业主方

B.监理方

C.施工总承包方

D.设计方

【答案】 A

19、下列公式中，表示赢得值法评价指标中费用偏差指标的是（ ）。

A.费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用

B.费用偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用

C.费用偏差=已完工作预算费用 / 已完工作实际费用

D.费用偏差=已完工作预算费用 / 计划工作预算费用

【答案】 A

20、根据《招标投标法实施条件》，对某 3000 万元挺资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是()万元人民币。(2013)

- A.70
- B.100
- C.120
- D.50

【答案】 D

21、下列不属于编制项目管理目标责任书的依据的有（ ）。

- A.项目合同文件
- B.项目管理实施规划
- C.组织管理制度
- D.组织经营方针和目标

【答案】 B

22、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（ ）担保。

- A.保证
- B.质押
- C.抵押
- D.留置

【答案】 C

23、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。 2016

- A.建设单位应在建设工程竣工验收合格之日起 30 日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管单位备案
- B.建设单位办理竣工验收备案时，应提交由监理单位编制的工程竣工验收报告
- C.建设单位办理竣工验收备案时，应提交由施工单位签署的工程质量保修书
- D.建设单位办理竣工验收备案时，对住宅工程应提交《住宅工程质量分户验收表》

【答案】 C

24、采用单价合同对业主的不足之处是，施工过程中业主需要安排专人（ ）。

- A.核实单价是否准确
- B.核实已经完成的工程量
- C.核实设计变更
- D.审核承包人提交的结算总价

【答案】 B

25、（2019 年真题）应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示（ ）。

- A.成本累计偏差
- B.进度累计偏差
- C.进度局部偏差
- D.成本局部偏差

【答案】 A

26、某工程签约合同价为 2400 万元，总工期为 24 个月，施工过程中业主增加工程 200 万元，则根据比例分析法承包商可提供的合理工期索赔值为（ ）。

A.1 个月

B.2 个月

C.3 个月

D.4 个月

【答案】 B

27、建设项目管理的核心主体是()。

A.工程总承包方

B.工程咨询方

C.施工总承包方

D.业主方

【答案】 D

28、下列属于经济与管理风险的是()。

A.合同风险

B.工程物资风险

C.工程机械风险

D.气象条件风险

【答案】 A

29、下列噪声源中，会产生工业噪声的是()。

A.鼓风机

B.推土机

C.打桩机

火车

【答案】 A

30、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)，保修期的开始计算时间是指（ ）。(2016)

A.竣工验收合格日

B.合同基准日期

C.实际竣工日期

D.保证金扣留日

【答案】 A

31、材料费控制按照“量价分离”原则，控制（ ）。

A.材料质量和材料价格

B.材料用量和材料价格

C.材料用量和材料种类

D.材料质量和材料种类

【答案】 B

32、下列项目策划的工作内容中，属于项目决策阶段合同策划的是（ ）。(2018 年真题)

A.项目管理委托的合同结构方案

B.方案设计竞赛的组织

C.实施期合同结构总体方案

D.项目物资采购的合同结构方案

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368140021102006023>