

2022-2023 年一级造价师之建设工程计 价题库及精品答案

单选题（共 60 题）

1、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（ ）。

- A. 单独列项的增值税
- B. 材料价格预涨费
- C. 周转材料摊销费
- D. 各种现场用水、用电费

【答案】 B

2、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（ ） m³/台班。

- A. 29.79
- B. 32.60
- C. 36.00
- D. 39.27

【答案】 C

3、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行

政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30

【答案】 C

4、（2019 年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

- A. 市场价格+运杂费
- B. 市场价格+运杂费+运输保管损耗费
- C. 市场价格+运杂费+采购保管费
- D. 市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D

5、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款 400 万元，第二年贷款 500 万元，贷款在年内均衡发放，年利率为 10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（ ）万元。

- A. 85.0
- B. 85.9
- C. 87.0
- D. 109.0

【答案】 C

6、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）

- A. 承包商任务
- B. 计价方式
- C. 付款办法
- D. 合同价款调整

【答案】 B

7、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 5%

【答案】 C

8、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）。

- A. 正常的施工条件
- B. 合理的施工组织设计

- C. 生产要素消耗水平
- D. 一定时期的物价平均水平

【答案】 D

9、新版 FIDIC 施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是

- A. 施工合同条件
- B. 永久设备和设计—建造合同条件
- C. EPC/交钥匙合同条件
- D. 合同的简短格式

【答案】 C

10、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据
- B. 可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据
- C. 投资估算是建设工程设计招标的重要依据
- D. 投资估算是控制最高投标限价的主要依据

【答案】 C

11、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（ ）。

- A. 建设单位管理费

- B. 土地使用权
- C. 生产准备及开办费
- D. 引进技术费

【答案】 B

12、由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。

- A. 原约定日期的价格指数
- B. 实际竣工日期的价格指数
- C. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值
- D. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个

【答案】 D

13、通过计时观察资料得知：人工挖三类土 1m³ 的基本工作时间为 7 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、18%。则该人工挖三类土的时间定额是（ ）工日/ m³。

- A. 1.16
- B. 1.14
- C. 0.94

D. 0.875

【答案】 A

14、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

- A. 国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴
- B. 国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费
- C. 按当地市场预测的工资预涨费
- D. 按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】 D

15、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

- A. 不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门
- B. 采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留 2%的保证金
- C. 非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务
- D. 缺陷责任期终止后的 28 天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

【答案】 A

16、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。

- A. 采用了明显的不平衡报价策略
- B. 招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文

件或者投标报价

- C. 未对招标工程量清单的所有项目都进行报价
- D. 投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致

【答案】 B

17、某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额 2000 万元，全部为应纳税所得税额，所得税率为 25%；当年计提折旧 600 万元，不计摊销；当年应还本 1200 万元，付息 300 万元。本年度该项目的偿债备付率为（）。

- A. 1.75
- B. 1.6
- C. 1.5
- D. 1.4

【答案】 B

18、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（）。

- A. 水土保持、城市绿化费用
- B. 产权归属本单位的专用道路建设费
- C. 产权不归属本单位的送变电站建设费
- D. 产权归属本单位的地下管道建设费

【答案】 C

19、(2019年真题)某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m³,施工中由于设计变更调增为1900m³,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m³,投标报价为47元/m³,则该分项工程的结算价为()元。

- A. 87400
- B. 88900
- C. 89125
- D. 89300

【答案】 C

20、按照索赔目的和要求分类,可以将工程索赔分为()。

- A. 承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔
- B. 工期索赔和费用索赔
- C. 工期延误索赔和加速施工索赔
- D. 工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】 B

21、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理,下列说法中正确的是()。

- A. 竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,发包人请求支付修复

费用的不予支持

- B. 竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担
- C. 竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用
- D. 承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任

【答案】 B

22、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（ ）。

- A. 不经济使用材料而损耗过大
- B. 材料提前交货可能增加的费用
- C. 新增加投入的材料用量
- D. 材料运输费的增加

【答案】 C

23、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。

- A. 原约定日期的价格指数
- B. 实际竣工日期的价格指数

- C. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值
- D. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

【答案】 D

24、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列可精确计量的措施项目是（ ）。

- A. 安全文明施工费
- B. 冬雨季施工增加费
- C. 二次搬运费
- D. 施工排水、降水费

【答案】 D

25、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（ ）。

- A. 投标联合体没有提交共同协议
- B. 投标文件的大小写金额不一致
- C. 投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字
- D. 同一投标人提交了两个不同的投标文件

【答案】 A

26、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（ ）。

- A. 为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用
- B. 新产品试验费
- C. 施工企业技术革新的研究试验费
- D. 设计模型制作费

【答案】 A

27、某分项工程招标工程量清单数量为 4000m²，施工中由于设计变更调减为 3000m²，该项目招标控制价综合单价为 600 元/m²，投标报价为 450 元/m²。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±5%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为 10%，该分项工程费结算价为（ ）万元。

- A. 137.70
- B. 155.25
- C. 186.30
- D. 207.00

【答案】 A

28、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）。

- A. 管道和线路工程
- B. 需安装的动力设备
- C. 运输设备

D. 附属辅助工程

【答案】 C

29、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 28 万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。

A. 3.152

B. 3.370

C. 3.376

D. 3.876

【答案】 A

30、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()

A. 项目可行性研究阶段项目投资概算

B. 项目可行性研究阶段项目投资估算

C. 项目建议书阶段项目投资概算

D. 项目建议书阶段项目投资估算

【答案】 D

31、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（ ）。

- A. 国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴
- B. 国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费
- C. 按当地市场预测的工资预涨费
- D. 按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】 D

32、《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（ ）。

- A. 承包人承揽工程项目一览表.
- B. 预付款担保
- C. 工程质量保修书
- D. 发包人供应材料设备一览表

【答案】 B

33、已知某建筑概算指标中的综合单价为 350 元/m²，每 m² 建筑面积所分摊的毛石基础为 0.8m³，毛石基础综合单价为 70 元/m³，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每 m² 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为 0.7m³，钢筋混凝土带形基础综合单价为 120 元/m³，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m²。

- A. 322
- B. 378
- C. 350

D. 400

【答案】 B

34、当单层建筑物檐口高度超过（ ）m，可计算超高施工增加费。

A. 15

B. 17

C. 18

D. 20

【答案】 D

35、某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工 10 个工日。地质复查和处理费用为 4 万元，同时工期延长 3 天，人员窝 15 工日。若用工按 100 元 / 工日、窝工按 50 元 / 工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（ ）元。

A. 41250

B. 41750

C. 42500

D. 45250

【答案】 B

36、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而

招标人不需采用的计价依据是（ ）。

- A. 国家、地区或行业定额资料
- B. 工程造价信息、资料和指数
- C. 计价活动相关规章制度
- D. 企业定额

【答案】 D

37、分析定额消耗量水平高低，一般可采用的正确方法是()。

- A. 对同一个定额，同一分项，消耗相同生产要素进行分析
- B. 对两种以上定额，消耗相同生产要素的不同分项进行分析
- C. 在消耗量没有可比性的情况下，可用同一生产水平要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比
- D. 在消耗量没有可比性的情况下，可用不同生产水平的生产要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比

【答案】 C

38、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 3000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（ ）万元。

- A. 415
- B. 400
- C. 565

D. 450

【答案】 C

39、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（ ）。

- A. 施工过程中耗费的原材料
- B. 施工过程中耗费的辅助材料
- C. 施工过程中耗费的半成品
- D. 施工过程中耗费的专用工具

【答案】 D

40、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。

- A. 在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述
- B. 施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑
- C. 计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位
- D. 同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

【答案】 B

41、工程量清单计价模式下，在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，应列于()中。

- A. 暂列金额
- B. 基本预备费
- C. 暂估价
- D. 工程建设其他费

【答案】 A

42、下列费用包含在联合试运转费中的是（ ）。

- A. 由设备安装工程费用开支的调试及试车费用
- B. 试运转中因施工原因发生的处理费用
- C. 施工单位参加试运转人员工资
- D. 试运转中因设备缺陷发生的处理费用

【答案】 C

43、某装载容量为 15m^3 的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为 10min 、 15min 、 8min 和 12min ，机械时间利用系数为 0.75 ，则该机械运输 10km 的台班产量定额为（ ） $10\text{m}^3/\text{台班}$ 。

- A. 8
- B. 10.91
- C. 12
- D. 16.36

【答案】 C

44、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（ ）。

- A. 基本工作时间
- B. 休息时间
- C. 辅助工作时间
- D. 准备与结束时间

【答案】 D

45、某街道服务中心工程项目，建设期为3年，建设期内各年均平衡获得的贷款额分别为2000万元、2000万元、1000万元，贷款年利率为6%，建设期不偿还利息，则该项目的建设期利息为（ ）万元。

- A. 344.62
- B. 510.00
- C. 528.22
- D. 689.23

【答案】 C

46、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（ ）

- A. 制造时的各项支出
- B. 买进时的各项支出

- C. 入账时的实际成本
- D. 取得时的实际成本

【答案】 D

47、（2021年真题）属于研究试验费的有（ ）。

- A. 新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费
- B. 施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费
- C. 勘察设计费或工程费用中开支的项目
- D. 为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用

【答案】 D

48、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584 的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（ ）。

- A. 施工排水、降水
- B. 冬雨季施工
- C. 垂直运输
- D. 大型机械设备进出场及安拆

【答案】 B

49、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（ ）。

- A. 按照索赔的合同当事人不同分类
- B. 按索赔的目的和要求分类
- C. 按索赔事件的性质分类
- D. 按照索赔的金额大小分类

【答案】 A

50、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为 $\pm 5\%$ ，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为 2400 元/t，2200 元/t，2015 年 12 月，2016 年 7 月的造价信息发布价为 2000 元/t，2600 元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（ ）元/t。

- A. 2280，2520
- B. 2310，2690
- C. 2310，2480
- D. 2280，2480

【答案】 C

51、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费为 400 万元。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年度完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（ ）万元。

- A. 444. 96
- B. 464. 74
- C. 564. 54
- D. 589. 63

【答案】 D

52、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（ ）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。

- A. 20
- B. 25
- C. 28
- D. 30

【答案】 C

53、编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入“总价措施项目清单与计价表”的是（ ）。

- A. 脚手架
- B. 混凝土模板及支架
- C. 施工场地硬化
- D. 施工排水降水

【答案】 C

54、关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（ ）。

- A. 按现行价格计价的变更费用应计入调价基数
- B. 缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代
- C. 定值和变值权重一经约定就不得调整
- D. 基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数

【答案】 B

55、下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是（ ）。

- A. 暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归发包人
- B. 总承包服务费以发承包双方确认调整的金额计算
- C. 计日工应按发承包双方签证资料确认的金额计算
- D. 施工索赔费用应依据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算

【答案】 A

56、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（ ）。

- A. 增值税
- B. 印花税
- C. 耕地占用税
- D. 车船使用税

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375043020040012003>