

# 考试备考资料

(习题试卷、考点)

## 土建类专职安全生产管理人员试题含答案

1、依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59),工地生活设施应设置( ),且能满足现场人员需求。

- A、淋浴室
- B、医务室
- C、吸烟室
- D、便利店

答案: A

2、根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定,施工现场临时用电系统中,PE线颜色识别应是( )。

- A、绿色
- B、黄色
- C、绿/黄双色
- D、黑色

答案: C

3、根据《北京市建设工程施工现场管理办法》,违反本办法第十三条规定,未严格按照建筑业安全作业规程或者标准进行施工,造成事故隐患的,由住房城乡建设行政主管部门责令改正,可处1000元以上1万元以下罚款;情节严重的,处1万元以上( )万元以下罚款。

- A、2
- B、3
- C、5
- D、10

答案: B

4、根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定,脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用( )扣接且严禁拆除。

- A、旋转扣件
- B、专用扣件
- C、对接扣件
- D、直角扣件

答案: D

5、依据《建设工程施工现场生活区设置和管理规范》(DB11/1132)生活区应配备( )和药箱及一般药品,应对卫生情况进行监督检查,并做好记录。

- A、安全员
- B、卫生监督员

- C、保安员
- D、宿舍长

答案：B

6、根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945-2012)的规定，施工现场的宿舍应使用( )V以下安全电压照明。

- A、220
- B、380
- C、36
- D、42

答案：C

7、根据《北京市住房和城乡建设委员会关于实施建设工程施工现场恢复施工前自查报告制度和假期施工前自查报告制度的通知》(京建法〔2015〕3号)，连续暂停施工( )天及以上的建设工程，建设单位应当于建设工程暂停施工前2日内，将停工报告及暂停施工期间施工总承包单位项目部管理人员值班表报给负有监管责任的市或区住房城乡建设委安全监督机构。

- A、3
- B、5
- C、7
- D、10

答案：B

8、根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定，钢筋盘条码放高度不应超过( )层。

- A、4
- B、3
- C、2
- D、1

答案：C

9、根据《建筑拆除工程安全技术规范》规定，下列关于人工拆除框架结构施工顺序的描述中，正确的是( )。

- A、应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行
- B、应按次梁、楼板、主梁、结构柱的顺序依次进行
- C、应按结构柱、次梁、楼板、主梁的顺序依次进行
- D、应按结构柱、次梁、主梁、楼板的顺序依次进行

答案：A

10、根据《建设工程施工现场安全管理资料管理规程》规定，总承包单位应向（ ）提供、报送安全资料，并接受建设、监理单位的监督、检查。

- A、属地安全监督机构
- B、监理单位
- C、属地行业管理部门
- D、建设单位

答案：B

11、根据《北京市建筑施工特种作业人员考核管理实施细则》（京建科教〔2008〕727号），以下工种不属于市住房城乡建设委考核发证的是（ ）。

- A、建筑电工
- B、履带式起重机司机
- C、高处作业吊篮安装拆卸工
- D、附着式升降脚手架架子工

答案：B

12、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）的规定，吊篮悬吊平台四周有应装有安全护栏，护栏底部应设置高度不小于（ ）mm挡板，底板有防滑措施。

- A、100
- B、120
- C、150
- D、180

答案：C

13、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）的规定，单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用（ ）连接。脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ ）扣接且严禁拆除。

- A、直角扣件，旋转扣件
- B、对接扣件，旋转扣件
- C、对接扣件，直角扣件
- D、旋转扣件，直角扣件

答案：C

14、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（京建法〔2019〕11号），开挖深度（ ）m及以上的人工挖孔桩工程属于超过一定规模的危大工程。

- A、5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/377124104132006115>