

2023 四川安全员 A 证考试题库附答案

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

一、单选题(109 题)

- 1.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。
A.3S B.4S C.5S D.6S
- 2.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。
A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除
- 3.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）
设一道安全网。
A.8m B.9m C.10m D.12m
- 4.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得
少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。
A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm
- 5.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。
A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器
- 6.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地
下管线等，采取（ C ）
A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施
- 7.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。
A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

8.生产经营单位对 (C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

9.事故发生后, 事故现场有关人员应当 (A) 向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

10.分包单位 (A) 将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

11.根据我国工业、企业噪声标准规定, 凡新建、扩建、改建企业允许噪声为 (C) 分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

12.上下交叉施工作业时应采取 (A) 措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

13.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

14.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定, 该建筑工程项目应当至少配备 (B) 名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

15.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B)。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

16.在建筑施工安全检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足 (B) 时, 此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

17.施工现场材料存放应采取 (A)、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

18.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

19.<<建筑法>>规定, 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程, 可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行 (B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

20.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

21.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

22.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（C）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

23.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

24.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

25.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

26.（D）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

27.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（A）。

A.A 级 B.B 级 C.C 级 D.D 级

28.施工升降机（A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

29.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

30.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

31.（ B ）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

32.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（ A ）的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

33.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用（ C ）时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

34.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述,不正确的是(D)。

A.大型工具,应当一头见齐。

B.砂应堆成方,石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整,按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐,地面应平整坚实,叠放高度一般不宜超高 2.6m,大模板存放应放在经专门设计的存架上。

35.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

36.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的(C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

37.(D) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

38.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由(A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

39.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

40. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

41.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构

42. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

43.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

44.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 (A),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

45.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

46.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

47.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

48.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

49.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技

术负责人

50.安全技术交底应（ A ）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

51.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

52.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

53.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

54.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

55.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

56.风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

57.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

58.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

59.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

60.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

61.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（C）三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

62.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（A）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

63.（D）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构

负责人 D.项目负责人

64.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

65.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

- A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

66.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

- A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

67.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

- A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

68.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

69.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D)。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

70.1 万~5 万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C)。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

71.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高 (B)的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

72.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

73.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

74.对动臂变幅的塔式起重机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时, (A)应动作,使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

75.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

76.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

77.高度在 (B) 米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

78.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门,防护门下部应设置不低于 (D) 的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

79.在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

80.除按规定允许载人的 (C) 外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

81.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应

是（ C）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

82.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

83.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

84.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（ C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

85.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

86.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

87.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（×）

88..特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

89.（C）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

90.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C）。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

91.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

92.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担安全责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

93.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

94.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

95.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

96.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ D ）责任，有关负责人应负（ D ）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

97.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（ B ）。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

98.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378043105062006050>