

2023 年施工员之土建施工专业管理实务题库检测试 卷 A 卷附答案

单选题（共 50 题）

1、砖基础大放脚一般采用（ ）的砌筑形式。

- A.全顺
- B.全丁
- C.三顺一丁
- D.一顺一丁

【答案】 D

2、某建筑工程地基采用强夯地基，根据地基施工质量验收的要求，其竣工后的结果必须达到设计要求的标准，对于该地基检验数量的说法中，以下错误的是（ ）。

- A.每单位工程不应少于 4 点
- B.1000 m²以上工程，每 100 m²至少应有 1 点
- C.3000 m²以上工程，每 300 m²至少应有 1 点
- D.每一独立基础下至少应有 1 点，基槽每 20 延米应有 1 点

【答案】 A

3、施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应采用（ ）措施，不得影响墙体热工性能。

- A.专用热桥
- B.隔断热桥
- C.不断热桥
- D.自然热桥

【答案】 B

4、吊车梁和吊车桁架的组装检查结果，不应有下挠，检验方法为（ ）。

A.构件直立，在两端支承后，由水准仪和钢尺检查

B.构件平置，由水准仪和钢尺检查

C.构件直立，在两端支承后，由经纬仪检查

D.构件平置，由经纬仪和钢尺检查

【答案】 A

5、检查核对钢结构材料，在材料上划出切割、铣、刨、制孔等加工位置，打冲孔，标出零件编号等的操作是（ ）。

A.放样

B.制孔

C.号料

D.边缘加工

【答案】 C

6、三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。其中项目经理部教育的内容不包括（ ）。

A.施工现场环境

B.工程施工特点

C.企业的安全规章制度

D.工地安全制度

【答案】 C

7、根据相关文件规定，下列分部分项工程中需单独编制专项施工方案的是（ ）。

A.开挖深度不超过 3m的基坑（槽）的土方开挖工程

B.常规起重设备，单件起吊重量在 10kN以下的起重吊装工程

C.搭设高度 24m以下的落地式钢管脚手架工程

D.开挖深度未超过 3m，但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程

【答案】 D

8、4 个月。合同中部分工程价款条款如下：(1)分部分项工程清单中含有两个混凝土分项工程，甲项合价为 4 万元，乙项合价为 51.2 万元；(2)措施费项目清单中含有 5 个项目，总费用为 18 万元；(3)其他项目清单中仅含有专业工程暂估价一项，费用估计为 20 万元；(4)规费综合费率取 6.86%，税金取 3.41%；(5)材料预付款为分部分项工程合同价的 20%。

A.130.60

B.135.05

C.139.56

D.144.32

【答案】 D

9、某钢结构工程地上 15 层，施工时每 3 层钢柱为一节，每层分两个施工段。该钢结构工程共应分为（ ）个施工区段。

A.3

B.5

C.6

D.10

【答案】 D

10、该工程预计合同价为（ ）万元。

A.130.60

B.135.05

C.139.56

D.144.32

【答案】 D

11、单层钢结构厂房施工中，屋盖系统安装通常采用（ ）吊装。

A.节点综合法

B.组合作业法

C.单件流水法

D.多件流水法

【答案】 A

12、在混凝土工程施工质量检验批验收记录表中，属于主控项目的是（ ）。

A.结构混凝土的强度等级符合设计要求

B.施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定

C.混凝土施工缝的处理应按技术方案进行

D.混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时进行养护

【答案】 A

13、建筑工程结构施工阶段噪声限值：白天施工不允许超过 70dB，夜间施工不允许超过（ ）。

- A.75d
- B.85dB
- C.35dB
- D.55dB

【答案】 D

14、施工过程中的“四口”应有防护措施。如楼梯、通道口应设置（ ）m高的防护栏杆并加装安全立网，预留孔洞应加盖等。

- A.0.9
- B.1.2
- C.1.0
- D.1.5

【答案】 B

15、严寒、寒冷地区的建筑外窗采用推拉窗时，应对其气密性做现场实体检验，同一厂家、同一品种、类型的产品各抽查不少于（ ）樘。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

【答案】 C

16、施工安全检查的内容不包括（ ）。

- A.查思想
- B.查制度

C.查安全教育培训

D.查责任

【答案】 D

17、当屋面坡度为 2%时，高聚物改性沥青防水卷材宜（ ）铺贴。

A.垂直于屋脊

B.平行于屋脊

C.与屋脊呈 45° 角

D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

【答案】 B

18、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

A.施工

B.建设

C.监理

D.设计

【答案】 A

19、某建筑工地，由于施工方法不当，造成安全事故，在此次事故中死亡 5 人，则该事故属于（ ）。

A.重伤事故

B.重大伤亡事故

C.重大事故

D.死亡事故

【答案】 B

20、下列属于建设工程流水施工特点的是（ ）。

- A.由一个专业队在各施工段上依次施工
- B.同一时间只能有一个专业队投入流水施工
- C.同一施工过程的施工队组保持连续均衡施工
- D.施工现场组织管理简单，工期最短

【答案】 C

21、在施工现场，属于物的不安全状态的是（ ）。

- A.没有按规定对职工进行安全教育
- B.脚手架连墙件提前拆除
- C.工人高空作业不佩戴安全带
- D.起重机械液压系统漏油

【答案】 D

22、计要求全焊透的一、二级焊缝，应采用（ ）检查进行内部缺陷的检验。

- A.磁粉探伤
- B.超声波探伤
- C.使用焊缝量规
- D.使用放大镜

【答案】 B

23、电气设备或电气线路发生火灾时，通常首先要设法（ ）。

- A.全力灭火
- B.切断电源
- C.转移物资
- D.拨打 119 火灾报警电话

【答案】 B

24、钢柱校正工作不包括（ ）。

- A.柱基标高调整
- B.对准纵横十字线
- C.柱身垂直度
- D.柱身高度

【答案】 D

25、关于危险源的定义，说法正确的是（ ）。

- A.可能导致人身伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的危险因素。
- B.火灾、水灾等各种可能伤害人身或使环境遭受破坏的因素
- C.除直接自然灾害外的一切对人身体有伤害的一切有害因素
- D.一种危害物品，这种物品可能导致人身破坏或疾病

【答案】 A

26、工程非法承包，偷工减料，这是施工项目质量问题中（ ）的原因。

- A.违反法规行为

- B.勘察设计失误
- C.违背基本建设程序
- D.施工失误

【答案】 A

27、在混凝土工程施工质量检验批验收记录表中，属于一般项目的是（ ）。

- A.混凝土原材料每盘称量的偏差符合要求
- B.有抗渗要求的混凝土试件同一工程、同一配合比取样不得少于一次
- C.后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定
- D.结构混凝土的强度等级符合设计要求

【答案】 C

28、砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为（ ）mm左右。

- A.8
- B.9
- C.10
- D.11

【答案】 C

29、扣除质量保证金后，本工程第2个月发包人应该向承包人付的剩余工程款应为（ ）万元。

- A.14.40
- B.18.00
- C.30.78

【答案】 C

30、施工准备工作是单位工程资源准备的重要内容，其中不包括（ ）。

- A.材料准备
- B.资金准备
- C.技术准备
- D.机械设备准备

【答案】 B

31、该工程在第二年 1、6 月份业主应该支付给承包商的工程款为（ ）万元。

- A.560.00
- B.986.14
- C.1009.44
- D.171.00

【答案】 B

32、流水施工的基本参数不包括下列哪一项（ ）。

- A.时间参数
- B.技术参数
- C.工艺参数
- D.空间参数

【答案】 B

、某单位修建 3 栋住宅楼，其中 1 栋在建成后产生了严重的地基不均匀沉降，需要对地基进行加固处理，经测算直接经济损失为 110 万元，该工程质量应判定为（ ）。

- A.一般质量事故
- B.较大质量事故
- C.重大质量事故
- D.特别重大事故

【答案】 A

34、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）措施。

- A.防范
- B.安全保护
- C.专项防护
- D.隔离

【答案】 C

35、在施工现场，忽视安全的行为属于（ ）。

- A.物的不安全状态
- B.人的不安全行为
- C.管理缺失
- D.玩忽职守

【答案】 B

、浇筑钢筋混凝土阶梯形独立基础时，每一台阶高度内应整层作为一个浇筑层，每浇灌完一台阶应稍停（ ）min，使其初步获得沉实，再浇筑上层。

A.10～20

B.20～30

C.30～60

D.60～90

【答案】 C

37、下列哪一项不是流水施工的基本参数（ ）。

A.工艺参数

B.时间参数

C.结构参数

D.空间参数

【答案】 C

38、某单位修建3栋住宅楼，其中1栋在建成后产生了严重的地基不均匀沉降，需要对地基进行加固处理，经测算直接经济损失为110万元，该工程质量应判定为（ ）。

A.一般质量事故

B.较大质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故

【答案】 A

39、分部（分项）工程的施工进度计划通常由（ ）编制。

项目经理

B.项目技术负责人

C.专业工程师或负责分部分项的工长

D.施工班组长

【答案】 C

40、划分施工段的基本原则不包括（ ）。

A.施工段的数目要合理

B.要有利于结构的局部性

C.要有足够的工作面

D.以主导施工过程为依据进行划分

【答案】 B

41、单层钢结构厂房施工中，屋盖系统安装通常采用（ ）吊装。

A.节点综合法

B.组合作业法

C.单件流水法

D.多件流水法

【答案】 A

42、专业工程的暂估价一般应是综合单价，不包括（ ）。

A.施工机具使用费

B.材料费

C.规费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385114012321011323>