

2023 年浙江安全员 B 证考试题及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1.分包单位 (A) 将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

3.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆, 钢管锈蚀程度 (C) 时, 该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

4.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

5.建设行政主管部门在审核发放 (D) 时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查, 对没有安全施工措施的, 不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

6.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 (A)。

A.20% B.30% C.40% D.50%

7. 临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时, 必须加设栏杆柱。
A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m
8. 建设工程实行施工总承包的, 由 (B) 对施工现场的安全生产负总责。
A. 建设单位 B. 施工总承包单位 C. 分包单位 D. 工程监理单位
9. (C) 每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师
10. 除按规定允许载人的 (C) 外, 其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。
A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮
11. 在建筑生产中最基本的安全管理制度是 (A)。
A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度
12. 连墙件设置应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 (A)。
A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm
13. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定: 事故发生单位主要负责人, 直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的, 处上一年年收入 (D) 至 100% 的罚款
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
14. (D) 燃烧的火灾不能用水扑救。
A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

15.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

16.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照(B)及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

17.电梯井口必须设高度不低于1.5m的金属防护门，防护门下部应设置不低于(D)的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

18.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对(C)进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

19.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是(B)。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10层及其以上的房屋建筑工程在施工完成3层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

20.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

21.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

22.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的 (A),发现质量不符合标准、情况严重的,要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

23. (D) 设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

24.依据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有 (D) 进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

25.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

26.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A) 的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

27.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（D）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

28.（D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

29.上下梯子时，必须（D）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

30.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（D）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

31.高处作业的安全防护设施应做到（A）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

32.安全管理要逐步实现法制化、（A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

33.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（C）。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元

- B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下
- C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上
- D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

34.气瓶在使用中，距明火不应（ C ）。

- A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

35.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

- A.4 B.5 C.6 D.7

36.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（ C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

- A.4 B.12 C.24 D.48

37.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（ A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

38.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

39.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 (D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

40.安装模板前,工程技术人员应以 (C) 形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

41.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

42.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

43.加强安全生产风险监控管理,充分运用 (B) 手段,建立和健全隐患排查体系,及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

44.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起

重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

- A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

45.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（ C ）。

- A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

46.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

- A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

47.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施

- A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

48.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

49.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

- A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上
D.六级（不含六级）以上

50.《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营

场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

51.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的

(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

52.离开特种作业岗位达 (A) 以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

53.拆除 (B) 模板时,为避免突然整块塌落,必要时应先设置临时支撑,然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

54.起吊设备时,电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于 (B) 圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

55.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

56.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点 (A) 以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

57.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

58.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 (A)。

A.110m B.120m C.130m D.150m

59.危险度表示发生事故的危险程度，它是由 (C) 决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

60.安全是 (D)。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

61.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行 (B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

62.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

63.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

64.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于 (C) 米。

A.6 B.7 C.8 D.9

65.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 (D) 的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

66.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由 (D) 授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

67.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业转让安全生产许可证的,没收违法所得,处 (D) 的罚款,并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

68.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

69.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（D）,并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

70.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

71.“3E 原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

72.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

73.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（A）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

74.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（D）检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

75.安装管道时必须要有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

76.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

77.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

78.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（ D ）。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

79.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

80.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（ D ）。

A.135 B.140 C.145 D.150

81.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（ C ）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

82.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

83.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

84.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是 (B)。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

85.事故及事故险情信息报告主要包括: 信息接收与通报、信息上报、 (C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

86.在建工程 (含脚手架) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

87.关于安全带的说法不正确的是 (B)。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m; 如需接长, 必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

88.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D ）管理要求的，应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

89.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

90.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

91.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

92.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

93.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（ C ）。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385133244232011130>