工程建设安全竞赛题

一、单选题

1。在市区打洞时，应先了解打洞地区是否有煤气管、自来水管或电力、光（电)缆等地下设备.如有上述地下设备时,应在挖到（　C ）厘米深后，改用铁铲往下掘，切勿使用钢钎或铁镐硬凿。

A.20　　B。30　　C。40　　D。50

2。电气设备的交接试验一般是由（　B　） 负责,要求符合《电气设备交接试验规程》。

A.施工单位　　B.电业部门　　C.维护单位　　D.维护人员

3。我国安全生产方针是(　B　）　。

A.安全为了生产，生产必须安全　　B。安全第一、预防为主

C。安全生产人人有责　　D.预防为主、安全第一

4.电气安全主要包括人身安全(　B　）安全.

A。照明　　B。设备　　C。电气　　D.空调

5。救出中毒人员后，迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处(　C　）气温低时注意保暖，　密切观察呼吸和意识状态.

A.紧急抢救　　B。 人工呼吸　　C。松开衣领　　D。及时治疗

6。白炽灯、高压汞灯与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于(　C　）cm。

A。30　　B.40　　C。50　　D。60

7.重大事故，是指造成(　C　)；大面积停电,造成减供负荷;主要电气设备损坏，由于停电造成较严重的政治影响和经济损失.

A。一人死亡或三人及三人以上重伤

B。一至二人死亡或三人重伤

C。一至二人死亡或三人及三人以上重伤

D。二人死亡或三人及三人以上重伤

8.在 35 千伏以上电力线下方或附近作业,必须严防与电力线接触。在进行架线、紧线和打拉线等作业，应保证最小空中距离为(B）米.

A。2. 5米　　B。4 米　　C.4.5 米　　D。6 米

9。光（电)缆盘不宜在地上作长距离滚动。如需在地上作短距离滚动时,应按光（电)缆绕在盘上的（ D ）方向进行;光（电)缆盘若在软土上滚动，地上应垫踩板或铁架。

A。同方向　　B.逆方向　　C.顺转　　D.逆转

10。电磁辐射对人体的危害主要表现在它对人体神经系统的不良作用，其主要症状是（　B　）。

A。头昏脑胀　　B。神经衰弱　　C.记忆力减退　　D。头痛眼胀

11.通信管道挖土施工时，在沟深（ B ）米以上的沟坑内工作，必须头戴安全帽，以保安全。

A.0。5　　B。1　　C.1.5　　D。2

12.根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，(D　）应当及时向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.

A、设计单位B、施工单位C、监理单位D、建设单位

13。依据《建筑法》,从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ C ）证书，并在其证书许可的范围内从事建筑活动.

A、学历B、技能　　C、执业资格　　D、职称

14。建筑工程监理应当依照法律，行政法规及有关的技术标准、设计文件盒建筑工程承包合同，对承包单位在（D ）等方面，代表建设单位实施监督。

A、工程建设进图和工程造价.　　B、工程设计与施工质量

C、勘察设计费用与施工费用　　D、施工质量、建设工期和建设资金使用

15。关于工程分包，以下说法正确的是(A ）.

A、承包单位不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

B、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、总承包单位擅自将承包的部分工程发给具有相应资质条件的分包单位

D、分包单位可以讲起承包的工程再分包

16。建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸和技术资料应当满足（ B ）.

A、施工需要并通过监理单位审查

B、施工需要并按规定通过审查

C、建设单位的要求

D、施工单位的要求

17。《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，责令停止执业,情节严重的，吊销执业资格证书,（ E ）年内不予注册.

A 、1　　B、2　　C、3　　D、4　　E、5

18。建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托（B　）鉴定，并根据鉴定结果才具加固、维修等措施，重新界定使用期。

A、员勘察、设计单位

B、具有相应资质的其他勘察、设计单位

C、具有相应的资质等级的勘察、设计单位

D、具有相应资质等级的设计、施工单位

19.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过(D　),方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部分重新审核。

A、一年　　B、两年　　C 、三年　　D、五年

20。工程项目开工前，施工企业应该按照（ D　)规定进行施工。

A、调度管理员　　B、施工图纸及标准　　C、项目经理审批书

D、工程建筑法

21。建筑工程安全生产管理必须坚持（ A　）的方针。

A 安全第一，预防为主 B 事中控制与事后控制相结合

C 经济效益第一　　D 技术先进

22.施工单位应当建立，健全教育培训制度,加强对职工的教育培训；未经教育培训或考核，不合格的人员(A)　.

A 不得上岗作业　　B 应当下岗

C 可以上岗作业　　D 调到其他岗位任职

23.安全生产许可证的有效期为（ B ）年。

A 2 年　　B 3 年　　C 4 年　　D 5 年

24.下列哪个单位应当取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程（ C ） .

A 建设单位　　B 房地产公司　　C 施工单位　　D 工程单位

25。根据《建筑工程安全生产管理条例》,建设工程实行总承包的,(C)对施工现场的安全生产负总责。

A 分包单位　　B 建设单位　　C 总承包单位　　D 监理单位

26。在上面有电力线交越的电杆上作业时，线务员的(A)。

A 头部不得超过杆顶

B 头部不得超过杆顶 30CM

C 头部不得超过杆顶 40CM

27。在安全生产工作的对象中占第一位的是什么 （ C ）。

A。财产　　B.物　　C。人

28。发现人员触电，应采取哪种方法使之脱离电源 （ A ）.

A 用绝缘物体拉开电源或触电者

B 立即用手拉开触电人员

C 去找专业电工进行处理

29。电气设备着火后，应如何扑救 （A）。

A。用二氧化碳灭火器灭火　　B。用泡沫灭火器灭火　　C.用水灭火

30.禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为，它的基本几何图形是:（A ）.

A、带斜杠的圆环　B．三角形　　C．圆形　　D．矩形

31.下面人员中,（　C　）需要接受安全培训。

A、管理人员　　B．工人　　C．以上两类人员都同样需要

32.布放光（电）缆时,缆盘应（A ），离地面不可过高,一般只要电缆盘能自由旋转为易。

A 保持水平　　B 竖直　　C 随便

33。在楼房内装机引线时,(A)引线,以防与电力线相触造成人身事故。

A 勿站在凉台，窗台上向下扬　　B 可站在凉台,窗台上向下扬

34.发生人身触电事故,在进行救护时,首先应采取什么措施 (B)。

A 立即检查触电者是否还有心跳呼吸,如没有立即进行心肺复苏

B 立即断开电源使触电者与带电部份脱离

C 立即拨打 120 呼叫救护车

35。设备开箱作业时，以下那些操作错误(D)。

A 室外开箱须防尘　　B 防雨

C 遇雷雨天气不得开箱　　D 无需注意外界条件

36。立机架应注意的事项正确的有:（D)

A 立机架时,应铺木板和其他物品，防止划坏机房地面或机架滑而伤人。

B 当机架立起后，应立即做临时支撑，防止倾倒.

C 在已运行的设备附近立机架时，必须对原有设备采取保护，防止

碰撞。

D 以上都正确。

37。布放尾纤应注意的事项正确的有：(D).

A 布放尾纤时 ,要注意做好尾纤头及尾纤的保护,无死弯、绷直现象。

B 盘留的尾纤要顺序整齐，曲率半径要符合要求，捆绑力量要适中。

C 在机房原有 ODF 架上布放尾纤时,首先要与机房随工共同确定机架位置及端子位置，其次要做好 4 尾纤的清洁与标识，防止将已用光纤拔断.

D 以上都正确。

38。采用起重机吊运模板等材料时，被吊的模板构件和材料应捆牢，起落听从指挥,被吊重物下方(C）严禁人员停留.

A、1m　　B、2m　　C、回转半径　　D、5m

39。进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的，依据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条规定，责令限期改正,逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以处（B）的罚款.

A、1 万元以上 5 万元以下

B、2 万元以上 10 万元以下

C、2 万元以上 20 万元以下

40。生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间撞离职守或者逃逸的，给予降职撤职的处分，对遗匿的处（C）日以下拘留，构成犯罪牟依照刑事法有关规定追刑事责任。

A，7　　B、10　　C、15

41。在有坠落危险的高处作业处，应系好安全带，安全带应（C）挂在牢靠处。

A、低挂高用　　B、高挂高用　　C、高挂低用

42.建筑施工企业的管理人员强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,依法追究（C)责任。

A、民事　　B、行政　　C、刑事

43.《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得特种作业（B)证书，方可上岗作业。

A、许可　　B、操作资格　　C、安全

44。施工现场必须设置消防车道其宽度不得小于（B)。

A、3 米　　B、3。5 米　　C、4 米　　D、4.5米

45.从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用(B）　。

A、安全卫生设施　　B、劳动防护用品　　C、劳动工具

46.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃逸的由（B）依法是强制执行.

A、公安机关　　B、人民法院　　C、生产安全监察部门

47.施工现场的配电箱，为了防止雨水和沙尘侵入电器，配电箱导线的进出口必须设在(C)。

A、籍体侧面　　B、箱体上表面　　C、箱体下底面

48。事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后,应当于（A）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理言 B 门和负有安全生产监督管理职贵的有关部门报告。

A、1　　B、2　　C、3　　D、6

49。施工起重机械和整体提升脚手架模板等自升式架设设施验收合格之日起（C)日内，要向建设行政主管部门或者其它有关部门登记.

A、10　　B、20　　C、30

50.吊篮升降时必须使用独立的保险绳,绳径不小于（C)mm.

A、8　　B、10　　C、12。5

51.工程总承包项目的“生产安全事担应急救援预案 应由（B）单位统一组织编制。

A、分包　　B、总包　　C、建设单位

52。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当经过（C)，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

A、登记手续　　B、领导同意　　C、安全生产考试培训

53.在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的处(B）以下有期徒刑或者拘役.

A、2 年　　B、3 年　　C、5 年

54。以下人中应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职(D)　.

A、施工单位主要负责人和项目负责人

B

C、专职安全生产管理人员

D、A 和 C

55.施工单位应在以下期限内对管理人员和作业人员至少一次安全生产教育培训（C)。

A、3 个月　　B、半年　　C、1 年　　D、2 年

56。生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危险生产安全的工艺、设备的，责令限期改正，责令停止建设或者停产停业整顿,并处（C）万元以下的罚款.

A、1　　B、3　　C、5　　D、10

57。临时用电施工组织设计必须由(C）由缩制,技术负责人审攘,并经主管部门批准后实施，临时用电工为用电施工的依据。

A、电工班工　B、项目负贵人 C、电气工程技术人员　D、安全员

58.《建设工程安全生产管理条例》第六十四条规定，施工单位在施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明或在尚未竣工的建筑工程物内设置员工集体宿舍，责令限期改正，逾期未改正的责令停业整顿,并处(B）的罚款,造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追刑事责任.

A、2 万元以上 5 万元以下

B、5 万元以上 10 万元以下

C、5 万元以上 20 万元以下

59.国家规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机

,逾期

未改正的,责令停业整顿，并处以(C)的罚款。

A、5 万元以上 10 万元以下

B、5 万元以上 20 万元以下

C、5 万元以上 30 万元以下

60.起重吊装人员必须遵守（B）规定，严禁违章、无证操作。

A、防火　　B、十不吊　　C、电气

61。负责对安全生产进行现场监督检查的人员是:（C)。

A、主管工长　　B、项目经理　　C、专职安全员

62.要正确佩藏安全帽,帽衬间距一般为（B)毫米.

A、10—20　　B、40—50　　C、60—70

63.特殊脚手桨和高度在（C）米以上的高大脚手架，必须有设计方案.

A、10　　B、15　　C、20　　D、25

64。施工单位主要负责人，依法对本单位的安全生产（C）负责。

A、主要　　B、分工　　C、全面

65.强令工作违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的刑法如何规定,处(C）以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处 5 年以上有期徒刑.

A、2 年　　B、3 年　　C、5 年

66。结构脚手架立杆间距不得大于（C）米,纵向水平杆（大横杆)间距不得大于 1。2 米.

A、1　　B、1。2　　C、1。5　　D、2

．隐蔽工程由（C）现场旁站检查及签证。

A．总监代表/项目经理　　B　　。 专业监理工程师/单项负责人

C。 现场监理员 D。 质控部人员

68．使用梯子时,靠墙梯的竖立与地面夹角应为（ B ）为宜。

A、30°～60° B、60°~75° C 、45°～60° D 、70°～90°

69．在（D)级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，须停止登高作业。

A、3 B 、4 C 、5 D 、6

70．下列哪些外界突发事故应立即停止施工。(D)

A 管道泄露 B 井下毒气扩散 C 通信线路损害 D 以上都是

71．架空杆路与人行道边石最小水平净距为（C)m。

A、0.3 B 、0。4 C 、0.5 D 、0。6

72．登高作业时将安全带挂在上方牢固可靠处,高度不低于（A)。

A、腰部 B 、肩部 C 、颈部 D 、头部

73．每次下井连续作业时间不宜超过(B) 小时.

A、0。5 B 、1 C 、1。5 D 、2

74．下面对高空作业的叙述不正确的是（ c ）。

A。 施工作业场所有坠落可能的对象，应一律先行撤除或加以固定。

B。 高空作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。

C。 高空作业时,工具应随手拿好。

D。 传递物件禁止抛掷。

.《通信工程建设环境保护技术暂行规定》YD 5039-2009 1.0 。3规定:对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护工作纳入建设计划，并执行“三同时制度”,即与主体工程（ C ） 。

A、同时立项、同时设计、同时施工

B、同时设计、同时施工、同时验收

C、同时设计、同时施工、同时投产使用

D、同时施工、同时验收、同时投产使用

76．下面关于高空塔上作业说法错误的是（ D ）

A. 上塔前仔细检查安全帽和安全带各个部位有无伤痕，如发现问题不可使用。

B。 上塔工作人员必须持有高空作业证。

C。上塔工作时，必须使用安全带，安全帽,穿防滑鞋,扣好安全带环，并配备紧急药包。

D. 上塔工作最好穿宽松衣服。

77．下述说法错误的是(D)

A。 走线架安装应注意螺丝的紧固，完成后应测试走线架固定强度后方可进行下一步施工,以免因走线架固定不紧发生事故。

B。 机架安装前应安装机架底座并固定.

C. 设备拖放及安装时要注意对机柜外壳、背板、机柜内部配线的保护，避免刮擦产生损伤。

D。 钻孔时只要准备好吸尘器,安装人员就不用戴面罩了.

．上塔前仔细检查（A）各个部位有无伤痕，如发现问题不可使用。

A。安全带和安全帽　　B　　。安全带和防滑鞋

C。安全帽和防滑鞋　　D　　。安全带和工作服

79．在机房内严禁(D　　)。

A。严禁施工人员将机房挪做休息场所。

B。非施工人员严禁进入机房.

C.禁止任何施工人员在机房内吸烟,禁止带入食品。

D。以上都正确.

80．硬件安装时要及时对工程质量、工艺进行检查,对发现较大质量问题督促施工单位整改。并监督进行整改，现场填写（A　　）,由施工单位现场负责人签字。

A:《监理整改通知单》　　B　　:《隐蔽工程签证》

C:《设备监理单位现场巡检记录表》　D:《工艺检查记录》

81．下属关于机房进出管理叙述错误的是（C)。

A。　进出机房要登记,做好相关进场、离场记录。

B。　现网运行站点的施工,进入机房开工前必须电话通知监控中心,得以批准方可进入。

C．离场时没有告警不用电话通知监控中心就可以离开。

D。　离场时若有告警，要查找告警源并消除告警,待监控中心处确认显示正常后方可离开.

82．现网运行设备施工时,下述说法错误的是（C）.

A．施工全程应两人共同操作,一人主操,一人辅助。

放绑电缆要小心，应有两人协作进行，一人顺线，一人拉线，避免粗暴拉线造成电缆绝缘层破损或造成对现网设备的影响，防止损坏走线槽内已有的线缆，而引起通信事故的发生。

C。 在操作过程中，工具使用完成后，可以拿着工具做其他工作如拧螺母、绑扎带等工作。

D。 剪下电缆时，必须用手握住电缆头并放到安全区域，禁止随意拖拉、丢弃电缆；剪电缆芯线时，必须用一只手握住剪下的铜丝，防止铜丝弹入、掉入设备内。

83．各类施工机具、机械应做好维护和保养，不得带障作业，所有现场施工机械必须采用“(A)”的用电保护。

A。一机、一闸、一漏、一箱　　B.　　一机、一空、一闸、一箱

C。一线、一闸、一漏、一箱　　D　　。一机、一闸、一漏、一表

84．《铁通公司通信工程施工现场管理办法》中明确：施工单位在施工过程中，发现安全事故隐患的，应遵循先排除后施工的原则有(A)项内容。

A、8 B 、10 C 、5 D 、7

85．动火审批人员要认真负责，严格把关．审批前要深入动火地点查看，确认无火险隐患后再审批。批准动火应采取(D)，部位变动或仍需继续操作，应事先更换动火证。动火证只限当班本人使用，并要随身携带，以备消防保卫人员检查。

A。 定时、定位　　B　　。 定时、定位、定人

C. 定位、定人、定措施　D　、定时、定位、定人、定措施

86．上塔时应让，下塔时应让,防止工具脱落伤人.（A)

A.携带工具的人员后上、携带工具的人员先下

B.携带工具的人员先上、携带工具的人员后下

C。持有登高证的人员先上、持有登高证的人员后下

D。持有登高证的人员后上、持有登高证的人员先下

87．所有用电设备的金属外壳、基座除必须与PE线连接外，且必须在设备负荷线的首端处装设漏电保护器.对产生振动的设备其金属基座、外壳与PE线的连接点不得少于(B) 处.

A. 一　B.　两　C　。三　D　。四

88．施工现场要做好防风工作,合理安排施工内容,遇有（B ）风以上天气时，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业.

A。 三级　B　。 四级　C　。 五级　D　。 六级

89．配电箱、开关箱周围应有足够（B) 同时工作的空间和通道。附近不得堆放任何妨碍操作、维修的物品；配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上.

A。 一人　B　。 二人　C　。 三人　D　。 四人

90．现场临时用电时,施工现场应设置规范的(C), 箱内应配置漏电保护器,各种开关、插座应设置齐全.

A.电表　B　。漏电开关　C　。临时配电箱　D.　临时插座

91．保护零线的统一标志为（B ）双色线。在任何情况下不准使用双色线做负荷线。

A。 红/黄 B 。 绿/黄 C. 蓝/黄 D 。 绿/红

92．各种拆除作业(如钢模板、脚手架等)上面拆除时下面不得同时进行清整.物料临时堆放处应高楼层边沿不应小于(D) 。

A.4mB.3mC. 2mD. lm

93.为了保证主机在日后使用过程中不会发生短路、断路等安全隐患，必须保证主机的清洁，其中主机需要清洁的位置不包括：（D)。

A. 前门、后门、侧门

B。 安装过程中手触摸的痕迹不被看见

C。 在设备内的死角

D. 设备内的电路板、电路模块

94．锋刃的工具，要经常进行检查，存放运输要平放，锋刃口不可，在工具袋内应,以免伤人。(B ）

A、朝上向外，向上 B 、朝上向外，向下

C、朝下向外，向上 D 、朝下向外，向下

95.从梯子与支撑物接触点起向下第（ C ）档,为最高的站立位置，不可在这一档以上处工作.

A、二 B 、三 C 、四 D、五

96．立杆作业时，安全带围杆绳位置应在距杆梢（D) 厘米以下。

A.40 B 。 45 C 。 30 D 。 50

97．对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（B)负责实施。

A、公司、项目、班组　　B　　、企业、工区、施工队

C、企业、公司、工程处　　D　　、工区、施工队、班组

98．(A）米以上高空作业一定要系安全带,做好安全防护措施,并有专人进行防范、监护。同时所用的材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件禁止抛掷.

A、2　　B　　、3　　C　　、4　　D　　、5

99．凡在坠落高度基准面(C)米以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业.

A、1.5　B　、1　C　、2　D　、1.8

100．砌筑人孔及人孔内、外壁抹灰高度超过(B）时,应搭设脚手架。

A、1米　B　、1。2米　C　、1.5米　D　、2米

101．要做到“安全第一　就必须（ C　　）.

A、将高危作业统统关掉　　B　　、安全系数越高越好

C、实行“安全优先”　　D　　、实行预防为主的原则

102．直流（48V或24V)供电采用（ D ）平方毫米的供电电缆。。

A、4　　B　　、1。5　　C　　、3　　D　　、2。5

103．工程实施中，如果发生影响通信的故障时以(A ）为基本原则,不可以任何理由延长故障修复时间,并在15分钟内通知局方工程项目管理员及网络监控中心。

A、先抢通、再修复.B、先修复,再抢通。

C、先通报，再修复。D、立即离开现场，等待施工人员抢修。

104．下列操作步骤正确的是:(1)确定业主电箱电压正常后,断开开关，进行电源线连接（2） 设备加电前，首先使用万用表测试业主电箱电压(3） 合上开关测试电压是否正常（4） 接好后测试是否短路(5) 闭合主机电源开关(6) 确认主机处配电箱处电源连接接触是否良好。(A)

A、2-1—4—3—6—5　　B　　、1—3-6-4-2-5

C、1-4—3—2—6—5　　D　　、2—3—6-4-1—5

105．突发事件应急工作应当遵循怎样方针？（A ）

A、预防为主,常备不懈的方针

B、统一领导,措施果断的方针

C、依靠科学，加强合作的方针

D、统一领导,分级负责的方针

106．下面说法不正确的是（B ） 。

A。高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

B。攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施人员只要经过专业技术培训就可以了。

C。从事微波、移动通信等工作的高空作业人员，必须定期（每年一次）进行身体检查.

D.患有心脏病、贫血、高血压、癫痫病的不得从事高空作业。

107．吊装作业时，绳索与物件的夹角宜采用 45 度～60 度,且不得小于(B）度。

A、15 B 、30 C 、20 D 、25

108．工程项目开工前，必须履行施工（ A) 安全技术交底制度。

A。逐级 B. 班前 C 。反复 D 。延伸

109．在机架上插拔印制电路板组件或连接电缆线时,应佩带（ B ）。

A。防滑手套 B. 防静电手腕 C 。塑料手套 D 。用手直接插拔

110．每日工作完毕离开现场前，必须清理作业现场，切断（ A ），检查火源及其他不安全因素，确认安全后方可离开。

A。施工电源 B 。设备电源 C 。消防告警 D. 空调开关

111．在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免(C ）、螺丝等金属物品落入机柜内。

A。扎带 B 。尾纤 C 。工具 D 。光缆

112．设备开箱时应注意包装箱上的标志,不得倒置.开箱时应使用专用工具,不得猛力敲打包装箱。雨雪、潮湿天气不得（ D) 。

A、开箱验货 B 、安装设备 C 、站点调测 D 、在室外开箱验货

113．在通信设备的顶部或附近墙壁钻孔时，应采取遮盖措施，避免铁屑、灰尘落入设备内.对墙、天花板钻孔则应避开（C ）和内部管线.

A、墙体的水泥 B 、墙体比较硬的地方 C 、梁柱钢筋 D 、墙体的表面

114．施工人员在机房内由于施工需要取用电时（施工工具用电和调测设备用电），禁止使用（ B ）。

A、机房照明用电 B 、机房通信设备专用的交直流电源

C、其他电源 D 、应急照明配电箱

115．在安装走线槽（桥架）的工作现场,应清理地面的障碍物。对建筑物的预留孔洞、楼梯口，必须（ B ）。

A、向建筑施工方管理人员反映 B 、覆盖牢固或设置围拦

C、提醒作业人员远离 D 、指派专人值守

116.在高压线附近进行架线及做拉线等工作时,离开高压线最小间距正确的是（ C ）。

A.35 千伏以下线路为 1 米,35 千伏以上线路为 2 米。

B。35 千伏以下线路为 1。5 米，35 千伏以上线路为 3 米。

C.35 千伏以下线路为 2.5 米,35 千伏以上线路为 4 米。

D.35 千伏以下线路为 5 米，35 千伏以上线路为 10 米.

117．地面起吊物体时，应在物体（ A ）时对钢丝绳、吊钩、吊装固定方式等再作一次详细的安全检查.

A。稍离地面 B 。离开地面 1 米 C. 半空 D 。离开地面 2 米

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/386230224110010224