

# 2023 年上海市建筑安全员 B 证（项目经理） 考试题库

（综合类多种题型）

## 一、单选题(108 题)

- 1.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。  
A.20 B.30 C.40 D.50
- 2.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，  
建筑施工企业（A）采取安全防护措施。  
A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否
- 3.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）  
A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔  
机出轨
- 4.当连续 5 天日平均气温低于（ A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。  
A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃
- 5.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。  
A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机
- 6.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大  
的分部分项工程,施工单位应当编制（C）。  
A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组

织设计

7.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

8.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（C）  
设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

9.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

10.（B）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全  
管理人员

11.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人  
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

12.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

13.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

14.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前（ A ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

15.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 50mm

16.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

17.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（ D ）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

18.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 (D )。

- A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

19.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

- A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法
- B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针
- D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

20.建筑施工企业应当建立 (B ), 制定年度培训计划, 每年对“安管人员”进行培训和考核, 考核不合格的, 不得上岗。

- A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

21.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的

60%至 100%的罚款的是 ( C )。

- A.不立即组织事故抢救的
- B.在事故调查处理期间擅离职守的
- C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的
- D.迟报或者漏报事故的

22.挖掘机作业时 ( A ) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

- A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

23.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员 ( D ) 的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

- A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

24.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地 ( B ) 同意。

- A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

25.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的 ( A )

- A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

26.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的

(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

27.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置(D)。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

28.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

29.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

30.事故及事故险情信息报告主要包括:信息接收与通报、信息上报、(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

31.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的(D)管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

32.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

33.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

34.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

35.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（ D ）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

36.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（ A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

37.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建

筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

38.一般临时设施区域，每100m<sup>2</sup>配备（A）个10L灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

39.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

40.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

41.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C）米。

A.6 B.7 C.8 D.9

42.施工单位应当对（D）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

43.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（B）



管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

44.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

45.边长超过( B )的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

46.应急准备针对可能发生的事故,为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和( B)。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

47.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的( A)。

A.20% B.30% C.40% D.50%

48.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经( D)同意,采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

49.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由( C )依照下列规定处以罚款:处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

50.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘色应是 ( A )。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

51.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的 ( D )。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

52.房屋拆除应当由 (A) 承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

53.《建筑法》规定，(A) 对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

54.回转限位器的作用主要是防止塔机 ( A )。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

55.根据《安全生产法》的规定，( D )有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

56.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

57.基坑周边（ C ）范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

58.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（ B ） m。

A.1 B.2 C.3 D.4

59.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

60.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

61.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ B ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患

D.违章作业行为

62.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

63.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

64.塑料安全帽使用时间应不超过（ D ）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

65.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

66.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

67.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

68.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。

A.3S B.4S C.5S D.6S

69.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的

内容是（A）。

- A.措施、责任、资金、时限、预案
- B.措施、目标、资金、时限、预案
- C.措施、责任、资金、时限、方法
- D.方案、方法、时限、预案、复查

70.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为（A）。

- A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

71.（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

- A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

72.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。

- A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

73.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（D）。

- A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
- D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

74.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，  
( A ) 为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人  
D.企业生产安全部门管理人员

75.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的 ( C ) 责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

76.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 ( B ) 内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

77.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 ( A ) 。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

78.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？ ( B )

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

79. 电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

80. 下面对安全理解最准确的是 (A)。

A. 安全是指不受威胁, 没有危险、危害和损失

B. 安全就是不发生伤亡事故

C. 发生事故的危險程度是可以承受的

D. 生产过程中存在绝对的安全

81. 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定: 上下榀门架的组装必须设置连接棒, 连接棒与门架立杆配合间隙不应大于 (B)。

A. 3mm B. 2mm C. 5mm D. 4mm

82. 施工单位的 (B) 是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

83. 连墙件设置应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 (A)。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

84. 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

85. 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由 (B) 组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

86.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（C）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

87.生产经营单位对（C）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

88.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

89.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

90.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387061123122006061>