2023年-2024年消防设施操作员之消防设备中级技能模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共45题）

1、稳压泵启动频繁原因不包含（ ）。

A.管网有泄漏，不能正常保压

B.稳压泵启停压力设定不正确

C.电接点压力表（压力开关）损坏

D.管道内残存空气

【答案】 D

2、下列不属于挡烟垂壁不能自动启动的故障原因是（ ）。

A.控制模块或线路发生故障

B.配用探测器发生故障

C.控制器内电气发生故障

D.未编写联动公式或联动公式错误

【答案】 C

3、机械加压送风方式的防烟系统是通过送风机送风，使需要加压送风的部位（如防烟楼梯间、消防前室等）压力大于周围环境的压力，下列关于压力大小的表达正确的是（ ）。

A.防烟楼梯间压力＞前室压力＞走道压力＞房间压力

B.防烟楼梯间压力＞走道压力＞前室压力＞房间压力

C.防烟楼梯间压力＞前室压力＞房间压力＞走道压力

D.房间压力＞走道压力＞前室压力＞防烟楼梯间压力

【答案】 A

4、下列（ ）的爆炸属于物理爆炸。

A.粉尘

B.炸药

C.钢瓶

D.炸弹

【答案】 C

5、对于干式自动喷水灭火系统描述不正确的是（）。

A.此系统可以适用于极端温度的场所

B.此系统一般安装有充气设备

C.此系统可以安装水幕喷头

D.此系统报警阀阀体外观较大

【答案】 C

6、下列不属于防火门监控系统组成部分的是（ ）。

A.监控器

B.电动闭门器

C.电磁释放器

D.火灾报警控制器

【答案】 D

7、下列（），由总线控制盘控制。

A.消火栓泵

B.喷淋泵

C.防烟风机

D.消防广播

【答案】 D

8、下列不属于造成喷头有漏水、腐蚀、表面涂覆、玻璃球中有色液体变色或液体减少等现象原因的是（ ）。

A.施工质量

B.自然老化

C.专用线路断路

D.长期带压环境

【答案】 C

9、火灾自动报警系统一般由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统和（ ）等全部或部分构成。

A.光电感烟火灾探测器

B.消防电话总机

C.电气火灾监控系统

D.室内消火栓

【答案】 C

10、下列关于消防联动控制器控制不同设置位置的防火卷帘下降的说法正确的是（ ）。

A.疏散通道上设置的防火卷帘下降至距顶板面 1.8m 处

B.非疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面

C.疏散通道上设置的防火卷帘下降到楼板面

D.非疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处

【答案】 B

11、消防设备末端配电装置的操作按钮保养中绝缘电阻（）。

A.不低于 1Ω

B.不低于 1MΩ

C.不低于 2Ω

D.不低于 2MΩ

【答案】 B

12、配水干管、配水管应做（）或红色环圈标识。

A.蓝色

B.灰色

C.红色

D.白色

【答案】 C

13、火灾报警控制器、火灾显示器、（ ）等控制器设备在墙上安装时，其主显示屏高度宜为 1.5 至 1.8m。

A.手动火灾报警按钮

B.消防联动控制器

C.点型火灾探测器

D.消防电话插孔

【答案】 B

14、（）应安装在不发生冰冻的场所。

A.湿式报警阀组

B.干式报警阀组

C.雨淋报警阀组

D.预作用报警阀组

【答案】 B

15、火灾显示盘工作状态指示灯，故障状态以（ ）色指示

A.红

B.绿

C.黄

D.蓝

【答案】 C

16、（ ）就是要以高度的职业道德精神，在本职岗位上尽职尽责，甚至做好为消防事业献出生命的准备。

A.遵纪守法

B.英勇顽强

C.爱岗敬业

D.忠于职守

【答案】 D

17、消防应急广播系统各组件安装质量的检查方法不正确的是：（ ）。

A.以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播

B.对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰

C.手动状态下，按设计的逻辑关系检查应急广播的工作情况，系统应按设计的逻辑广播

D.使任意一个扬声器断路，其他扬声器的工作状态不应受影响。

【答案】 C

18、湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过 800 只，干式系统不宜超过（）只。

A.500

B.1000

C.800

D.6

【答案】 A

19、受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的是（ ）方式。

A.联动控制

B.连锁控制

C.电动控制

D.远程控制

【答案】 A

20、当集中火灾报警控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器能在（ ）内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，指示系统故障。

A.100s

B.30s

C.10s

D.3s

【答案】 A

21、末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于（ ）。

A.100mm

B.75mm

C.50mm

D.25mm

【答案】 B

22、当火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时，下列说法正确的是（ ）。

A.其主显示屏高度为 1.6m

B.其主显示屏高度宜为 1.3m

C.靠近门轴的侧面距墙为 1.0m

D.正面操作距离为 0.8m

【答案】 A

23、雨淋系统配水管道内的充装物是什么（）。

A.无压气

B.有压气

C.无压水

D.有压水

【答案】 A

24、疏散通道上安装的防火卷帘是（）。

A.一步降

B.两步降

C.不清楚

【答案】 B

25、消防电梯紧急迫降按钮应设置在距地面高度（ ）m 的墙面上。

A.1.0-1.3

B.1.3-1.5

C.1.5-1.8

D.1.8-2.1

【答案】 D

26、防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号，并在（ ）s 内向电动闭门器或电磁释放器发出启动信号，点亮启动总指示灯。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】 C

27、具有接收火灾报警控制器传来的火灾探测器、手动火灾报警按钮及其他火灾报警触发器件的故障信号功能的火灾显示盘，应在火灾报警控制器发出故障信号后（ ）s 内发出故障声、光信号，并指示故障发生部位。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】 B

28、下列关于室外消火栓系统管网的安装要求的说法错误的是（ ）。

A.埋地金属管道的最小管顶覆土不应小于 0.70m

B.当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定，且不应小于 0.90m

C.埋地金属管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下 0.20m

D.埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时，其最小管顶覆土深度，在人行道下不应小于 0.80m，且应在冰冻线下 0.3m

【答案】 C

29、在火灾报警系统中，直接控制盘正常上电后，（ ）灯亮。

A.启动

B.工作

C.反馈

D.系统

【答案】 B

30、湿式系统配水管道内的充装物是什么（）。

A.有压水

B.有压气

C.无压气

D.无压水

【答案】 A

31、下列不属于自带电源非集中控制型系统主要组成的是（ ）。

A.应急照明配电箱

B.应急照明集中控制器

C.消防应急灯具

D.配电线路

【答案】 B

32、干式自动喷水灭火系统测试时，还应测试配水管道充水时间应不大于（ ）min。

A.5min

B.1min

C.2min

D.3min

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387135141014010010