

2023 年-2024 年二级建造师之二建建筑工程实务通 关考试题库带答案解析

单选题（共 40 题）

1、

关于砌筑砂浆的描述正确的是（ ）。

- A. 六个试件为一组进行评定
- B. 砂浆的分层度不得大于 50mm
- C. 留置试块为边长 150mm 的立方体
- D. 砂浆的稠度越大，其流动性越大

【答案】 D

2、当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩（ ）的持续时间。

- A. 持续时间最长的工作
- B. 总时差最长的工作
- C. 关键工作
- D. 非关键工作

【答案】 C

3、关于建筑装饰装修工程高温施工环境温度控制的说法，正确的是（ ）。

- A. 塑料门窗储存的环境温度应低于 60℃
- B. 抹灰环境温度不宜高于 50℃
- C. 粘贴饰面砖环境温度不宜高于 45℃
- D. 涂饰工程施工现场环境温度不宜高于 35℃

【答案】 D

4、下列关于建筑的分类说法不正确的是（ ）。

- A. 仓储建筑属于工业建筑的一种
- B. 宾馆和宿舍都属于居住建筑
- C. 高度为 27m 的 9 层住宅建筑为多层建筑
- D. 某高度为 31m 的大型单层体育场馆为单层建筑

【答案】 B

5、

民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置。当房间面积 50~100 m²时，设（ ）个检测点。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

6、下列使用对象中，不宜使用水性防火阻燃液的是（ ）。

- A. 木材阻燃
- B. 织物阻燃
- C. 钢材阻燃
- D. 纸板阻燃

【答案】 C

7、关于砌筑砂浆的描述正确的是（ ）。

- A. 六个试件为一组进行评定
- B. 砂浆的分层度不得大于 50mm
- C. 留置试块为边长 150mm 的立方体
- D. 砂浆的稠度越大，其流动性越大

【答案】 D

8、混凝土结构中应用最多的是（ ）结构。

- A. 素混凝土
- B. 钢筋混凝土
- C. 预应力混凝土
- D. 钢—混凝土组合

【答案】 B

9、以下属于结构安全性要求的是（ ）。

- A. 水池出现裂缝便不能蓄水
- B. 结构变形不能正常使用
- C. 吊车梁变形过大无法起吊
- D. 震后结构仍能保持必要的整体稳定性

【答案】 D

10、下列玻璃中，适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位的是（ ）。

- A. 浮法玻璃

- B. 吸热玻璃
- C. 夹层玻璃
- D. 热反射玻璃

【答案】 C

11、防水等级为 I 级的屋面防水工程需要设置（ ）防水设防。

- A. 一道
- B. 两道
- C. 三道
- D. 四道

【答案】 B

12、

下列关于洞口防护的说法正确的是（ ）。

- A. 位于车辆行驶通道旁的洞口，所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力 1.2 倍的荷载
- B. 下边沿至楼板或底面低于 180cm 的窗台等竖向洞口，侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的临时护栏
- C. 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在 2.5-25cm 范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施
- D. 边长在 100cm 以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护

【答案】 C

13、在一根普通的钢筋混凝土梁中，不是决定其斜截面破坏形式的因素是（ ）。

- A. 混凝土和钢筋的强度等级
- B. 截面尺寸
- C. 纵向钢筋
- D. 配箍率

【答案】 C

14、

下列属于规费的是（ ）。

- A. 工程排污费
- B. 投标费
- C. 业务招待费
- D. 绿化费

【答案】 A

15、工程测量中，一般采用激光铅直仪的精度是（ ）。

- A. 1/4 万
- B. 1/5 万
- C. 1/10 万
- D. 1/20 万

【答案】 A

16、通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是（ ）。

- A. 勘察单位
- B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

【答案】 B

17、若在潮湿环境或水中条件下使用的砂浆，必须使用（ ）作为胶凝材料。

A. 水泥

B. 石灰

C. 石膏

D. 沥青

【答案】 A

18、A 点高程为 36.05m，现取 A 点为后视点，B 点为前视点，水准测量，前视点读数为 1.12m，后视点读数为 1.22m，则 B 点的高程为（ ）m。

A. 35.15

B. 35.95

C. 36.15

D. 36.95

【答案】 C

19、

关于屋面卷材防水细部施工的要求，说法错误的是（ ）。

A. 水落口周围直径 500mm 范围内坡度不应小于 5%

B. 女儿墙泛水处的卷材附加层在平面和立面的宽度均不应大于 250mm

C. 卷材防水屋面檐口 800mm 范围内的卷材应满粘

D. 檐口下端应做鹰嘴和滴水槽

【答案】 B

20、找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于（ ）mm。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】 C

21、建筑砂浆常用的胶凝材料不包括（ ）。

A. 水泥

B. 石灰

C. 石膏

D. 粉煤灰

【答案】 D

22、关于混凝土浇筑，下列说法正确的是（ ）。

A. 有主次梁的楼板按照主梁方向浇筑

B. 单向板沿着板的短边方向浇筑

C. 梁和板宜同时浇筑混凝土

D. 拱和高度大于 1m 时的梁等结构，不可单独浇筑混凝土

【答案】 C

23、防水混凝土须满足抗渗压力大于（ ）MPa。

A. 0.2

B. 0.4

C. 0.6

D. 0.8

【答案】 C

24、建筑节能工程应按照（ ）为单位进行验收。

A. 检验批

B. 分项工程

C. 分部工程

D. 单位工程

【答案】 B

25、

强夯地基夯实前，基坑地面应高出设计标高，预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加（）。

A. 20~40mm

B. 30~60mm

C. 40~80mm

D. 50~100mm

【答案】 D

26、

在注册建造师施工管理签章文件所有配套表格“施工项目负责人”处，填写正确的是()。

- A. 加盖项目部印章
- B. 加盖项目经理本人注册建造师专用章
- C. 加盖项目印章和项目经理签字
- D. 加盖项目经理本人注册建造师专用章和本人签字

【答案】 D

27、下列关于屋面防水工程施工技术的相关说法中，错误的是()。

- A. 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级
- B. 屋面防水应以防为主，以排为辅
- C. 找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于200mm
- D. 卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴

【答案】 C

28、建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不小于()的水平防护网。

- A. 2m
- B. 4m
- C. 6m
- D. 3m

【答案】 C

29、关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 场地四周采用半封闭围挡
- B. 市区主要路段的围挡高度不得低于 2.5m
- C. 高层建筑消防水源可与生产水源共用管线
- D. 在建工程审批后可以住人

【答案】 B

30、广泛应用于屋面和墙体保温，可代替传统的防水层和保温层，具有一材多用的功效的是（ ）。

- A. 聚氨酯泡沫塑料
- B. 改性酚醛泡沫塑料
- C. 聚苯乙烯泡沫塑料
- D. 岩棉、岩棉制品

【答案】 A

31、2018年8月1日，甲公司因产品质量不合格而被乙公司起诉。至2018年12月31日，该起诉讼尚未判决，甲公司估计很可能承担违约赔偿责任，需要赔偿400万元的可能性为70%，需要赔偿200万元的可能性为30%。甲公司基本确定能够从直接责任人处追偿100万元。2018年12月31日，甲公司对该起诉讼应确认的营业外支出金额为（ ）万元。

- A. 300
- B. 240
- C. 400
- D. 340

【答案】 A

32、具有强度高、延伸性强，自愈性好，施工简便、安全性高的特点的是（ ）。

- A. SBS 改性沥青防水卷材
- B. PVC 高分子防水卷材
- C. TPO 高分子防水卷材
- D. 自粘复合防水卷材

【答案】 D

33、钢结构防火涂料按涂层厚度划分，可分为（ ）。

- A. A 类、B 类、C 类
- B. B 类、C 类、D 类
- C. 甲类、乙类、丙类
- D. B 类、H 类、CB 类

【答案】 D

34、下列属于引气混凝土的是（ ）。

- A. C20
- B. C25
- C. Ca30
- D. Cb20

【答案】 C

35、关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 场地四周围挡应连续设置
- B. 为了便于管理，车辆和人员应从同一出口进入施工现场
- C. 高层建筑消防水源可与生产水源共用管线
- D. 在建工程如需临时居住，必须经过建设主管部门审批

【答案】 A

36、

灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出()。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 800mm

【答案】 D

37、

关于幕墙预埋件安装工艺的说法，正确的是（ ）。

- A. 在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的数量埋设
- B. 连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于 C15
- C. 轻质填充墙不应作幕墙的支承结构
- D. 预埋件采用热镀锌防腐处理时，锌膜厚度应小于 40 μ m

【答案】 C

38、

模板支架专项施工方案应按规定组织专家论证的是()。

- A. 模板支架搭设高度 6m
- B. 集中线荷载 15kN/m 及以上
- C. 模板支架搭设高度 7m
- D. 跨度 18m 及以上，施工总荷载 15kN/m² 及以上

【答案】 D

39、地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留在（ ）。

- A. 顶板与侧墙的连接处
- B. 低于顶板底面且不小于 300mm 的墙体上
- C. 底板与侧墙的连接处
- D. 高出底板表面不小于 300mm 的墙体上

【答案】 D

40、大体积防水混凝土养护时间不得少于（ ）。

- A. 7d
- B. 10d
- C. 14d
- D. 21d

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、节约用地应符合下列规定（ ）。

- A. 施工总平面布置应紧凑，并尽量减少占地
- B. 应根据现场条件，合理设计场内交通道路

- C. 施工现场临时道路布置应尽量少利用拟建道路
- D. 应采用现浇混凝土
- E. 应在经批准的临时用地范围内组织施工

【答案】 AB

2、下列选项中，不得在墙体或部位设置脚手眼的有（ ）。

- A. 120mm 厚墙
- B. 清水墙、夹心复合墙外叶墙
- C. 宽度小于 1.5m 的窗间墙
- D. 梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内
- E. 砌体门窗洞口两侧 500mm 范围内

【答案】 ABD

3、关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法，正确的是()。

- A. 是一种柔性防水材料
- B. 具有独特的保护钢筋能力
- C. 节省人工
- D. 具有防腐特性
- E. 耐老化

【答案】 BCD

4、

下列分项工程中，属于主体结构分部工程的有（ ）。

- A. 模板

- B. 预应力
- C. 填充墙砌体
- D. 钢结构焊接
- E. 混凝土灌注桩

【答案】 ABCD

5、分部工程验收可以由()组织。

- A. 施工单位项目经理
- B. 总监理工程师
- C. 专业监理工程师
- D. 建设单位项目负责人
- E. 建设单位项目专业技术负责人

【答案】 BD

6、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有()。

- A. 开挖深度 8m 的基坑土方开挖工程
- B. 搭设高度 3m 的满堂支撑脚手架工程
- C. 采用滑模的模板工程
- D. 高度 40m 的落地式钢管脚手架工程
- E. 采用爆破拆除的工程

【答案】 AC

7、

关于危险性较大工程，下列选项需要组织专家论证的是（ ）。

- A. 搭设高度 9m 的混凝土模板支撑工程
- B. 开挖深度 4m 的基坑的土方开挖工程
- C. 施工高度 50m 的建筑幕墙安装工程
- D. 分段架体搭设高度 20m 的悬挑式脚手架工程
- E. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10 吨的起重吊装工程

【答案】 ACD

8、根据《砌体工程施工质量验收规范》对填充墙砌体工程的规定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应小于 28 d
- B. 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于 C20
- C. 多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小于小砌块长度的 1/3，且不应小于 90mm
- D. 空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为 20 mm 和 15 mm
- E. 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上

【答案】 BC

9、（2020 年真题）预制构件进场时，需提供的质量证明文件包括（ ）。

- A. 出厂合格证
- B. 钢筋复验单
- C. 混凝土强度检验报告
- D. 进场复验报告
- E. 钢筋套筒等的工艺检验报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388040125011006051>