

2023 年-2024 年二级建造师之二建机电工程实务通关考试题库带答案解析

单选题（共 45 题）

1、（2010 年真题）按国家计量局《计量器具分类管理办法》的划分，施工企业在用的 C 类计量器具是（ ）。

- A. 接地电阻测量仪
- B. 弯尺
- C. 焊接检验尺
- D. 水平仪

【答案】 B

2、特种作业人员的资格条件要求不包括（ ）。

- A. 具备相应工种的安全技术知识
- B. 具有 5 年以上类似工作的实际经验
- C. 取得特种作业操作证
- D. 参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格

【答案】 B

3、下列属于特种塑料的是（ ）。

- A. 聚酰胺
- B. 聚甲醛
- C. 聚酰亚胺
- D. 聚乙烯

【答案】 C

4、全站仪与普通测量的区别是不用钢卷尺，可进行（ ）。

- A. 水平角测量
- B. 垂直角测量
- C. 高程测量
- D. 水平距离测量

【答案】 D

5、耐火喷涂料施工中断时，宜将接槎处做成（ ）。

- A. 直斜槎
- B. 梯形斜槎
- C. 直槎
- D. 齿形直槎

【答案】 C

6、预埋地脚螺栓检查验收要求不包括（ ）。

- A. 安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于 10MPa
- B. 直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套
- C. 活动地脚螺栓锚板的中心位置、标高应符合设计或规范要求
- D. 有裂缝的部位使用胀锚地脚螺栓要有足够的强度

【答案】 D

7、按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为四级，其中可能造成特大事故的应为（ ）等级。

- A. 一级重大危险源
- B. 二级重大危险源
- C. 三级重大危险源
- D. 四级重大危险源

【答案】 B

8、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

【答案】 C

9、(2021 年 4 月贵州)不属于工业管道管道的组成件（ ）

- A. 管道
- B. 法兰
- C. 卡环
- D. 管子

【答案】 C

10、自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为（ ）。

- A. $\pm 2.5\%$
- B. $\pm 5\%$

C. $\pm 7.5\%$

D. $\pm 10\%$

【答案】 B

11、管道元件和材料使用前核对内容不包括（ ）。

A. 数量

B. 规格

C. 标识

D. 性能

【答案】 D

12、可以用于各种电压等级的长距离输电线路且抗拉强度大的导线是（ ）。

A. 铝绞线

B. 钢芯铝绞线

C. 铜绞线

D. 聚氯乙烯铜芯软线

【答案】 B

13、下列机电工程项目中，需编制主要施工方案的是（ ）。

A. 雨季和冬季施工

B. 高空作业

C. 设备试运行

D. 交叉作业

【答案】 C

14、下列材料中，可垫入千斤顶底座下，以加大承压面积，防止千斤顶下陷或歪斜的是（ ）。

- A. 石棉板
- B. 钢板
- C. 橡胶板
- D. 铝板

【答案】 B

15、一段架空输电线路，其测量视距长度不宜超过（ ）。

- A. 100m
- B. 200m
- C. 300m
- D. 400m

【答案】 D

16、当相邻两电梯层门地坎间的距离大于（ ）时，其间必须设置井道安全门。

- A. 7m
- B. 8m
- C. 10m
- D. 11m

【答案】 D

17、长输管道在焊接生产开始之前，应制定详细的（ ），并对此焊接工艺进行评定。

- A. 焊接工艺规程
- B. 焊接作业指导书
- C. 焊接作业技术交底
- D. 预焊接工艺规程

【答案】 D

18、按照劳动者接触的职业病危害因素，职业健康检查的类别不包括（ ）。

- A. 接触化学因素类
- B. 接触物理因素类
- C. 接触环境因素类
- D. 接触放射因素类

【答案】 C

19、下列检查项目中，不属于配电柜主控项目的是（ ）。

- A. 配电柜金属框架与保护导体可靠连接
- B. 配电线路的线间和线对地绝缘电阻值
- C. 抽屉式配电柜推拉灵活，无卡阻现象
- D. 配电柜基础框架安装的水平允许偏差

【答案】 D

20、常用来代替铜等金属制作齿轮轴承、油管等的工程塑料是（ ）。

- A. ABS 塑料

- B. 聚酰胺
- C. 聚碳酸酯
- D. 聚甲醛

【答案】 B

21、下列镀锌梯架的安装，错误的是（ ）。

- A. 镀锌梯架的起始端和终点端均已可靠接地
- B. 镀锌梯架之间的连接处跨接了保护联结导体
- C. 镀锌梯架连接板每端有 2 个防松垫圈固定螺栓
- D. 镀锌梯架连接板两端共 2 个防松螺帽固定螺栓

【答案】 D

22、电杆线路的组成不包括（ ）。

- A. 导线
- B. 变压器
- C. 绝缘子
- D. 接地装置

【答案】 B

23、下列条件中不属于机电工程索赔成立的前提条件是（ ）。

- A. 已造成承包商工程项目成本额外支出
- B. 承包商按规定时限提交索赔意向和报告
- C. 承包商履约过程中发现合同的管理漏洞
- D. 造成工期损失的原因不是承包商的责任

【答案】 C

24、当热处理效果检查不合格或热处理记录曲线存在异常时，宜通过（ ）进行复查或评估。

- A. 渗透检测
- B. 射线探伤
- C. 焊缝铁素体含量测定
- D. 金相分析

【答案】 D

25、临时用电的准用程序中包括：①协助业主向当地电业部门申报用电方案；②经电业部门检查、验收和试验，同意送电后送电开通；③对施工项目进行检查、验收，向电业部门提供相关资料，申请送电；④进行临时用电设备、材料的采购和施工。其正确的准用程序是（ ）。

- A. ①—③—④—②
- B. ③—④—①—②
- C. ①—④—③—②
- D. ④—③—①—②

【答案】 C

26、下列设备中，不属于光伏发电设备组成的是（ ）。

- A. 汇流箱
- B. 逆变器
- C. 变频器
- D. 配电箱

【答案】 C

27、下列设备中，属于特种设备的是（ ）。

- A. 风机
- B. 水泵
- C. 压缩机
- D. 储气罐

【答案】 D

28、下列建筑安装工程检验批的质量验收中，属于一般检验项目的是（ ）。

- A. 重要材料
- B. 管道的压力试验
- C. 卫生器具给水配件安装
- D. 风管系统的测定

【答案】 C

29、下列材料中，可垫入千斤顶头部与被顶物之间增加摩擦力的是（ ）。

- A. 石棉板
- B. 钢板
- C. 橡胶板
- D. 铝板

【答案】 D

30、关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法，正确的是（ ）。

- A. 环向和纵向缝应对接粘贴密实
- B. 玻璃纤维布不应用平铺法
- C. 第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布
- D. 玻璃纤维布表面需涂胶泥

【答案】 D

31、粗装修消防验收属于消防设施的（ ）验收。

- A. 完整性
- B. 可用性
- C. 功能性
- D. 操作性

【答案】 C

32、关于施工机具管理要求的说法，正确的是（ ）。

- A. “四懂三会”原则中“三会”指会操作、会保养、会维修
- B. 属于特种设备的应履行自检程序
- C. 施工机具的使用应贯彻人机固定原则
- D. 施工机具的使用实行定机、定人的两定制度

【答案】 C

33、机电工程常用的绝热材料是（ ）。

- A. 涂料

- B. 聚氨酯复合管材
- C. 岩棉
- D. 石棉水泥板

【答案】 C

34、水准仪测量原理是根据（ ）原理测量两点高差的测量方法。

- A. 水平视线
- B. 平行
- C. 等高
- D. 高差

【答案】 A

35、（2021 年第 2 批真题）新建供电系统，逐级送电的顺序是（ ）。

- A. 先高压后低压、先干线后支
- B. 先高压后低压、先支线后干线
- C. 先低压后高压、先干线后支线
- D. 先低压后高压、先支线后干线

【答案】 A

36、下面关于编制电力施工方案，错误的是（ ）。

- A. 在编制施工方案时，尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加
- B. 在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施，并写明要求
- C. 施工方案编制完成报经监理单位批准后执行
- D. 在作业时请电力设施的管理部门派员监管

【答案】 C

37、关于水泥杆材料要求说法正确的是（ ）。

- A. 水泥杆按规定检查时，纵向裂纹的宽度不应超过 0.1mm
- B. 横向裂纹的宽度不应超过 0.1mm，长度不应超过电杆的 2/1000 周长
- C. 水泥杆杆长弯曲值不应超过杆长的 2/1000
- D. 表面光洁平整，内外壁厚度均匀，不应有露筋、跑浆现象

【答案】 D

38、关于建筑管道安装的说法，正确的是（ ）。

- A. 室内管道应先安装塑料管道后安装钢制管道
- B. 金属排水管道的卡箍不能固定在承重结构上
- C. 饮用水水箱的溢流管可与污水管道直接连接
- D. 低温热水辐射供暖系统的埋地盘管不应有接头

【答案】 D

39、常见的钢制储罐的安装方法中，高空作业最多的是（ ）方法。

- A. 架设正装
- B. 边柱倒装
- C. 气吹倒装
- D. 水浮正装

【答案】 A

40、（2021 年第 2 批真题）下列工序中，不属于工业钢结构一般安装程序的是（ ）。

- A. 部件加工
- B. 构件检查
- C. 基础复查
- D. 钢柱安装

【答案】 A

41、室外排水管道安装工序是（ ）。

- A. 分项工程
- B. 分部工程
- C. 子单位工程
- D. 单位工程

【答案】 A

42、设备基础常见质量通病不包括（ ）。

- A. 预埋地脚螺栓的位置、标高超差
- B. 预留地脚螺栓孔深度超差
- C. 基础几何尺寸超差
- D. 基础上平面标高超差

【答案】 C

43、适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管，一般用（ ）制成。

- A. 聚氨酯复合风管

- B. 玻璃纤维复合风管
- C. 无机玻璃钢风管
- D. 酚醛复合风管

【答案】 D

44、电缆金属桥架垂直段安装时，（ ）设置一个支架。

- A. 每 1.5~3m
- B. 每 1m
- C. 每 1~1.5m
- D. 每 1.5m

【答案】 C

45、钢结构制作过程中，钢材切割面不得有的缺陷不包括（ ）。

- A. 裂纹
- B. 夹渣
- C. 分层
- D. 0.5mm 缺棱

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、关于照明配电箱的安装技术要求，正确的有（ ）。

- A. 插座为单独回路时的插座数量不宜超过10 个
- B. 零线和保护接地线应在汇流排上连接
- C. 配电箱内应标明用电回路的名称和功率

- D. 每个单相分支回路的灯具数量不宜超过 25 个
- E. 每个三相分支回路的电流不宜超过 16A

【答案】 ABD

2、有关母线槽的说法，正确的是（ ）。

- A. 空气型母线槽可用于树干式供电系统
- B. 紧密型母线槽防潮性能较差
- C. 高强度母线槽减少了磁振荡噪声
- D. 高强度母线槽产生的杂散电流及感抗比紧密式母线槽大
- E. 耐火型母线槽外壳采用耐高温不低于 1200℃ 的防火材料

【答案】 BCD

3、下列质量控制的方法，属于工序质量预控的有（ ）。

- A. 工序分析
- B. 质量控制点设置
- C. 隐蔽工程质量控制
- D. 观感质量检验
- E. 检测过程控制

【答案】 AB

4、隔离开关的安装程序有（ ）。

- A. 密封检查
- B. 基础检查验收
- C. 本体安装

D. 传动装置配装

E. 调整

【答案】 C

5、下列建筑管道工程划分，属于子分部工程的是（ ）。

A. 卫生器具

B. 室内排水系统

C. 室外供热管网

D. 建筑饮用水供应系统

E. 防雷及接地

【答案】 ABCD

6、(2021 年第 1 批真题)压力管道的管道组成件包括（ ）。

A. 法兰

B. 密封件

C. 管夹

D. 节流装置

E. 吊杆

【答案】 ABD

7、仪表设备安装应遵循的原则是()。

A. 先里后外

B. 先两端后中间

C. 先高后低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/395034304200011130>