2024年质量员之装饰质量专业管理实务强化训练试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

A.施工

B.监理单位

C.第三方认证

D.行政管理

【答案】C

2、对涉及结构安全使用和使用功能的重要分部工程应进行（ ）。

A.重点检测

B.抽样检测

C.随机检测

D.专项检测

【答案】B

3、门窗工程应对材料（ ）指标进行复验。

A.人造木板的苯含量

B.人造木板的甲醛含量

C.人造木板的氨含量

D.人造木板的TVOC含量

【答案】B

4、鼓励因素中的组织因素，包括建设工程项目实施的（ ）。

A.决策组织和任务组织

B.管理组织和任务组织

C.社会组织和管理组织

D.决策组织和社会组织

【答案】B

5、裱糊工程施工质量控制点预防措施中，施工时应注意表面平整，因此先要检查基层的（ ）；施工时应戴白手套；接缝要直，阴角处壁纸宜断开。

A.密实度

B.平整度

C.坍落度

D.自由度

【答案】B

6、事中质量控制的关键是（ ）。

A.确保工序质量合格

B.坚持质量标准

C.控制工序的质量

D.控制工作质量

【答案】B

7、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（ ）时，应采取加强措施。

A.20mm

B.30mm

C.35mm

D.40mm

【答案】C

8、施工作业活动是由一系列（ ）所组成的。

A.工艺

B.工序

C.工作

D.工程

【答案】B

9、凡属“见证点”的施工作业，施工方必须在改作业开始前（ ）h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】C

10、ISO9000质量管理体系标准应用了以（ ）为基础的质量管理体系模式的结构，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其（ ）时，采用过程方法，通过顾客要求，增强顾客满意。

A.过程，持续性

B.过程，有效性

C.结果，持续性

D.结果，有效性

【答案】A

11、凡被后续施工所覆盖的施工内容，如（ ）等均属隐蔽工程。

A.地基基础工程

B.钢筋工程

C.预埋管线

D.混凝土工程

【答案】D

12、对于涂膜防水层平均厚度的测量方法可采取以下哪种方式（ ）。

A.目测法

B.切片法，现场割取 10mmx10mm 试样用直尺测量

C.切片法，现场割取 20mmx20mm 试样用直尺测量

D.切片法，现场割取 20mmx20mm 试样用卡尺测量

【答案】D

13、控制的重点是发现，并通过分析提出施（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

A.施工质量方面的缺陷

B.管理方面的缺陷

C.施工技术的不足

D.存在的安全隐患

【答案】A

14、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

A.重要部位

B.特种作业

C.隐蔽工程

D.专门工艺

【答案】C

15、下列关于预防外墙涂料饰面起鼓、起皮、脱落的措施错误的是（ ）。

A.涂刷底釉涂料前，对基层缺陷进行修补平整；刷除表面油污、浮灰

B.检查基层是否干燥，含水率应小于9%

C.外墙过于，施涂前可稍加湿润，然后涂抗碱底漆或封闭底漆

D.当基层表面太光滑时，要适当敲毛，出现小孔、麻点可用108胶水配滑石粉作腻子刮平。

【答案】B

16、任务组织是指对建设工程项目实施的任务及其目标进行（ ）以及对实施任务进行的计划、指挥、协调、检查和监督等一系列工作过程。

A.分解、发包、委托

B.合并、发包、假借

C.分解、计划、指挥

D.合并、计划、协调

【答案】A

17、主体结构工程应由（ ）组织进行验收。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.设计负责人

D.总监理工程师

【答案】D

18、聚氯乙烯壁纸，成品壁纸的宽度为（ ）。

A.540±5mm 或 900—1100±10mm

B.530±5mm 或 900—1000±10mm

C.540±5mm 或 900—1000±10mm

D.530±5mm 或 900—1100±10mm

【答案】B

19、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能（ ）。

A.平均隔声量

B.热阻

C.面密度

D.抗震性

【答案】D

20、施工项目（ ）要素是施工项目管理的基本要素。

A.技术

B.资金

C.组织

D.生产

【答案】D

21、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

A.垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 3mm

B.垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 3mm

C.垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 5mm

D.垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 5mm

【答案】B

22、因使用不当或者第三方造成的质量缺陷，不可抗力造成的质量缺陷，（ ）规定的保修范围。

A.不属于

B.属于

C.部分属于

D.超出

【答案】A

23、门窗玻璃安装分项工程检验中，单块玻璃大于（ ）时应使用安全玻璃。

A.1 ㎡

B.1.5 ㎡

C.2.0 ㎡

D.2.5 ㎡

【答案】B

24、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ）d。

A.7

B.15

C.28

D.30

【答案】B

25、下列不属于水基型胶粘剂的是（。

A.聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂

B.水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

C.橡胶胶粘剂

D.其他水基型胶粘剂

【答案】C

26、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

A.3，拉 5m线，不足 5m拉通线，用钢直尺检查

B.3，用钢尺检查

C.4，用 1m水平尺和塞尺检查

D.4，拉通线，用钢直尺检查

【答案】D

27、抹灰空鼓、裂缝产生的原因不包括（ ）。

A.基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能

B.一次抹灰太厚或各层抹灰层间隔时间太短收缩不匀，或表面撒水泥粉

C.夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护以及冬期施工受冻

D.墙体根部与地面的转角处找平层应做成钝角

【答案】D

28、隐蔽工程在隐蔽前，应由（ ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。

A.建设单位

B.监理单位

C.业主

D.施工单位

【答案】D

29、作为建设工程项目（ ），不仅要系统认识和思考以上各种因素对建设工程项目质量形成的影响及其规律。

施工者

B.技术人员

C.管理者

D.购买者

【答案】C

30、下列说法不正确的是（ ）。

A.微晶玻璃应符合《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872 标准的规定

B.水磨石宜采用耐光、耐酸的矿物颜料，不得使用酸性颜料

C.预制水磨石制品应符合《建筑水磨石制品》JC/T507 标准的规定

D.现制水磨石地面宜选用强度等级不低于 32.5 级的水泥，美术水磨石宜选用白水泥，防静电水磨石宜选用强度等级不低于 42.5 级的水泥

【答案】B

31、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指承担建设工程项目策划、决策或实施的建设单位、（ ）、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】A

32、技术准备工作的质量控制针对（ ），明确（ ）的重点对象和控制方法；尽可能地提高上述工作成果对施工质量的保证程度等。

质量控制点，质量控制

B.管理控制点，管理控制

C.质量控制点，管理控制

D.管理控制点，质量控制

【答案】A

33、装修施工过程中，当确需变更防火设计时，应经（ ）按有关规定进行。

A.监理单位或具有相关资质的设计单位

B.施工单位或监理单位

C.施工单位或具有相关资质的施工单位

D.原设计单位或具有相关资质的设计单位

【答案】D

34、在可能发生对地闪击的地区，下列不属于第二类防雷建筑物的情况（ ）。

A.国家级重点文物保护建筑物

B.凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者

C.国家特级和甲级大型体育馆

D.具有 0 区或 20 区爆炸危险场所的建筑物

【答案】D

35、工程质量的验收均应在（ ）自行检查评定的基础上进行。

A.劳务单位

B.分包单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/395132300042011324