

# 2022 一级建造师之一建水利水电工程实务模拟题库 及答案下载

## 单选题（共 50 题）

1、相对压实度是评价碾压混凝土压实质量的指标，对于建筑物的外部混凝土相对压实度不得小于（ ）。

- A. 95%
- B. 96%
- C. 97%
- D. 98%

**【答案】 D**

2、经过处理后，影响工程正常使用的是（ ）。

- A. 特大质量事故
- B. 重大质量事故
- C. 一般质量事故
- D. 较大质量事故

**【答案】 A**

3、最后一笔保留金的支付时间是（ ）。

- A. 合同项目完工并终止后
- B. 合同项目完工并签发工程移交证书之后
- C. 工程缺陷责任期满之后
- D. 最终决算

**【答案】 C**

4、（2016 年）下列施工放样的资料中，属于施工放样数据计算依据的是（ ）。

- A. 测量手册
- B. 测量手簿
- C. 控制点成果
- D. 测量数据

【答案】 C

5、用水利工程供应的水而向水利工程管理单位支付的费用称为（ ）。

- A. 水资源费
- B. 水资源管理费
- C. 水费
- D. 供水收益

【答案】 C

6、

某土石坝工程库容 20 亿  $m^3$ ，则大坝的合理使用年限是（ ）年。《》（ ）

- A. 150
- B. 100
- C. 50
- D. 30

【答案】 A

7、

固结灌浆浆液稠度的控制程序是（ ）

- A. 先稀后浓再稀
- B. 先浓后稀再浓
- C. 先稀后浓
- D. 先浓后稀

【答案】 C

8、根据围岩地质特征，围岩分为（ ）类。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】 C

9、以下不能满足自愿申报文明工地情况的是（ ）。

- A. 开展文明工地创建活动已达一年
- B. 工程项目已完工程量达到全部建筑安装工程量的 15%
- C. 主体工程完工 9 个月
- D. 工程进度满足总体进度计划要求

【答案】 B

10、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，关于评标委员会下列说法正确的有（ ）。

- A. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在 1-3 人，并标明排列顺序

- B. 招标人必须授权评标委员会直接确定中标人
- C. 经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人将确定排名第二的为中标人
- D. 招标人必须根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

【答案】 A

11、除快硬水泥以外，其他水泥存储超过()个月应复试其各项指标，并按复试结果使用。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2
- D. 3

【答案】 D

12、建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则，因地制宜，编制移民安置规划，经依法批准后，由（ ）组织实施。

- A. 有关地方人民政府
- B. 各级水行政主管部门
- C. 省级人民政府
- D. 流域管理机构

【答案】 A

13、用以引导水流平顺地进入闸室，并与闸室等共同构成防渗地下轮廓的水闸组成部分是（ ）。

- A. 闸门

- B. 上游连接段
- C. 闸室
- D. 下游连接段

【答案】 B

14、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)，分部工程质量优良，其单元工程优良率至少应在（ ）以上。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%

【答案】 C

15、水利工程保护范围内的土地应（ ）。

- A. 与工程占地范围一起征用
- B. 不征用
- C. 由工程管理处进行管理
- D. 临时征用

【答案】 B

16、某水利工程使用的商品混凝土，投标人在投标报价文件中采用含税价格编制，调整为不含税价格的调整系数是（ ）。

- A. 1.16
- B. 1.10
- C. 1.03

D. 1. 02

【答案】 C

17、用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：孔段合格率应在（ ）以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的150%，且不集中。

A. 40%

B. 65%

C. 85%

D. 100%

【答案】 C

18、

下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是)。

A. 放样数据手册

B. 放样手簿

C. 控制点成果

D. 测量数据

【答案】 C

19、某泵站土建标共有甲、乙、丙、丁四家单位购买了招标文件，其中甲、乙、丙参加了由招标人组织的现场踏勘和标前会，现场踏勘中甲单位提出了招标文件中的疑问，招标人现场进行了答复，根据有关规定，招标人应将解答以书面方式通知（ ）。

A. 甲

B. 乙、丙

- C. 甲、乙、丙
- D. 甲、乙、丙、丁

【答案】 D

20、能进行挖装作业和集渣、推运、平整等工作的施工机械是（ ）。

- A. 推土机
- B. 正向挖掘机
- C. 拉铲挖掘机
- D. 装载机

【答案】 D

21、堤防工程中堤身相邻施工段的作业面宜均衡上升，段间出现高差，应以斜坡面相接，结合坡度为（ ）。

- A. 1: 3~1: 5
- B. 1: 4~1: 5
- C. 1: 2~1: 4
- D. 1: 4~1: 6

【答案】 A

22、

下列关于平堵截流的说法错误的是（ ）。

- A. 先在龙口建造浮桥或栈桥
- B. 先抛投大块料，防止被冲走
- C. 平堵法特别适用于易冲刷的地基上截流

D. 对机械化施工有利

【答案】 B

23、（2016年）下列不属于水电工程阶段验收的是（ ）。

A. 工程截流验收

B. 工程蓄水验收

C. 机组启动验收

D. 部分工程投入使用验收

【答案】 D

24、水位变动区域的外部混凝土、溢流面受水流冲刷部位的混凝土，避免采用（ ）。

A. 普通硅酸盐水泥

B. 硅酸盐大坝水泥

C. 抗硫酸盐硅酸盐水泥

D. 火山灰质硅酸盐水泥

【答案】 D

25、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，在规定的工程质量缺陷责任期内，出现工程质量问题，一般由原施工单位承担保修，所需费用由（ ）承担。

A. 项目法人

B. 施工单位

C. 保修单位

D. 责任方

【答案】 D



26、工程测量中使用的 DS3 型微倾式普通水准仪，数字 3 表示该仪器精度，即每公里往返测量高差中数的偶然误差为()。

- A.  $\pm 3\text{mm}$
- B.  $3\text{mm}$
- C.  $-3\text{mm}$
- D.  $\pm 3\text{cm}$

【答案】 A

27、碾压混凝土施工质量评定时,钻孔取样芯样获得率主要是评价碾压混凝土的( )。

- A. 均质性
- B. 抗渗性
- C. 密实性
- D. 力学性能

【答案】 A

28、根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》(水安监[2016]443号,水利部直属单位(工程)发生较大生产安全事故和有人死亡的一般生产安全事故、地方水利工程发生较大生产安全事故,应在事故发生1小时内快报、2小时内书面报告至( )。

- A. 省级水行政主管部门
- B. 项目主管部门
- C. 安全监督司
- D. 流域机构

【答案】 C

29、钢筋机械连接接头在构件的受拉区配置在同一截面的接头面积不超过受力钢筋总面积的（ ）

- A. 25%
- B. 50%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】 B

30、（2018年真题）黏性土堤防填筑施工中，在新层铺料前，需对光面层进行刨毛处理的压实机具是（ ）。

- A. 羊足碾
- B. 光面碾
- C. 凸块碾
- D. 凸块振动碾

【答案】 B

31、设计优化必须以保证（ ）为前提，应进行技术经济论证。

- A. 工程进度
- B. 工程投资
- C. 工程使用功能
- D. 工程质量

【答案】 D

32、项目法人组织编制的保证安全生产的措施方案，应当自工程开工之日起（ ）个工作日内报有关部门。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 21

**【答案】 B**

33、适用于导流流量较小的河流或只用来担负枯水期的导流方式是（ ）导流。

A. 分期围堰

B. 明渠

C. 隧洞

D. 涵管

**【答案】 D**

34、（2014年）围堰的水平位移监测宜采用（ ）。

A. 交会法

B. 视准线法

C. 水准观测法

D. 光电测距三角高程法

**【答案】 B**

35、在渗透系数测定实验中，实测的流量为  $Q$ 、通过渗流的土样横断面面积为  $A$ 、通过渗流的土样高度为  $L$ 、实测的水头损失为  $H$ ，则对于土体的渗透系数  $k$ ，相关参数关系为（ ）。

- A. 与 Q、A 成正比；与 L、H 成反比
- B. 与 Q、L 成正比；与 A、H 成反比
- C. 与 Q、H 成正比；与 L、A 成反比
- D. 与 A、L 成正比；与 Q、H 成反比

【答案】 B

36、某非经营性水利项目，投资额为 2800 万元，属于（ ）。

- A. 大型
- B. 中型
- C. 小型
- D. 大中型

【答案】 C

37、堆石坝过渡料压实检查，试坑直径为最大粒径的（ ）倍，试坑深度为碾压层厚。

- A. 1~2
- B. 2~3
- C. 3~4
- D. 4~5

【答案】 C

38、各单位在工程现场的项目负责人对本单位在工程现场的质量工作负（ ）责任。

- A. 技术
- B. 直接领导

C. 监理

D. 领导

【答案】 B

39、细度模数为 2.0 的砂属于（ ）。

A. 粗砂

B. 中砂

C. 细砂

D. 特细砂

【答案】 C

40、

堆石坝垫层填筑施工中，铺料宜采用（ ）。

A. 后退法

B. 进占法

C. 进占卸料，后退铺平法

D. 进占卸料，进占铺平法

【答案】 A

41、下列关于水利工程项目工程质量检验制度的说法，错误的是（ ）。

A. 承包人完成一道工序且自检合格后方可报监理单位复核检验

B. 承包人完成一个单元工程且自检合格后方可报监理单位复核检验

C. 上一单元工程自检合格后，可以进行下一个单元工程施工

D. 复核不合格的单元工程不可以进行下一单元工程的施工

【答案】 C

42、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人应在（ ）授权范围内，负责与承包人联络，并监督管理合同的实施。

- A. 发包人
- B. 相关水行政主管部门
- C. 质量监督机构
- D. 监察机构

【答案】 A

43、江河、湖泊的水位在汛期上涨可能出现险情之前而必须开始准备防汛工作时的水位称为（ ）。

- A. 上限水位
- B. 下限水位
- C. 设计水位
- D. 警戒水位

【答案】 D

44、

某土石坝坝高为 75m，该地设计地震烈度为 9 度，其压实度宜采用（ ）。

- A. 96%
- B. 97%
- C. 98%
- D. 100%

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397031151102006113>