

2023 年监理工程师之水利工程目标控制自我提分评估(附答案)

单选题（共 40 题）

1、某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期为10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（ ）。

- A.固定总价合同
- B.可调总价合同
- C.固定单价合同
- D.可调单价合同

【答案】 A

2、（ ）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资等。

- A.临时工程
- B.独立费用
- C.基本预备费
- D.价差预备费

【答案】 C

3、在危险源评价的方法中，作业条件危险性评价法适用于（ ）评价。

- A.决策期
- B.设计期
- C.施工期
- D.各阶段

【答案】 D

4、防护工程宜按施工段长（ ）m划分为一个单元工程。

A.20～30

B.30～50

C.60～80

D.100～200

【答案】 C

5、当所有工序都采用最短时间时，对应的工期费用说法正确的是（ ）。

A.工期最短

B.工期最优

C.工程直接费用最低

D.工程直接费用最优

【答案】 A

6、GB/T28000/OHSA系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（ ），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。

A.通货膨胀

B.贸易壁垒

C.人口增长

D.资源浪费

【答案】 B

7、不属于导流工程里程碑节点的是（ ）。

A.围堰填筑开始和完成

B.河床截流

C.围堰拆除

D.下闸蓄水

【答案】 D

8、缺陷责任期满后（ ）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】 C

9、发包人因工程质量有异议，拒绝办理竣工结算的，已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按（ ）执行。

A.合同约定

B.检测鉴定机构的检测结果

C.单价合同

D.法院裁决

【答案】 A

10、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（ ）

A.思想保证子体系

- B.组织保证子体系
- C.设计保证子体系
- D.工作保证子体系

【答案】 C

11、对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（ ）。

- A.单纯随机抽样
- B.分层随机抽样
- C.系统随机抽样
- D.两级随机抽样

【答案】 B

12、下列合同形式中，适用于工程量变化不大的项目的是()。

- A.固定总价合同
- B.可调值总价合同
- C.固定工程量总价合同
- D.估算工程量单价合同

【答案】 C

13、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（ ）。

- A.3%
- B.5%
- C.10%

D.12%

【答案】 C

14、工程开工前，发包人的准备工作中，监理单位应协助发包人做好施工现场的（ ）工作。

A.“□□□□”

B.“□□□□”

C.“□□□□”

D.“□□□□”

【答案】 B

15、（ ）应组织设计和施工单位进行设计交底。

A.项目法人

B.承包人

C.分包人

D.质量监督机构

【答案】 A

16、对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故是（ ）。

A.重大质量事故

B.一般质量事故

C.特大质量事故

D.较大质量事故

【答案】 D

17、某常规投资方案，当基准收益率为 14%时，净现值为 200 万元；当基准收益率为 15%时，净现值为-100 万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（ ）

A.<12%

B.12%~13%

C.13%~15%

D.>15%

【答案】 C

18、OC曲线的特点是（ ）。

A.先降后升

B.总是单调下降

C.总是单调上升

D.先升后降

【答案】 B

19、监理人员对于土方试样的跟踪检测，检测数量应不少于承包人检测数量的（ ）

A.5%

B.7%

C.10%

D.15%

【答案】 C

20、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（ ）中载明。

- A.工程开工通知
- B.施工组织设计报审表
- C.施工控制测量成果报验表
- D.工程开工申请表

【答案】 A

21、合同项目开工申请表的填写单位是（ ）。

- A.监理单位
- B.施工单位
- C.检测单位
- D.项目法人

【答案】 B

22、河床部位开挖深度较大时，应采用（ ）。

- A.自上而下开挖
- B.分层开挖
- C.分梯段开挖
- D.分块开挖

【答案】 B

23、施工阶段投资控制的起点是（ ）。

- A.备用资金使用计划

B.资金使用计划

C.施工预算

D.工程总造价

【答案】 B

24、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（ ）审核批准后方可实施。

A.监理人

B.发包人

C.检测单位

D.设计单位

【答案】 A

25、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（ ）开始计算。

A.实际开工日期

B.合同中约定的开工日期

C.监理人发出开工通知中载明的开工日期

D.施工材料和设备抵达场地时的日期

【答案】 C

26、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（ ）小时内未作出回复的，视为同意发包人请求。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】 B

27、施工质量控制中旁站监理的主要内容一般不包括（ ）。

A.混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆

B.土石方填筑工程的土料压实

C.地基处理工程的灌浆

D.机电设备安装

【答案】 D

28、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（ ）。

A.质量管理

B.质量方针

C.质量控制

D.质量体系

【答案】 C

29、在对工程项目质量评定时，单位工程质量评定合格后，进行统计并评定工程项目质量等级，经（ ）认定后，报相关单位核备。

A.项目法人

B.施工单位

C.工程质量监督机构

D.监理单位

A

30、下列质量数据的特征值中，用来描述数据离散趋势的是（ ）

- A.样本中位数
- B.样本标准偏差
- C.样本算术平均数
- D.总体算术平均数

【答案】 B

31、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（ ）年内进行

- A.1
- B.2
- C.3
- D.5

【答案】 A

32、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（ ）天前通知发包人和监理单位。

- A.7
- B.10
- C.14
- D.30

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397141026001006040>