2023-2024年黑龙江省阿城区施工员之设备安装施工基础知识考试必刷200题内部题库附答案（预热题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.嵌入式配电箱全部电器安装完毕后，用（ ）兆欧表对线路进行绝缘检测。

A：450伏

B：500伏

C：300伏

D：220伏

答案：B

2.某施工单位甲与地产公司乙签订一份某工程的施工合同，合同中约定工程开工时间2013年4月1日，地产公司乙最迟应在（ ）支付施工单位甲本工程的预付款。

A：2013.3.6

B：2013.4.1

C：2013.3.25

D：2013.4.8

答案：C

3.单层建筑物的建筑面积，应按其（ ）以上结构外围水平面积计算。

A：室外台阶

B：地面

C：外墙勒脚

D: 室内地面

答案：C

4.建筑工程法律法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，由国家强制力保证实施的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在（ ）中或（ ）中发生的各种社会关系的法律规范的统称。

A: 建设活动建设行政管理活动

B: 建设实施建设管理行为

C: 建设实施建设行政管理活动

D: 建设活动建设管理行为

答案：A

5.塑料排水管道的安装时，粘结前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的（ ）深度。

A: 45293

B: 45325

C: 45294

D: 45355

答案：D

6.电阻不变，电阻两端的电压变成原来的2倍，则消耗的电功率变为原来的（ ）。

A: 2

B: 4

C: 45293

D: 45295

答案：B

7.进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应该具有足够的安全距离。如电压等级为6-10kV，不设防护栅时，最小安全距离为（

A：1.2m

B：0.7m

C：0.5m

D：1m

答案：B

8.建筑智能化系统的验收顺序为（ ）。

A：先系统后产品，先各系统后系统集成

B：先系统后产品，先系统集成后各系统

C：先产品后系统，先系统集成后各系统

D：先产品后系统，先各系统后系统集成

答案：D

9.智能建筑综合管理模式能实现两个共享，即（ ）。

A：信息共旱和设备资源共享

B：语音资源共享和数据资源共享

C：输人信号共享和输出信号共享

D：信息资源共享和客户资源共享

答案：A

10.关于无损检测人员的要求，下列说法中错误的是（ ）

A：工级人员可进行签发检测报告的工作

B：Ⅲ级人员可进行无损检测工艺的编制工作

C：Ⅱ级人员可进行评定检测结果的工作

D：Ⅲ级人员可进行审核检测报告的工作

答案：A

11.三极晶体管的结构，目前常用的有（ ）种类型。

A: 3

B: 2

C: 4

D: 1

答案：B

12.有封存标志的计量器具是指（ ）的计量器具。

A: 有严重缺损

B: 检定不合格

C: 暂停使用

D: 落后淘汰

答案：C

13.项目成本管理应遵循的程序不包括：（ ）。

A: 材料管理考核

B: 编制成本计划，确定成本实施目标

C: 掌握生产要素的市场价格的变动状态

D: 确定项目合同价

答案：A

14.下列设备属于通用机械设备的是（ ）

A: 电梯

B: 汽轮机

C: 压缩机

D: 锅炉

答案：C

15.作用在物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的作用点在（ ）。

A: 物体的中心线上

B: 两力的共同作用点上

C: 物体的垂线上

D: 两力的延长线上

答案：B

16.转子绕组按其结构形式可分为( )种。（ ）

A: 1

B: 4

C: 3

D: 2

答案：D

17.在AutoCAD中移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用（ ）。

A: 对象捕捉

B: 正交

C: 栅格

D: 捕捉

答案：A

18.若将作用于物体上的一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须附加一个（ ）。

A: 反作用力

B: 力

C: 力矩

D: 力偶

答案：D

19.三相电源绕组的连接方式有（ ）。

A: Y型连接

B: 三角形连接

C: 星形连接和三角形连接

D: 星形连接

答案：C

20.设置室外消火栓的消防给水管道的直径不应小于（ ）mm。

A: 65

B: 150

C: 80

D: 100

答案：D

21.下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是（ ）

A: 1200万元的电气动力照明工程

B: 100万元的通风空调工程

C: 200万元的防腐保温工程

D: 110kV的变配电站工程

答案：C

22.力偶是大小（ ），方向（ ）组成的力系。

A: 不相等、相反

B: 不相等、相同

C: 相等、相同

D: 相等、相反

答案：D

23.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的（）进行检测。

A: 安全监督单位

B: 质量检测单位

C: 质量监督单位

D: 安全检测单位

答案：B

24.力的（ ）定理可以简化平面力系。

A: 平移

B: 合力

C: 平衡

D: 虎克

答案：A

25.总承包单位进行分包，应经（ ）的认可。

A: 勘察单位

B: 设计单位

C: 施工单位

D: 建设单位

答案：D

26.下列不属于分部分项工程费的是（ ）。

A：企业管理费

B：规费

C：施工机械使用费

D：人工费

答案：B

27.RLC串联组成的正弦交流电路发生串联谐振的条件是（ ）。

A：XL=XC

B：XL>X

C：XL=XC=0

D：XL

答案：A

28.工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中作为分部工程顺序码的是（ ）。

A：五、六位

B：一、二位

C：七、八位

D：三、四位

答案：A

29.建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按（ ）计算建筑面积。

A：保温隔热层内外边线

B：保温隔热层外边线

C：保温隔热层内边线

D：中间部位不确定

答案：B

30.以下常用于低温热水地板辐射采暖系统的管材是（ ）。

A：JDG

B：UPVC

C：KBG

D：PP-R

答案：D

31.金属桥架或线槽及其支架是以敷设电气线路为主的保护壳，和金属导管一样必须（ ）。

A：接地可靠

B：防腐蚀处理

C：用螺栓可靠连接

D：确定走向

答案：A

32.高效过滤器采用机械密封时，须采用密封胶，其厚度为（ ）。

A：10~12mm

B：6~8mm

C：4~6mm

D：8~10mm

答案：B

33.RC振荡器属于电阻和（ ）是（ ）电路。

A：电感、并联

B：电容、并联

C：电感、串联

D：电容、串联

答案：D

34.用机械牵引敷设电缆时，其牵引速度一般不超过（ ）

A: 10m/min

B: 20m/min

C: 15m/min

D: 5m/min

答案：C

35.力的作用点沿力的方向的直线叫做力的（ ）。

A: 作用线

B: 中心线

C: 矢量线

D: 重力线

答案：A

36.对于固定端约束，不管约束反力的分布情况如何复杂，都可以简化到该固定端的（ ）。

A: 一个力和一个力偶

B: 一个力偶

C: 一组力

D: 一个力

答案：A

37.压力容器类别划分所依据的因素不包括（ ）

A: 容积

B: 介质特性

C: 设计压力

D: 运行要求

答案：D

38.能量损失和阻力系数的关系是（ ）。

A: 不确定

B: 正比

C: 反比

D: 不成关系

答案：B

39.一般设在公共建筑、集体宿舍、旅馆等的盥洗室里，有长条形和圆形的盥洗卫生器具是（ ）。

A: 浴盆

B: 洗脸盆

C: 盥洗槽

D: 洗涤盆

答案：C

40.在新建PowerPoint文祸时，会弹出一个“新建演示文稿”的任务窗格，在该窗格中不包括以下（ ）内容。

A: 幻灯片切换

B: 空演示文稿

C: 根据设计模板

D: 根据内容提示向导

答案：A

41.有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。层高在（ ）及以上者应计算全面积。层高不足2.20m的应计算1/2面积。

A：2.00m

B：2.20m

C：2.50m

D：2.10m

答案：B

42.临时用电安全技术档案应由主管现场的（ ）建立与管理。

A：安全员

B：监理员

C：电工

D：电气技术人员

答案：D

43.相对压强是指该点的绝对压强与（ ）的差值。

A：真空压强

B：工程大气压

C：标准大气压

D：当地大气压

答案：D

44.保温风管不能直接与支、吊架托架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温层相同，防止产生（ ）。

A：热桥

B：污染

C：锈蚀

D: 冷桥

答案：D

45.以下关于施工组织设计内容说法不正确是（ ）。

A: 主要经济商业指标

B: 施工进度计划

C: 工程概况

D: 施工部署及施工方案

答案：A

46.柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于（ ）。

A: 1.8

B: 1.2

C: 1.5

D: 0.8

答案：B

47.测区的高程系统，宜采用（ ）。

A: 假定高程系统

B: 原高程系统

C: 国家高程基准

D: 黄海高程

答案：C

48.室外埋地排水管道一般沿道路平行于建筑物铺设，与建筑物的距离不小于（ ）。

A: 3~6m

B: 2~5m

C: 2~4m

D: 3~5m

答案：D

49.按照生产要素内容，建设工程定额分为（ ）。

A: 建设工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定额及工具、器具定额

B: 国家定额、行业定额、地区定额、企业定额

C: 施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标

D: 人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额

答案：D

50.现代化网形屋架的水平控制，最先进的测量仪器是（ ）

A: 激光平面仪

B: 激光水准仪

C: 激光准直仪

D: 激光指向仪

答案：A

51.以幕墙作为围护结构的建筑物，应按（ ）计算建筑面积。

A: 幕墙外边线

B: 幕墙内外边线取平均值

C: 幕墙内边线

D: 不确定

答案：A

52.支管设在吊顶内，清扫口可设在上一层楼地面上。清扫口与垂直于管道的墙面距离不小于（ ），便于清掏。

A：200mm

B：250mm

C：150mm

D：300mm

答案：A

53.在管道系统液压试验时，对位差较大的管道，应计人试验介质的静力，液体管道的试验压力以（ ）的压力为准。

A：最低点

B：平均点

C：最高点

D：设计点

答案：C

54.能在酸碱性环境适应的非金属风管是

A：酚醛复合风管

B：硬聚氯乙烯风管

C：聚氨酯复合风管

D：玻璃纤维复合风管

答案：B

55.物体在外力作用下产生变形，卸除外力后能完全消失的变形是（ ）。

A：弹性变形

B：刚性变形

C：柔性变形

D：塑性变形

答案：A

56.复合材料风管的覆面材料必须为（ ）。

A：塑性材料

B：绝缘材料

C：不燃材料

D：难燃材料

答案：C

57.消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道管径大于（ ）时采用法兰或卡箍式连接。

A：22mm

B：25mm

C：50mm

D：100mm

答案：D

58.两条长度相等、截面积不等的同种材料制成的电阻丝，串联在电路中，则粗电阻丝（ ）。

A：电压较大

B：电流强度较大

C：电流强度较小

D：电压较小

答案：D

59.当品体管接成共发射极电路，在静态时（ ）的比值称为共发射极静态放大系数。

A: 集电极电流 Ic 与基极电流 Ib
B: 基极电流 Ib 与集电极电流 Ic
C: 集电极电流 Ic 与发射极电流 Ie
D: 发射极电流 Ie 与基极电流 Ib
答案：A

60.常见的钢制储罐的安装方法中，高空作业最多的是（ ）方法。
A: 边柱倒装
B: 架设正装
C: 气吹倒装
D: 水浮正装
答案：B

61.钢丝绳使用时的安全系数等于钢丝绳的（ ）除以钢丝绳使用状态下的最大受力。
A: 钢丝破断拉力总和
B: 破断拉力
C: 计算载荷
D: 许用拉力
答案：B

62.一般用于普通住宅和建筑标准不高的旅馆等公共卫生间内的便溺用卫生器具（ ）。
A: 冲落式坐便器
B: 虹吸式坐便器
C: 漩涡式虹吸坐便器
D: 喷射式虹吸坐便器
答案：B

63.压力表应安装在便于观察的部位，当安装部位较高时，表盘可（）。

A：稍向左倾斜

B：稍向上倾斜

C：稍向下倾斜

D：稍向右倾斜

答案：C

64.常用的电线型号中“BVP”表示（ ）。

A：铜芯橡皮绝缘电线

B：铜芯聚氯乙烯绝缘软线

C：铜芯聚氯乙烯绝缘电线

D：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线

答案：D

65.在串联电路中，电路各部分的（ ）相等。

A：电压

B：电流

C：电能

D：电阻

答案：B

66.不锈钢管道的吹扫和清洗方法宜采用（ ）

A：蒸汽吹扫后空气吹干

B：水冲洗后空气吹干

C：蒸汽吹扫后进行油清洗

D：水冲洗后进行油清洗

答案：B

67.物体在外力作用下产生变形，卸除外力后不能消失而保留下来的变形是（ ）。

A：弹性变形

B：刚性变形

C：柔性变形

D：塑性变形

答案：D

68.消防设施工程承包企业专业承包一级可承担（ ）工程的施工。

A：大型消防设施

B：特种消防设施

C：各类消防设施

D：室内外消防设施

答案：C

69.自动化仪表试验的30V直流电源电压波动不应超过

A：±10%

B：±5.0%

C：±7.5%

D：±2.5%

答案：B

70.建筑物的高度用（ ）表示。

A：尺寸

B：字母

C：数字

D: 标高

答案：D

71.金属排水管上的吊钩或卡箍应固定在（ ）上。

A: 围护结构

B: 承重结构

C: 支撑结构

D: 随意固定

答案：B

72.流体中，紧贴管壁的流体质点，其流速接近（ ），在管道中央的流体质点的流速最（ ）。

A: 最大、小

B: 零、小

C: 最大、大

D: 零、大

答案：D

73.配电箱的安装高度以设计为准,箱体安装应保持水平和垂直,安装的垂直度允许偏差为( )。（ ）

A: 1.0‰

B: 1.5‰

C: 2.0‰

D: 2.5‰

答案：B

74.用（ ）来描述水流运动，其流动状态更为清晰、直观。

A: 迹线

B：流量

C：流线

D：流速

答案：C

75.压力管道按安装许可类别及其级别划分时，公用管道分为燃气管道和（ ）

A：动力管道

B：供水管道

C：热力管道

D：污水管道

答案：C

76.使用三边测量时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜对于（ ）。

A：9个

B：8个

C：10个

D：11个

答案：C

77.在word编辑状态中，当前文档有一个表格9选定表格中的某列，单击“表格”菜单中“删除列”命令后（ ）。

A：所选定的列被删除，该列右边的单元格向左移

B：所选定的列的内容被删除，该列变为空列

C：表格的全部内容被删除，表格变为空表

D：表格全部被删除

答案：A

78.力使物体的（ ）发生改变。

A：重量

B：质量

C：运动状态

D：性质

答案：C

79.当安置一次仪器，同时需要测出多个前视点的高程时，使用（ ）比较方便，所以在高程测量中被广泛采用。

A：高差法

B：竖直角测量

C：水平角测量

D：仪高法

答案：D

80.用水准仪望远镜在站位处（甲）向塔尺站位处（乙）读取，视距丝m、n截取塔尺上的长度数值l，根据光学原理，就可知甲、乙两点的水平距离L甲乙一K1，K通常为（ ）。

A：100

B：10

C：50

D：1000

答案：A

81.坡度较大场所视距法测量距离用（ ）。

A：红外线激光水平仪

B：经纬仪

C：水准仪

D：全站仪

答案：B

82.项目经理部是组织设置的项目（ ），由项目经理领导。

A：专业班组

B：专业队

C：施工处

D：管理机构

答案：D

83.以下电缆敷设程序不正确的是（ ）。

A：先敷设集中排列的电缆，后敷设分散排列的电缆

B：先敷设长电缆，后敷设短电缆

C：上下敷设的电缆先上后下

D：并列敷设的电缆先内后外

答案：C

84.在word的编辑状态，选择了文档全文，若在“段落”对话框中设置行距为20磅的格式，应当选择“行距”列表框中的（ ）。

A：多倍行距

B：固定值

C：单倍行距

D：1.5倍行距

答案：B

85.在交流电路中，一个周期内，平均功率（ ），瞬时功率（ ）。

A：0、正

B：0、负

C：不确定、时正时负

D：0、时正时负

答案：D

86.以下哪种不属于劳动合同的类别的是（ ）。

A：主体不合格的劳动合同

B：无固定期限劳动合同

C：固定期限劳动合同

D：以完成一定工作任务为期限的劳动合同

答案：A

87.下列材料中属于酸性耐火材料的是

A：白云石砖

B：高铝砖

C：镁铝砖

D：锆英砂砖

答案：D

88.安全出口标志灯距地高度不低于（ ）m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

A：3

B：2.5

C：2

D：1.5

答案：C

89.施工单位的资质等级，是施工单位（ ）综合能力的体现。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/405110334210012124