

# 2023 年施工员之装饰施工专业管理实务通关考试题 库带答案解析

## 单选题（共 50 题）

1、施工成本控制的工作内容之一是计算和分析（ ）之间的差异。

- A. 预测成本与实际成本
- B. 预算成本与计划成本
- C. 计划成本与实际成本
- D. 预算成本与实际成本

**【答案】 C**

2、电梯井必须设不低于（ ）的金属防护门。

- A. 1.2m
- B. 1.3m
- C. 1.5m
- D. 2m

**【答案】 C**

3、施工项目成本控制工作从施工项目（ ）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。

- A. 设计阶段
- B. 投标阶段
- C. 施工准备阶段
- D. 正式开工

**【答案】 B**

4、二级资质标准：企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于（ ）人，其中工程技术人员不少于（ ）人，且建筑学或环境艺术、结构、暖通、给排水、电气等专业人员齐全。

A. 25, 20

B. 30, 25

C. 20, 15

D. 30, 20

**【答案】 A**

5、三级资质标准：企业近3年承担过（ ）项以上单位工程造价（ ）万元以上的装修装饰工程施工，工程质量合格。

A. 2, 20

B. 3, 20

C. 2, 50

D. 3, 50

**【答案】 B**

6、安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为（ ）mm。

A. 300

B. 400

C. 500

D. 600

**【答案】 D**

7、水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是（ ）。

- A. 经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- B. 经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- C. 经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平
- D. 经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平

【答案】 A

8、资源平衡是在不影响工期的条件下，利用（ ）的时差资源需求进行的调整。

- A. 关键工作
- B. 非关键工作
- C. 持续时间最长的工作
- D. 持续时间最短的工作

【答案】 A

9、轻钢龙骨吊顶安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开不少于（ ）mm，并不得在同一根龙骨上接缝。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 500

【答案】 C

10、（ ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

- A. 安全检查制度
- B. 安全技术交底制度
- C. 安全教育制度
- D. 安全生产责任制度

【答案】 D

11、线槽内，导线面积总和（包括绝缘在内）不应超过线槽截面积的（ ）。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%

【答案】 D

12、室内装饰装修原则不包括哪种方式（ ）。

- A. 有自上而下
- B. 自下而上
- C. 自中而下再自上而中
- D. 自上下而中

【答案】 D

13、工程量的性质（ ）。

- A. 只是单纯的量的概念
- B. 含有量及单价的概念
- C. 只是单纯的事实的概念

D. 含有总价的概念

【答案】 A

14、危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于 2.4m 时，使用额定电压为（ ）V 及以下的照明灯具，或有专用保护措施。

A. 30

B. 36

C. 50

D. 100

【答案】 B

15、在临时用电专项方案中，架空线路搭设宜采用（ ）。

A. 钢筋混凝土杆

B. 木龙骨杆

C. 脚手架

D. 金属杆

【答案】 A

16、下列不属于工程造价特点的是（ ）。

A. 大额性

B. 单件性

C. 层次性

D. 复杂性

【答案】 D

17、发包方不得（ ）建筑施工企业使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

- A. 强行要求
- B. 明示或者暗示
- C. 明示
- D. 暗示

【答案】 B

18、根据 GB/T19000-2000 对质量和质量管理的定义以及工程项目及其生产过程的特点，施工质量及质量管理具有影响因素多、质量波动大、质量隐蔽性和终检局限性等特点，其中：

- A. 工程形体庞大
- B. 施工过程具有流动性
- C. 建筑产品具有单件性
- D. 不能通过解体来检查内在质量

【答案】 C

19、施工成本控制过程中的动态资料是（ ）。

- A. 合同文件和工程变更资料
- B. 工程索赔资料 and 成本计划
- C. 合同文件和成本计划
- D. 进度报告和工程变更资料

【答案】 D

20、单位工程施工组织设计是（ ）。

- A. 以单项工程为对象编制的
- B. 以单位工程为对象编制的
- C. 以分部工程为对象编制的
- D. 以分项工程为对象编制的

【答案】 B

21、（ ）应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行检测。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 城建单位

【答案】 C

22、安全教育和培训要体现（ ）的原则，覆盖施工现场的所有人员，贯穿于从施工准备、工程施工到竣工交付的各个阶段和方面，通过动态控制，确保只有经过安全教育的人员才能上岗。

- A. 安全第一，预防为主
- B. 安全保证体系
- C. 安全生产责任制
- D. 全面、全员、全过程

【答案】 D

23、关于事故的等级，以下以下表述错误的是（ ）。

- A. 重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
- B. 较大事故，是指造成 5 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故
- C. 一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故
- D. 等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数

【答案】 B

24、下述关于施工许可证的办理时间及办理单位说法正确的是（ ）。

- A. 开工前施工单位
- B. 开工前建设单位
- C. 开工后施工单位
- D. 开工后建设单位

【答案】 B

25、除敞开式灯具外，其他各类灯具灯泡容量在（ ）W 及以上者采用瓷质灯头。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 B

26、拆卸吊篮应遵循（ ）的拆卸原则

- A. 自上而下
- B. 自下而上
- C. 先装部件后拆
- D. 先装部件先拆

【答案】 C

27、混凝土及抹灰面溶剂型涂料的施工中，作业环境温度不低于 10℃，相对湿度不宜大于（ ）。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 75%
- D. 85%

【答案】 B

28、下列哪项不是工程竣工验收合格前履约过程中收集的证据。（ ）

- A. 施工许可证
- B. 甲方要求暂停施工的证据
- C. 施工配合等非乙方原因导致工期或质量问题的证据
- D. 质量保修记录

【答案】 D

29、支、吊架安装时，固定点间距不应大于 2m，距离楼顶板不应小于（ ）mm。

- A. 100
- B. 200

C. 300

D. 400

【答案】 B

30、下列不属于工程质量管理特点的是（ ）。

A. 工程项目的质量特性较多

B. 工程项目形体庞大，高投入，周期长，牵涉面广，具有风险性

C. 影响工程项目质量的因素多

D. 工程项目质量具有局限性

【答案】 D

31、建设工程的保修期，自（ ）计算。

A. 实际竣工之日

B. 验收合格之日

C. 提交结算资料之日

D. 提交竣工验收报告之日

【答案】 B

32、某宾馆大堂约为 200 m<sup>2</sup>，正在进行室内装饰装修改造工程施工，按照先上后下，先湿后干，先水电通风后装饰装修的施工顺序，现正在进行吊顶工程施工，按设计要求，顶面为轻钢龙骨纸面石膏板不上人吊顶，装饰面层为耐擦洗涂料。但竣工验收后二个月，顶面局部产生凸凹不平和石膏板接缝处产生裂缝现象。

A. 200

B. 250

C. 300

D. 350

【答案】 C

33、金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距：横管不大于（ ）m；立管不大于（ ）m。

A. 22

B. 23

C. 33

D. 32

【答案】 B

34、在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是（ ）。

A. 预测估计完成项目所需的总费用

B. 分析比较结果以确定偏差的严重性和原因

C. 采取适当措施纠偏

D. 检查纠偏措施的执行情况

【答案】 B

35、施工成本受多种因素影响而发生变动，作为项目经理应将成本分析的重点放在（ ）的因素上。

A. 外部市场经济

B. 业主项目管理

C. 项目自身特殊

D. 内部经营管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/407012141101006055>