

2024 浙江省安全员-B 证考试题库及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(103题)

- 1.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。
- A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
- 2.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A ）应动作，使起升运动立即停止。
- A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器
- 3.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C ）。
- A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬
- 4.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。
- A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员
- 5.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C ）。
- A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带
- 6.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（ B ）m。
- A.1 B.2 C.3 D.4

7.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

8.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（C）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

9.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

10.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（B）和现场处置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

11.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

12.事故的直接责任者是指（A）。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

13.一般临时设施区域，每100m²配备（A）个10L灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

14.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

15.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

16.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时，应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

17.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 7

18.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A）。

- A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

19.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

20.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（B）。

- A.链条 B.卡环 C.绳夹 D.钢丝绳

21.配电箱与开关箱的距离不得超过（C）。

- A.10m B.20m C.30m D.40m

22.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（C）。

- A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

23.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

- A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

24.以下不属于安全检查的形式的是（C）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性
及节假日前后安全检查

25.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）
措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

26.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ） 同意，
采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

27.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，
其规定为（ A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于
15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

28.钢筋运行方向的端头应（ C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢
筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

29.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A ）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开

的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

30.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，
(A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

31.三级安全教育是指哪三级？(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

32.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认(C)
后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

33.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

34.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（A）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

35.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

36.（A）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

37.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管

理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

38.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

39.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

40.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

41.实行监理的建筑工程,由（ C ）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

42.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

43.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

44.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

45.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

46.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

47.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

48.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

49.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（C）。

B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组

织设计

50.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于 (C)。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

51.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为 (A)。

A.A 级 B.B 级 C.C 级 D.D 级

52.多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于 (B) m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

53.道路沉降监测点的间距不宜大于 (B)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

54.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

55.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行 (C)。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

56.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于 (D)。

A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

57. (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

58. (C) 应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

59.施工单位应当向施工作业人员提供符合 (B) 的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

60.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照 (D) 来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

61.高处作业吊篮升降作业时,工作平台两端高差不得超过 (B)。

A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm

62.建设工程施工前,施工单位 (B) 应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

63. D)。

64.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

65.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由 (D)
授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

66.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配
备 (B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用
品

67.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于 (B) 米。

A.10 B.15 C.20 D.25

68.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作
全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

69.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
(B)，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

70. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D），对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

71.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（ ）

72.建设工程施工现场道路必须进行（ B）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

73.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（B）年。

A.2 B.3 C.4 D.5

74.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

75.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

76. (C)。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

77.以下关于结构吊装表述不正确的是 (A)。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

78.国家对女职工和未成年工实行 (B)

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

79.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

80.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，(B) 向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

81.回转限位器的作用主要是防止塔机 (A)。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

82. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

83.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

84.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

85.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

86.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A ）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

87.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

88.建设工程实行施工总承包的,由（ B ）对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

89.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

90.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D ）。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

91.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D ）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算
D.应当纳入建设项目概算

92.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（ A ）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

93.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于（ D ）。

A.6 B.8 C.10 D.12

94.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/407162103142010013>