

2025--2025 年监理工程师之水利工程目标控制考前冲刺模拟试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1.GB/T20250/OHSAS.....）。

- A. 实现体系改进自动化
- B. 产生积极的推动作用
- C. 实现体系持续改进
- D. 促进良好发展

【答案】 C

2、施工质量保证工作是（ ）的行为。

- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理人
- D. 政府部门

【答案】 B

3、河床部位开挖深度较大时，应采用（ ）。

- A. 自上而下开挖
- B. 分层开挖
- C. 分梯段开挖
- D. 分块开挖

【答案】 B

4、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（ ）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。

- A. 口头形式
- B. 口头或者书面形式
- C. 书面形式
- D. 口头之后，追加书面形式

【答案】 C

5、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（ ）。

- A. 书面检验
- B. 外观检验
- C. 理化检验
- D. 无损检验

【答案】 D

6、水利工程中，直接影响工程建设实体质量、保证工程实体质量的基础环节指的是（ ）。

- A. 质量控制措施的好坏
- B. 原材料质量的好坏
- C. 施工技术的好坏
- D. 施工技术的先进性

【答案】 B

7、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定，（ ）可自行决定是否编制标底。

- A. 投标人
- B. 招标人
- C. 设计人
- D. 上级主管部门

【答案】 B

8、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（ ），直到“三检”工作符合要求为止。

- A. 检查
- B. 签证
- C. 验收和签证
- D. 检查. 验收和签证

【答案】 D

9、当双代号网络计划的计算工期大于合同工期时，满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（ ）的工作的持续时间。

- A. 持续时间最长
- B. 自由时差为 0
- C. 总时差最小
- D. 时间间隔

【答案】 C

10、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理单位在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（ ）

- A. 协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证
- B. 组织安排全部施工人员和设施撤离
- C. 监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复
- D. 审核承包人提交的缺陷责任终止申请

【答案】 B

11、在水利工作全面质量控制方法 PDCA 中，D 代表（ ）。

- A. 计划阶段
- B. 实施阶段
- C. 检查阶段
- D. 处理阶段

【答案】 B

12、下列不属于最高投标限价的编制依据的是（ ）。

- A. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法
- B. 设计文件及批复等相关资料
- C. 施工现场情况以及特定的施工方案
- D. 工程造价管理机构发布的工程造价信息

【答案】 C

13、A 工作后有紧后工作 B、C，它们的持续时间分别为 5d、4d 和 6d；BC 工作最迟完成时间分别为 25d 和 23d，则 A 工作的最迟开始时间为（ ）。

- A. 4d

B. 8d

C. 12d

D. 16d

【答案】 C

14、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（ ）承担。

A. 发包人

B. 承包人

C. 监理人

D. 第三人

【答案】 A

15、下列不属于人工费索赔内容的是（ ）。

A. 额外劳动力雇佣

B. 劳动效率降低

C. 人员闲置

D. 奖金

【答案】 D

16、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，压实质量检测的取样应选择在压实层厚的下部（ ）处取样。

A. 1/2

B. 1/4

C. 2/3

D. 1/3

【答案】 D

17、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（ ）年。

A. 1

B. 4

C. 2

D. 6

【答案】 C

18、监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，是指的（ ）。

A. 旁站

B. 见证取样

C. 跟踪检测

D. 巡视

【答案】 C

19、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（ ）。

A. 全部返工重做的，可重新评定质量等级

B. 加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格

C. 处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理

D. 经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案

【答案】 A

20、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（ ）进行地质编录，并及时告知监理单位。

A. 设计单位

B. 勘察单位

C. 政府部门

D. 设代机构

【答案】 D

21、抽样检验风险中承包商风险为第（ ）类风险。

A. 四

B. 三

C. 二

D. 一

【答案】 D

22、A 工作后有紧后工作 B、C，它们的持续时间分别为 5d、4d 和 6d；BC 工作最迟完成时间分别为 25d 和 23d，则 A 工作的最迟开始时间为（ ）。

A. 4d

B. 8d

C. 12d

D. 16d

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

【答案】 C

23、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（ ） 其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求。

A. 1: 1.3

B. 1: 1.5

C. 1:3

D. 1:5

【答案】 C

24、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（ ）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。

A. 成本

B. 费用

C. 质量

D. 功能

【答案】 B

25、重大风险由（ ）监督检查。

A. 主管部门

B. 项目法人

C. 监理单位

D. 施工单位

【答案】 A

26、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（ ）。

- A. 偿债备付率
- B. 利息备付率
- C. 资产负债率
- D. 项目资本金净利润率

【答案】 B

27、平行检测是监理单位按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（ ）承担。

- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理单位
- D. 业主

【答案】 A

28、只有紧前工作完成，紧后工作才能开始的逻辑关系，属于（ ）。

- A. 结束到开始
- B. 结束到结束
- C. 开始到开始
- D. 开始到结束

【答案】 A

29、工程网络计划费用优化的目标是（ ）。

- A. 在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡

- B. 在满足资源限制的条件下使工期保持不变
- C. 在工期最短的条件下使工程总成本最低
- D. 寻求工程总成本最低时的工期安排

【答案】 D

30、安全网必须随着建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不超过（ ）m。

- A. 1.2
- B. 2.0
- C. 2.5
- D. 3.0

【答案】 D

31、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（ ）。

- A. 巡回监督
- B. 抽查
- C. 旁站
- D. 平行检验

【答案】 A

32、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（ ）。

- A. 准确性
- B. 有效性

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

C. 可行性

D. 合理性

【答案】 D

33、某项目建设期 2 年，各年初投资额分别为 300 万元、400 万元，年利率为 10%，则该项目建成后的总投资是（ ）。

A. 700 万元

B. 803 万元

C. 800 万元

D. 806 万元

【答案】 B

34、水利工程施工进度计划编制中工作分解结构的前提是确定（ ）。

A. 工程资源分配

B. 工程逻辑关系

C. 建设工程范围

D. 建设各方责任

【答案】 C

35、工程开工前，发包人的准备工作中，监理单位应协助发包人做好施工现场的（ ）工作。

A. “三通一平”

B. “四通一平”

C. “五通一平”

D. “七通一平”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408002131117007020>