正本

////项目

配电箱采购

投 标 文 件

招标编号：SDHQ-2012CG-D02-0217

投标人名称：/////

目　录

第一章　　谈判投标函 4
一、谈判投标函 4
二、法人承诺书 5
三、法定代表人资格证明书 6
四、授权委托书 7
五、谈判投标书附录 8
六、唱价单 9
七、对谈判文件的认同声明 .....
八、投标保证金收据复印件 .....
第二章　　投标报价文件 .....
一、报价编制说明 .....
二、报价明细表 .....
三、箱体费、成套费、辅料费、元器件报价分析表 ..... 错误！未定义书签。
四、货物描述一览表 ..... 错误！未定义书签。
第三章　　综合说明 ..... 错误！未定义书签。
一、供货日期及计划 ..... 错误！未定义书签。
二、包装和运输方式及保护措施 .....
三、质量和适用性、质量保证措施 .....
四、产品介绍 .....
五、售中售后服务服务人员表 .....
六、售中售后服务保证措施及承诺 .....
七、技术服务 .....
八、服务承诺及措施 .....
九、济南分支机构维修点 ..... 错误！未定义书签。
十、维护保养实施方案 .....
十一、技术条款参数偏离表 .....

十二、商务条款偏离表.....
十三、配电箱安装说明.....
十四、易损件、备品备件、专用工具及供应方式.....错误！未定义书签。
十五、要求采购人提供的配合 .....错误！未定义书签。
第四章　资格文件 .....错误！未定义书签。...
一、企业简介 .....错误！未定义书签。...
二、生产设备、检测设备一览表 .....错误！未定义书签。
三、生产加工工艺 .....错误！未定义书签。..
四、近三年的主要用户及用户评价.....错误！未定义书签。
五、近三年财务报表及银行资信证明.....错误！未定义书签。
七、2009 年以来同类工程业绩一览表.....错误！未定义书签。
七、企业综合实力一览表.....错误！未定义书签。
八、产品实验、检验报告.....错误！未定义书签。
九、营业执照及 3C 认证.....错误！未定义书签。
十、元器件生产厂家授权及资质 .....错误！未定义书签。
十一、质量认证、获奖证书及其他资料.....错误！未定义书签。

第一章　　谈判投标函

一、谈判投标函

采购人：/////

1、根据已收到的/////项目配电箱采购的竞争性谈判标文件，按照相关规定，我单位经考察现场和研究上述项目竞争性谈判文件的谈判须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以：唱标单中所报单价，按竞争性谈判文件规定的技术规范和其他要求承包本工程的供货（安装）及保修。

2、一旦我方成交，我方保证配合工程总体工期及按照合同要求，按时完成产品供应任务。将保证本产品质量保修期为　3　年，使用寿命为　30　年。

3、如果我方成交，我方将按照规定共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的谈判投标文件在前附表第 3 条规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的报价如成交，我方将受此约束。

5、我方同意按竞争性谈判文件规定交纳 伍 万元作为投标保证金。

供应商：（盖章）/////　　单位地址：/////

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：　201200　　电话：/////

传真：/////　　开户银行名称：

银行帐号：　　开户行地址：

日期：2012-5-15

二、法人承诺书

/////：

我方已收到并认真阅读了《/////项目配电箱采购竞争性谈判文件》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《/////项目配电箱采购竞争性谈判文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受竞争性谈判文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

供应商：/////（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2012-5-15

三、法定代表人资格证明书

单位名称：/////

地　　址：/////

姓名：/////　　性别：　男　　年龄：　　职务：法定代表人

系/////的法定代表人。为报价产品供应、服务和保修，签署的谈判投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：/////（盖章）日期：2012-5-15

四、授权委托书

本授权委托书声明：我 /////（姓名）系 /////（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 /////（单位名称）的 /////（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加/////（招标人）的 /////项目配电箱采购谈判活动。授权代表在开标会议、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，并承担一切责任。

授权代表无转委托权。特此委托。

被授权人身份证复印件（后附身份证复印件）

授权代表： /////　　性别：　女　　年龄：

单位：/////　　部门：　　职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2012-5-15

五、谈判投标书附录

序号	项目名称	合同条款号	约定内容	备注
1	保证金	/	伍万元	
2	误期违约期	/	合同价的千分之一/天	
3	质量保修金	/	合同价的 5%	
4	质量标准	/	合格	技术规格无规定的按最新国家标准
5	质量保修期	/	2年	
6	损失赔偿额度	/	5 倍于合同额	
7	供货时间	/	接到供货任务书后，从第 5 天开始供货，第 15 天供货完毕（供货至到现场指定位置）	

六、唱价单

供应商	/////
总报价	报价： （大写）_____
交货期	接到供货任务书后，从第 5 天开始供货， 第 15 天供货完毕（供货至到现场指定位置）
质保年限	国家规定年限：贰年　　承诺年限：叁年
产品质量承诺	按招标文件技术规格规定的标准要求，技术文件无要求的按最新国家相关标准执行，产品质量优良。
售后服务承诺	按投标文件的承诺提供相关产品及服务，我方保证所提供贵单位的产品是服务承诺 最新的优良的，并免费提供最优质的售后服务。
与谈判文件是否有偏离	无偏离
备注	此报价视为已包含所有优惠条件，现场唱标时当场确认。
授权代表现场确认签字：	

供应商（盖章）：　　法人代表(或授权代表)（签名或盖章）：

日期：2012-5-15

我公司承诺：

完全认同招标文件的所有条款。

1、我公司积极响应并确认本招标文件的主要条款，保证工程质量和工期、及时签订施工合同。

2、若中标，我方将独立完成全部工程。

4、若中标，在施工过程中，投标人将严格按招标文件规定的设计、施工、验收采用的规范、规则和标准实施，确保工程质量合格。

5、若中标，我方积极主动与各单位搞好配合，搞好工程建设。

投标单位：/////

日　　期：2012-5-15

第二章　　投标报价文件

一、报价编制说明

我公司在认真研究了　　项目配电箱采购（项目编号：SDHQ-2012CG-D02-0217）的基础上，结合我公司的实际施工经验，编制了本投标报价。

一、报价文件内容

本项目建设地点：山大南路64 号，住宅楼两栋，办公楼一栋

□ /////项目所需的配电箱供货。配电箱的投标企业只需进行供货，配合调试，安装。

二、编制依据

□ 招标文件

□ 施工图纸

□ 招标答疑

□ 国家标准图集

□ 现行市场材料价格

报价是指箱体及各种元器件等共同组成的综合单价，应包括材料设备费、加工生产费、包装费、运杂费（运达指定地点）、装卸费、检测费、附属材料费、保险费、税金、利润、总包服务费（　）、安装配合调试费（不含安装费）、质保期内的售后服务及其它一切不可预见费用等全部费用。同种规格型号的元件在各个配电箱中的价格应相同。供应商必须对采购清单全部报价。

1、 应分别标明每种产品及元器件的品牌、型号、性能、产地及元器件合格证。供应商参加竞争性谈判的须在谈判投标书中注明生产厂家的详细地址、联系方式。

2、 所有的产品（包括所有的配件）的供货、调试、试运行等必须按照相应产品供货要求、规范及技术要求完成,并达到采购人满意及通过质检部门验收。

3、 供应商的产品及谈判投标文件其他内容中，如存在安全缺陷问题，并因此安全缺陷给采购人带来的全部经济损失由成交供应商承担。

4、 本合同为固定综合单价合同，最终结算以实际供货量为准，供货期内综合单价保持不变。如出现清单范围外的产品，以中标时的相同类型产品进行供货及结算；如果谈判时没有相同类型的，由成交供应商按照产品型号、规格提报价格，采购人审核通过后，按照审核批准的价格供货及结算。

5、 由于本项目供货时间较长，供应商应综合考虑时间因素，在本项目竣工验收之前，供货价格不得调整。

报价货币：报价中的综合单价和合价及总价全部采用人民币表示。

投标单位：/////

日　　期：2012-5-15

二、报价明细表

：

法人代表(或授权代表)（签名或盖章)：

2012-5-15

二、包装和运输方式及保护措施

1、设备的包装

产品包装前，进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。 进行标识，注明类别、名称、型号规格、数量等内容。 备品备件在包装箱外加以注明。

随箱文件：每个包装箱的内外附有装箱文件，装箱文件内容包含详细的货物清单，说明货物名称、规格、数量、使用工点名称以及必要的技术文件等。提供的货物采

用响应国家或行业标准的保护措施进行包装，这种包装适应于长途内陆运输，并有良好的防潮、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵指定现场，我公司承担由于包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失的责任或费用。

2、设备的运输方式

（1） 运输方式：汽车运输

（2） 运输要求及注意事项：

① 装车技术要求进行装运；

② 不可重压，以防设备产生变形和损坏；

③ 装车后对设备进行固定，并做好防雨措施，以便于长距离运输。

3、保护措施

使用铲车或行车装卸，转运时使用转运小车（短距离可使用铲车），装卸、转运时

应对设备进行固定，以防翻倒。不可野蛮装卸和转运，以免造成设备不必要的损坏。

适应于长途内陆运输,并有良好的防潮、防野蛮装卸等保护措施,在包装箱上印有醒目标记。以确保货物安全运抵贵方指定施工现场可

投标单位：/////

日　　期：2012-5-15

三、质量和适用性、质量保证措施

质量作为保证产品符合技术要求的一种手段，我司已建立和贯彻以明文规定了的质量体系产品质量符合国家标准和行业标准；以 100％合格的优良设备和优质高效的服务奉献社会；以 GB/T19001-ISO9001 规范管理。

1、　进货检验和试验

在广泛遵循用户意见的基础上，严格按照国家法律法规及产品相关标准要求进行

产品设计、开发，确保产品设计质量。

原辅材料进厂后，由专职检验人员对分承包方提供的质量证 明文件，如合格证、出厂检验报告进行检查无相关质量证明资料，不予检验。检验人员 根据采购计划、技术要求及检验规程对进厂物资进行验证。保持各过程操作的环境清洁、整齐，符合定置管理大检查，并纳入日常考核， 我厂的现场管理每年均被评为全市优秀标兵。

2、过程检验和试验

制定完整、正确的产品规范、过程工艺并认真组织实施、抓好生产过程质量，确保过程质量。认真贯彻、落实以专检为主，工人自检、互检相结合的“三检”制度，切实把好原料进厂和成品生产质量关，确保产品质量。

自检：操作者在加工本过程产品时按图样和工艺文件要求对本过程产品质量进行自检。

互检：操作者在加工本过程时，首先检查上道工序过程产品质量是否符合技术要求，如上道工序产品不合格，不予转下道工序生产。

专检：过程专职检验人员严格按图样和工艺文件要求进行规定的检验，并巡回抽查，发现不合格品，按《不合格品控制的书面程序》进行处理。

3、出厂检验和试验

出厂检验和试验由成品检验者根据产品的相关标准制订的出厂检验项目对出

厂产品进行检验和试验出厂检验和试验，在所有规定的进货检验、过程检验均已完成，结果满足规定要求才能进行。 只有规定的各项检验、试验项目都全部完成，有关检验结果符合规定要求。严格按照产品质量要求配置充足上产、检测设备，提供良好的工作生产环境，为产品提供必备资源。

4、包装、防护、交付

包装车间根据设计部门提供的包装设计要求图样以及包装清单进行包装，包装的全过程，由检验人员跟踪检查，检验合格后，方可办理入库手续，产品发运确保牢固

无遗漏，外包装喷刷的产品型号、规格、件数、运输及防护标志及发（收）货单位、地址等确保正确无误。

仓库管理人员及时对所库存的产品采取适当的防护和隔离措施保持各类产品能清楚地加以标识和区分，防止错用、丢失和损坏。

在托运和交付过程中，运输科负责确保产品的交付质量，直至完好地交付顾客

健全质量信息反馈网络，完善服务措施，及时有效的处理用户反馈意见，确保用户满意。

投标单位：/////

日　　期：2012-5-15

四、产品介绍

1、应遵循的标准

配电箱的所有技术指标必须符合规范及设计要求，符合国家现行标准及“CCC”认证标准，并符合设计图纸的要求。

GB7251－2005　　《低压成套开关设备》

GB/13911 －2008　　《金属涂覆和化学处理》

JB-DQ6143-86　　《照明配电箱》

GB2682-81　　《电气成套装置中的指示灯和按钮颜色》

GB1284－1997 《低压断路器》

GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

JB4013.1 《控制电路电器和开关元件一般要求》

GB/T 4942.2- 93 《低压电器外壳防护等级》

GB/T14048.11- 2002 《 自动转换开关电器》

GB/T 2682—1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB/T 2681 —1981 电工成套装置中的导线颜色

JB/T 8456 —1996 低压直流成套开关设备

JB/T 10316 —2002 低压成套开关设备和控制设备用母线架

JB/T 9661 —1999 低压抽出式成套开关设备

JB/T 10328 —2002 低压固定面板式成套开关设备

2、配电箱体的技术规格

□ 动力、照明配电箱（柜）使用要求和进线型式，用电负荷大小，分支回路等以及设计要求进行生产，生产符合国家强制性 CCC认证标准及有关部门要求的配电箱。

□ 配电箱（柜）使用铁制箱体，箱体半周长≤800mm 的采用厚度为 1.5mm 的

冷扎钢板制成，箱体半周长＞800mm 的采用厚度为 2.0mm 的冷扎钢板制成；

□ 所有动力、照明配电箱（柜）的箱门均应采用厚度为 2.5mm 的冷扎钢板制成。所有过路箱按照电缆进线规格预留电缆Π接端子，终端箱按照电缆进线规格预留电缆接线空间。

□ 箱体平整、无手工敲打痕迹。所有金属加工件均无有毛刺，尺寸应准确。所有镀锌件镀层均匀、平整。使用螺丝为镀锌件，所有螺丝设置防松措施如平垫、弹簧垫。箱内无散落的导线头等杂物。

□ 主构架设计为全组装式结构，无焊接点。

□ 装置要求各功能室严格分开，利用隔板可将装置分成母线室、电缆室、功能单元室等。功能单元室之间严格分开，各单元室的作用完全独立。

□ 隔室之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室功能单元正常工作。

3、配电箱（柜）体内元器件技术说明

配电箱内的电气元件，符合国家标准和行业规范，符合设计要求，主要元器件品牌按照招标文件选用。

3.1 环境条件.

□ 环境温度……-5℃----40℃

□ 海拔高度……≤2000 米

□ 最湿月月平均最大相对湿度……≤90％

3.2 双电源自动转换开关

双电源自动转换开关电器符合相关国家标准及符合 GB/T14048.11-2008 国家标准的 ATSE产品；一体化结构的有主、备回路缺相、过压、欠压等检测功能齐全的额定短时耐受电流高的（ 5kA 以上）PC 级 ATSE产品；

3.3、微型断路器

微型断路器短路分断能力为 6kA 并具有隔离功能；高温不变形、燃烧不产生任何有毒有害气体。微型断路器的额定电压、额定电流、极数、工作频率、脱扣器形式及额定电流符合设计图纸要求

3.4、塑壳开关

塑壳开关短路分断能力≥35kA 且飞弧距离为零（无飞弧）并具有隔离功能

3.5 浪涌保护器

浪涌保护器产品符合国标规定;并采用在山东省气象主管机构备案的防雷产品，且有 2008 年《山东省防雷产品备案证书》；浪涌保护器电源线和接地线均应选用多股铜芯软线；选用组合式电涌保护器，其保护水平符合设计规范；

3.5、 电机控制与保护用电器

电机控制与保护用电器为多功能电器，并预留图纸标注的端子；短路分断能力为

50kA 且飞弧距离≤30mm；

3.6、 电气火灾监控系统

电气火灾监控系统有液晶显示屏，通过 GB14287 国家消防电子产品型式检验

4、配电箱（柜）体内载流导体技术说明

□ 动力、照明配电箱（柜）内各元器件之间的连接导体符合国标的优质铜导体；汇流导体采用铜母排，非汇流的一次导体，其截面除满足标准规定外，且不小于该箱（柜）内最大出线回路导体截面。

□ 配电箱（柜）内载流导体相序的颜色配置：L1 相为黄色，L2 相为绿色，L3 相为红色，中性线（N 线）为淡蓝色，保护线（PE 线）为黄和绿双色；辅助电路一律用绝缘铜芯线，其最小截面对于单股、多股铜导线均小于 1.5 平方毫米。

□ 箱内安装供保护接地线连接的保护接地母线，其连接端子数量大于配电回路的数量，并能与配电相线、中性线对应，母线及导线截面积符合设计要求；

□ 配电箱箱体要有明显的接地点，箱内接地线不串联连接

投标单位：/////

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408013027106007010