

陕西省旬邑县 2024《质量员之设备安装质量专业管理实务》资格考试必刷 200 题题库大全带答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 空调系统试压：在各分区管道与系统主、干管全部连通后，对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后，稳压 10min，压力下降不得大于（）MPa，再将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

A: 0.05

B: 0.02

C: 0.03

D: 0.01

答案：B

2. 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A: 10

B: 5

C: 20

D: 15

答案：B

3. 发生质量事故基本上是违反了施工质量验收规范的主控项目的规定，一般的质量缺陷基本上是违反了（）。

- A: 施工质量验收规范的主控项目的规定
- B: 施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定
- C: 施工质量验收规范的一般项目的规定
- D: 施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定

答案：D

4. 兆欧表[标有 ()]俗称摇表，是一种高电阻表，专门用来检测和测量电气设备和供电线路的绝缘电阻。

- A: M?
- B: MY
- C: MN
- D: MA

答案：A

5. 机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位；机械二通开孔间距不应小于 500mm，机械四通开孔间距不应小于 () mm。

- A: 600
- B: 1200
- C: 800
- D: 1000

答案：D

6. 当采用漏光法检测系统的严密性时，低压系统风管以每 10m 接缝，漏光点不大于 () 处，且 100m 接缝平均不大于 () 处为合格。

- A: 2, 20
- B: 2, 16
- C: 1, 8

D: 1, 10

答案：B

7. 减压板安装的部位应是在较长的直管段上，且其前面的长度不小于（ ）倍管径。

A: 10

B: 8

C: 2

D: 5

答案：A

8. 监督检查要有重点是（ ）。

A: 指工程的关键部位、作业的特殊工序、计划方案问题发生机率大的方向

B: 指工程的关键部位、作业的特殊工序、质量问题发生机率大的方向

C: 指施工的关键部位、作业的特殊工序、质量问题发生机率大的方向

D: 指施工的关键部位、作业的特殊工序、计划方案问题发生机率大的方向

答案：B

9. 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设（ ）或采取其他安全设施。

A: 防护罩（网）

B: 防雨罩

C: 防尘罩

D: 安全网

答案：A

10. 有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处，应用粘胶带封严，粘胶带的宽度不应小于（）mm。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上，不得有胀裂和脱落。

A: 30

B: 60

C: 50

D: 40

答案：C

11. 防排烟系统的主要功能之一的标志（）。

A: 当任何一个排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能手动启动，同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统

B: 当任何一个排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自动启动，同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统

C: 当任何一个排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自动启动，同时应能立即关闭着火区的通风空调系统

D: 当任何一个排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能手动启动，同时应能立即关闭着火区的通风空调系统

答案：C

12. 金属及复合管在试验压力下，观察（）min，压力降不大于（）MPA，然后降到工作压力进行检查，以不渗漏为合格。

A: 10，0.05

B: 9，0.05

C: 9，0.02

D: 10，0.02

答案：D

13. 绕组头尾鉴别方法中的万用表法的原理是利用转子铁芯中的剩磁在定子三相绕组内感应出（）来进行的。

- A: 电阻
- B: 电动势
- C: 电压
- D: 电流

答案：B

14. 排水通气管不得与（）连接。

- A: 烟道
- B: 风道
- C: 风道或烟道
- D: 污水管

答案：C

15. 室内给水管道的的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，应按（）的标准进行水压试验。

- A: 系统工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa
- B: 系统工作压力的 1.1 倍，但不得小于 1.4MPa
- C: 系统工作压力的 1.5 倍，但不得小于 1.4MPa
- D: 系统工作压力的 1.15 倍，但不得小于 0.6MPa

答案：A

16. 下列（）不符合照明配电箱（盘）安装的相关规定。

- A: 箱（盘）内配线应整齐、无绞接现象
- B: 箱（盘）内同一电器器件端子上的导线连接不应多于 3 根
- C: 箱（盘）内导线连接应紧密、不伤线芯、不断股

D: 箱（盘）内栓接端子，防松垫圈等零件应齐全，垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同

答案：B

17. 住宅照明系统通电连续试运行时间应为（）h。所有照明灯具均应同时开启，且每 2h 按回路记录运行参数，连续试运行时间内应无故障。

A: 8

B: 10

C: 12

D: 24

答案：A

18. 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰垫片厚度不应小于（）。垫片不应凸入管内，亦不应突出法兰外。

A: 2mm

B: 3mm

C: 5mm

D: 4mm

答案：B

19. 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于（）Pa，洁净室与室外的静压差不应小于（）Pa

A: 510

B: 55

C: 1015

D: 1010

答案：A

20. 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为（ ），且对人体无害的材料。

- A: 不燃或难燃 B 级
- B: 不燃或难燃 B1 级
- C: 难燃 B1 级
- D: 不燃

答案：B

21. 电缆的导体，在建筑电气工程中均为（ ）导体。

- A: 铝芯
- B: 钢芯
- C: 铜芯
- D: 铁芯

答案：C

22. 现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 中要求盘管隐蔽前必须进行（ ）。

- A: 灌水实验
- B: 满水实验
- C: 注水实验
- D: 水压实验

答案：D

23. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 规定，柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于（ ）mm²黄绿色绝缘铜芯软导线连接，且有标识。

- A: 4
 - B: 6
 - C: 1.5
 - D: 2.5
- 答案：A**

24. 质量问题处理的目的不包括（）。
- A: 做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中
 - B: 正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件
 - C: 总结经验教训，预防事故重复发生
 - D: 保证建筑物、构筑物 and 安装工程的安全使用，减少事故的损失
- 答案：A**

25. 分项工程质量计划的编制需要建立组织，目的在于明确分工、落实责任、（）、说明编制要求。
- A: 内部初审
 - B: 审核批复
 - C: 确定负责人
 - D: 修正改进
- 答案：C**

26. 运作程序是指（）。（ ）
- A: 处理质量事务工作的每个环节先后次序
 - B: 处理质量事务工作的方法和处理质量事务工作的每个环节先后次序
 - C: 建立各岗位人员的责任制,使之按要求运作,确保项目质量目标的实现
 - D: 处理质量事务工作的方法
- 答案：A**

27.. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须倒霉跟立管上部的雨水斗，试验持续时间（）h，不渗漏为合格。

- A: 2
- B: 1
- C: 2.5
- D: 1.5

答案：B

28. 现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求输送空气温度高于（）摄氏度的风管，应按设计规定采取防护措施。

- A: 80
- B: 60
- C: 70
- D: 50

答案：A

29. 建筑节能工程采用的材料和设备应按照规范的规定在施工现场抽样复验，复验应为（）。

- A: 见证取样检测
- B: 见证取样送检
- C: 现场抽样复验
- D: 现场抽样检测

答案：B

30. 排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节。但是，当设计无要求时，伸缩节间距不得大于（）m。

- A: 6

专业《质量员之设备安装质量专业管理实务》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 2

C: 4

D: 8

答案：C

31. 采暖系统节能工程采用的散热器应对其单位散热量、金属热强度进行复验，检查数量：同一厂家同一规格的散热器按其数量的 1% 进行见证取样送检，但不得少于（ ）组。

A: 2

B: 5

C: 1

D: 3

答案：A

32. 在通电试运行中，应测试并记录照明系统的照度和功率密度值，其中照度值不得小于设计值的（ ）。

A: 0.8

B: 0.9

C: 0.85

D: 0.95

答案：D

33. 某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，因此对于作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落危险，针对这一情况，施工项目部对从事影响工程产品质量的所有人员进行了控制。施工项目部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工；安装好导轨后放基准线进行配管、配线；所有层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度为 1.2m；保护围封下部设有高度为 150mm 的踢脚板，并采用左右开启方式；井道内应设置永久性电气照明，采用 36V 安全电压。

A: 200

B: 300

C: 70

D: 100

答案：A

34. 非承压锅炉，应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管，连通管上不得安装（）。

A: 排气阀

B: 安全阀

C: 防雨罩

D: 阀门

答案：D

35. 下面不属于室外排水管道安装的作业条件的是（）。

A: 管沟平直、管沟深度、宽度符合要求

B: 因为是室外排水管，所以即使是雨季施工，也无需考虑防雨

C: 管沟沟底夯实，沟内无障碍物

D: 管沟两侧不得堆放施工材料和其他物品

专业《质量员之设备安装质量专业管理实务》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

36. 安装工程中，应用（）水准仪已能满足要求。

A: DS1

B: DS0.5

C: DS3

D: DS10

答案：D

37. 判定准确性的标准是（）。

A: 资料所反映的内容相一致

B: 资料所反映的对象相一致和同一类资料中内容应一致

C: 资料所反映的内容相一致和同一类资料中内容应一致

D: 同一类资料中内容应一致

答案：B

38. 智能建筑工程系统试运行应连续进行（）h。试运行中出现系统故障时，应重新开始计时。

A: 144

B: 120

C: 48

D: 24

答案：B

39. 物资部门主要职责不包括（）。

A: 做好事前质量控制的物资准备工作

B: 保持检测用仪器、仪表在使用有效期内

C: 保持施工机械完好状态

D: 对新技术、新工艺、新材料等的应用编制质量控制指导性文件，并参与推广

答案：D

40. 现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求防火风管、框架与固定材料、密封垫料必须为（）。

- A: 耐热材料
- B: 非易燃材料
- C: 可燃材料
- D: 不燃材料

答案：D

41. 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。检查数量：同厂家各种规格总数的（ ），且不少于 2 个规格。

- A: 0.1
- B: 0.3
- C: 0.15
- D: 0.2

答案：A

42. 会议系统功能检测应采用（ ）的方法，根据设计要求逐项检测。

- A: 现场模拟
- B: 仪器测量
- C: 主观评价
- D: 客观测量

答案：A

43. 可挠金属导管明配时，当导管出现弯曲时，其弯曲半径不应小于管外径的（ ）倍。

- A: 3
- B: 5
- C: 4
- D: 2

答案：A

44. 分部工程质量验收记录由（）填写。

- A: 总监理工程师
- B: 监理工程师或建设单位专业技术负责人
- C: 总监理工程师或建筑单位项目专业负责人
- D: 建设单位

答案：C

45. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为 24h，住宅照明系统通电连续试运行时间应为（）h。

- A: 12
- B: 8
- C: 14
- D: 10

答案：B

46. 室外工程科根据专业类别和工程规模划分（）

- A: 分部工程
- B: 单位工程
- C: 分项工程
- D: 总工程

答案：B

47. 下面不属于防雷接地装置外观检查的是（）。

- A: 螺栓连接应有弹簧垫圈，焊接连接其搭接长度应符合要求
- B: 检查装置安装的完整性和连续性，连接应牢固、可靠
- C: 接地线的规格应符合要求，接地线的色标应符合要求

D: 接地线可以直接穿过建筑物楼墙板，无需其他附属措施

答案：D

48. 矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于（）mm 时，必须设置弯管导流片。

A: 400

B: 800

C: 500

D: 600

答案：C

49. 质量计划编制的主要内容，确定各项管理体系的流程和措施不包括（）。

A: 组织措施

B: 质量保证措施和安全施工措施

C: 技术措施

D: 员工培训措施

答案：D

50. 专业术语“质量”一般包括“明确要求的”和（）。

A: 质量隐含要求的

B: 未明确要求的

C: 质量特殊要求的

D: 质量专业要求的质量

答案：A

51. 混凝土排水管安装的工艺流程是（）。

A: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验

B: 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

C: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

D: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

答案：D

52. 主要用于动力和照明的电压范围是（）V 到 1000V

A: 380

B: 36

C: 220

D: 420

答案：C

53. 功率的单位中 1 马力约为（）W。

A: 736

B: 366

C: 800

D: 500

答案：A

54. 室外铸铁给水管安装的工艺流程是（）。

A: 管道预制→管道对口、调直稳固→布管、下管→管道连接→试压、冲洗、消毒→土方回填

B: 管道预制→布管、下管→试压、冲洗、消毒→管道连接→管道对口、调直稳固→土方回填

C: 管道预制→试压、冲洗、消毒→管道对口、调直稳固→管道连接→布管、下管→土方回填

D: 管道预制→布管、下管→管道对口、调直稳固→管道连接→试压、冲洗、消毒→土方回填

答案：D

55. 下列（）不符合智能建筑工程检测结论与处理的相关规定。

A: 被集成系统接口检测不合格的，被集成系统和集成系统的系统检测结论均应为不合格

B: 检测结论应分为合格和不合格

C: 系统检测不合格时，应限期对不合格项进行整改，对整改后的项目重新检测，直至检测合格

D: 主控项目有一项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格；一般项目有两项及以上不合格的，系统检测结论应为不合格

答案：C

56. 吊扇的安装，扇叶距地高度不应小于（）。

A: 2

B: 1.3

C: 1.5

D: 2.5

答案：D

57. 梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m 时，应不少于（）处与保护导体可靠连接，全长大于 30m 时，每个 2~3m 应增加连接点，起始端和终端端均应可靠接地。

A: 3

B: 1

C: 4

D: 2

答案: D

58. 公共广播系统检测语言清晰度主观评价时，评价人员应独立评价打分，评价结果应取所有评价人员打分的算术平均值，评价结果不低于（ ）分的应判定为合格。

A: 5

B: 2

C: 4

D: 3

答案: C

59. 每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的问题，就要用（ ）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。

A: 计划、实施、检查和改进

B: 目测法、实测法和试验法三种

C: 看、摸、敲、照四个字

D: 靠、吊、量、套四个字

答案: A

60. 子钟与母钟的时间显示偏差不大于（ ）s。

A: 1

B: 5

C: 2

D: 0.5

答案：A

61. 建设工程施工质量验收统一标准是统一建筑工程质量的验收方法、程序和（ ）。

- A: 质量指标
- B: 技术指标
- C: 检验指标
- D: 施工指标

答案：A

62. 离心水泵单机试运行时，要注意泵启动后，排水管阀门的关闭时间一般不应超过（ ）min。

- A: 3~4
- B: 2~3
- C: 3~3.5
- D: 2.5~3

答案：B

63. 在工程质量控制材料方面，属于通风与空调工程是（ ）

- A: 设备调试记录
- B: 系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
- C: 接地、绝缘电阻测试记录
- D: 通风、空调系统调试记录

答案：D

64. 给水系统可分为直接饮水形式、（ ）、水泵给水形式和水池、水泵和水箱联合给水形式。

- A: 合流制

B: 附水箱供水形式

C: 分流制

D: 间接引水系统

答案：B

65. 电动机空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求；无要求时，连续启动 2 次的时间间隔不应小于（）min，再次启动应在电动机冷却至常温下再进行。

A: 2

B: 5

C: 10

D: 8

答案：B

66. 按风管系统工作压力划分，风管系统可分为低压系统、中压系统和高压系统。其中系统工作压力小于等于（）Pa 为低压系统。

A: 300

B: 1500

C: 500

D: 1000

答案：C

67. 防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于（）mm。

A: 1000

B: 200

C: 100

D: 800

答案：B

68. 建筑排水 U~PVC 管立管的支承件间距，当立管外径为 50mm 时不大于 1.2m，当立管外径大于 75mm 时间距不大于（）

A: 1m

B: 2m

C: 3m

D: 2.5m

答案：B

69. 暖通空调监控系统的功能检测时，冷热源的监测参数应（）检测；空调、新风机组的监测参数应按总数的（）抽检，且不应少于 5 台，不足 5 台时应全部检测；各种类型传感器、执行器应按（）抽检，且不应少于 5 只，不足 5 只时应全部检测。

A: 50%10%10%

B: 100%10%20%

C: 50%20%10%

D: 100%20%10%

答案：D

70. 以下选项不属于工业工程常用垫料的是（）。

A: 橡胶板

B: 软聚氯乙烯板

C: 石棉板

D: 石棉橡胶板

答案：A

71. 我国工业和民用电源为三相交流电源，下面()的说法是不正确的。
()

- A: 三相交流电源采用的是三相四线制
- B: 相电压为 220 伏
- C: 线电压为 220 伏
- D: 线电压为 380 伏

答案：C

72. 执行计划要职责分工，各负其责。执行前要（）。

- A: 宣传、交底、取得共同的认识和认同
- B: 宣传、分工、取得共同的理解和认同
- C: 宣传、分工、取得共同的认识和认同
- D: 宣传、交底、取得共同的理解和认同

答案：D

73. 导管验收准备工作内容包包括：选定参与验收的人员、（）、收集质量标准。

- A: 整理采购协议或合同
- B: 查验质量说明书
- C: 检验免检证书
- D: 核对

答案：A

74. 施工企业对已具有成熟的分项工程级的工艺标准情况下和采用（）情况下，要区别对待编制质量计划的要求。

- A: “四新”
- B: 新规范
- C: 新技术

D: 新设备

答案：A

75. 在工程质量控制材料方面，属于建筑电气工程是（）

A: 接地、绝缘电阻测试记录

B: 系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录

C: 通风、空调系统调试记录

D: 制冷设备运行调试记录

答案：A

76. 室外供热管道冲洗完毕应通水、加热，进行（）和调试。当不具备加热条件时，应延期进行。

A: 消毒

B: 冲洗

C: 试压

D: 试运行

答案：D

77. 发生质量事故基本上是违反了（）。

A: 施工质量验收规范的主控项目的规定

B: 施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定

C: 施工质量验收规范的一般项目的规定

D: 施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定

答案：A

78. 明配的电气导管应符合下列要求：（）。

A: 导管采用的接线或过渡盒（箱）应选用明装盒（箱）

B: 在距导管终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘 150~500mm 范围内应设有固定管卡

C: 在距导管终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘 0~150mm 范围内应设有固定

D: 导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固

答案：C

79. 空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于（ ）。

A: 0.05

B: 0.2

C: 0.1

D: 0.15

答案：C

80. 发生火灾事故时，在死亡的绝大多数人是因为（ ）。

A: 因人群踩踏而死

B: 吸入毒性气体而死

C: 跳楼而死

D: 大火烧死

答案：B

81. 按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 规定制冷管道系统应做（ ）、气密性试验和真空试验。

A: 强度试验

B: 充气试验

C: 压力试验

D: 刚度试验

答案：A

82. 施工组织设计应由（）主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

- A: 施工员
- B: 质量员
- C: 项目负责人
- D: 技术负责人

答案：C

83. 分项工程或分部工程要依据（）和业主的意见编专门的质量计划。

- A: 城市规划要求
- B: 工程的实际需要
- C: 政府的需要
- D: 监理的要求

答案：B

84. （）是可变冷媒流量空调（VRV）系统的关键部分。

- A: 室外机
- B: 冷媒管路
- C: 室内机
- D: 风冷式冷凝器和压缩机

答案：D

85. 在混凝土排水管安装施工过程中，管顶（）cm 范围以内，应采用人工夯填。

- A: 40
- B: 60
- C: 50

D: 70

答案: C

86. 分项工程应由（）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

A: 专业监理工程师

B: 质量检查员

C: 项目经理

D: 总监理工程师

答案: A

87. 散热器支管长度超过（）时，应在支管上安装管卡。

A: 0.5m

B: 2m

C: 1.5m

D: 1m

答案: C

88. 排水栓和地漏的安装应平整、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于（）mm。

A: 30

B: 50

C: 40

D: 60

答案: B

89. 孔隙达到一定程度会使导热系数增大，通常把室温下导热系数低于（）W/（m·K）的材料称为绝热材料。

专业《质量员之设备安装质量专业管理实务》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 0.2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/408055077067007020>