

# 2024 年施工员之装修施工基础知识题库

## 第一部分 单选题(200 题)

1、下列陶瓷砖按成型方法分的是（ ）。

- A. 有釉砖
- B. 无釉砖
- C. 挤压法砖
- D. 低吸水率砖

【答案】： C

2、（ ）是预算定额的制定基础。

- A. 施工定额
- B. 估算定额
- C. 机械定额
- D. 材料定额

【答案】： A

3、以下关于市政公用工程规定的施工总承包一级企业可以承包工程范围的说法中，正确的是（ ）。

- A. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的城市道路工程
- B. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的供气规模 15 万 m<sup>3</sup>/日燃气工程
- C. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种市政公用工程的施工
- D. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍各类城市生活垃圾处理工程

【答案】： C

4、以下工程作业中不属于专业承包资质类别的是（ ）。

- A. 地基基础工程
- B. 建筑装修装饰工程
- C. 建筑幕墙工程
- D. 电力工程

【答案】： D

5、混凝土与轻质砌块墙体交接处均应加钉（ ） mm 宽钢丝网。

- A. 100
- B. 150
- C. 500
- D. 200

【答案】： D

6、水性涂料中的成膜助剂是起（ ）的作用。

- A. 降低成膜温度
- B. 提高成膜温度
- C. 增稠
- D. 防黏度降低

【答案】： A

7、南京的抗震设防烈度为（ ）度、苏州大部分地区为 6 度、宿迁为 8 度、上海大部分地区为 7 度、北京大部分地区为 8 度。

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

【答案】： B

8、塑钢彩板门窗安装工艺流程（ ）。

- A. 划线定位→塑钢门窗披水安装→塑钢门窗安装→防腐处理→门窗扇及玻璃的安装→嵌门窗四缝→安装五金配件
- B. 划线定位→塑钢门窗披水安装→防腐处理→塑钢门窗安装→嵌门窗四缝→门窗扇及玻璃的安装→安装五金配件
- C. 划线定位→塑钢门窗披水安装→塑钢门窗安装→防腐处理→嵌门窗四缝→门窗扇及玻璃的安装→安装五金配件
- D. 划线定位→塑钢门窗披水安装→防腐处理→塑钢门窗安装→门窗扇及玻璃的安装→嵌门窗四缝→安装五金配件

【答案】：B

9、以下哪个软件是我们常用幻灯片编辑播放软件。（ ）。

- A. Word
- B. AutoCAD
- C. PPT
- D. Photoshop

【答案】：C

10、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，错误的是（ ）。

- A. 总承包单位与分包单位之间的连带责任属于法定连带责任
- B. 总承包单位与分包单位中，一方向建设单位承担的责任超过其应承担的份额的，有权向另一方追偿
- C. 建设单位和分包单位之间没有合同关系，当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，不能直接要求分包单位承担损害赔偿责任
- D. 总承包单位和分包单位之间责任的划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错的大小确定

【答案】：C

11、箱形基础的混凝土强度等级不应低于（ ）。

- A. C15
- B. C20
- C. C30
- D. C40

【答案】： C

12、外墙砖的砖缝一般为（ ） mm。

- A. 5~8
- B. 7~10
- C. 7~12
- D. 10~12

【答案】： B

13、施工项目控制的任务是进行以项目进度控制、质量控制、成本控制和安全控制为主要内容的四大目标控制。其中下列不属于与施工项目成果相关的是（ ）。

- A. 进度控制
- B. 安全控制
- C. 质量控制
- D. 成本控制

【答案】： B

14、建筑装饰装修工程专业承包资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：D

15、计算模板工程量时，现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在（ ） $\text{m}^2$ 以内时不予扣除。

- A. 0.5
- B. 0.2
- C. 0.3
- D. 0.1

【答案】：C

16、下列选项中关于施工项目管理的特点说法错误的是（ ）。

- A. 对象是施工项目
- B. 主体是建设单位
- C. 内容是按阶段变化的
- D. 要求强化组织协调工作

【答案】：B

17、分格条使用前要用（ ），以防止使用时变形。

- A. 胶涂满
- B. 截断
- C. 水浸透
- D. 水泥砂浆固定

【答案】：C

18、水泥的凝结时间分初凝和终凝。这个指标对施工有着重要的意义。普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的初凝时间不小于（ ），终凝时间不大于（ ）。

- A. 30min,500min
- B. 40min,600min
- C. 45min,600min
- D. 50min,650min

**【答案】：** C

19、室内给水管道的的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的（ ）倍，但不得小于（ ）MPA

- A. 1.5， 0.6
- B. 0.6， 1.5
- C. 1.5， 0.7
- D. 1.5， 1.5

**【答案】：** A

20、建筑装饰构造是实现（ ）目标、满足建筑物使用功能、美观要求及保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的重要保证。

- A. 建筑设计
- B. 结构设计
- C. 机电设计
- D. 装饰设计

**【答案】：** D

21、水泥抹光机作业时，电缆线应（ ）架设。

- A. 地面
- B. 离地
- C. 高空
- D. 附墙

【答案】： B

22、木门窗安装施工工艺流程为（ ）。

- A. 找规矩弹线→安装门窗框→安装门窗扇→掩扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- B. 找规矩弹线→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→掩扇→安装五金配件→成品保护
- C. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→安装门窗扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- D. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→安装五金配件→成品保护

【答案】： D

23、抗震设计的设防烈度为（ ）度。

- A. 4、5、6、7、8
- B. 6、7、8、9
- C. 7、8、9、10
- D. 6、7、8、10

【答案】： B

24、以下描述正确的是（ ）。

- A. AutoCAD 是办公自动化软件
- B. MicrosoftProject 是多媒体软件
- C. WinDowsXP 是操作系统

D. word 是电子表格软件

**【答案】：** C

25、下列各项定额中，不属于按定额的编制程序和用途性质分类的是（ ）。

- A. 概算定额
- B. 预算定额
- C. 材料消耗定额
- D. 工期定额

【答案】：C

26、副框固定后，在洞口内外侧用水泥砂浆等抹至副框与主框接触面平，当外侧抹灰时应用片材将抹灰层与门窗框临时隔开，其厚度为（ ）mm。待外抹灰层硬化后，撤去片材，预留出宽度为 5mm、深度为 6mm 的嵌缝槽，待门窗固定后，用中性硅酮密封胶密封门窗外框边缘与副框间隙及嵌缝槽处。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 18

【答案】：A

27、吊顶用的玻璃应进行自身重力荷载下的变形设计计算，可采用弹性力学方法进行计算。对于边框支承玻璃板，其挠度限制不应超过（ ）。

- A. 1mm
- B. 2mm
- C. 3mm
- D. 4mm

【答案】：B

28、下列关于时间定额和产量定额的说法中，正确的是（ ）。

- A. 施工定额可以用时间定额来表示
- B. 时间定额和产量定额是互为倒数的
- C. 时间定额和产量定额都是材料定额的表现形式
- D. 劳动定额的表现形式是产量定额

【答案】：B

29、花岗石板材主要应用于( )。( )

- A. 室外台阶
- B. 大型公共建筑室外装饰工程
- C. 室外地面装饰工程
- D. 室内地面装饰工程

【答案】：B

30、玻璃地弹簧门安装工艺流程为（ ）。

- A. 划线定位→倒角处理→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→玻璃板对接→活动玻璃门扇安装→清理
- B. 划线定位→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→倒角处理→活动玻璃门扇安装→玻璃板对接→清理
- C. 划线定位→倒角处理→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→活动玻璃门扇安装→玻璃板对接→清理
- D. 划线定位→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→倒角处理→玻璃板对接→活动玻璃门扇安装→清理

【答案】：A

31、项目过程控制中，加强专项检查，包括自检、（        ）、互检。

- A. 专检
- B. 全检
- C. 交接检
- D. 质检

【答案】： A

32、条木地板的宽度一般不大于（        ），板厚为（        ），拼缝处加工成企口或错口，端头接缝要相互错开。

- A. 115mm， 15～25mm
- B. 120mm， 20～30mm
- C. 115mm， 20～30mm
- D. 120mm， 25～35mm

【答案】： B

33、泛水通常先用水泥砂浆在垂直面与屋面交界处做成半径大于（        ）mm 的圆弧。

- A. 10
- B. 20
- C. 50
- D. 80

【答案】： C

34、由于全国气候的差异，为防止因含水率过高使板面发生脱胶、隆起和裂缝等质量问题而影响到装饰效果，选择应满足（        ）的要求。

- A. I 类：含水率 10%，包括包头、兰州以西的西北地区和西藏自治区
- B. II 类：含水率 15%，包括徐州、郑州、西安及其以北的华北地区和

东北地区

C. III类：含水率 17%，包括徐州、郑州、西安以南的中南、华南和西南地区

D. IV 类：含水率 17%，包括广州、南宁以南的岭南地区

**【答案】：**A

35、下列对预制板的叙述错误的是（ ）。

- A. 空心板是一种梁板结合的预制构件
- B. 槽形板是一种梁板结合的构件
- C. 结构布置时应优先选用窄板，宽板作为调剂使用
- D. 预制板的板缝内用细石混凝土现浇

【答案】： C

36、一般地板磨光机的磨削宽度为（ ） mm。

- A. 500～600
- B. 400～300
- C. 200～300
- D. 100～200

【答案】： C

37、一个关于工程量清单说法不正确的是（ ）。

- A. 工程量清单是招标文件的组成部分
- B. 工程量清单应采用工料单价计价
- C. 工程量清单可由招标人编制
- D. 工程量清单是由招标人提供的文件

【答案】： B

38、固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框 150～200mm，固定片之间的间距应小于或等于（ ） mm。

- A. 500
- B. 200
- C. 5000
- D. 250

【答案】： A

39、在 MicrosoftOffice 的组件中，（ ）是个人信息管理程序和电子邮件通信软件。

- A. Word
- B. Outlook
- C. Foxmail
- D. FrontPage

**【答案】：**B

40、砂浆流动性的大小用( )表示。( )

- A. 坍落度
- B. 分层度
- C. 沉入度
- D. 针入度

**【答案】：**C

41、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）进行调查。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组
- B. 事故发生地省级人民政府
- C. 事故发生地设区的市级人民政府
- D. 事故发生地县级人民政府

**【答案】：**B

42、用石材防护剂对石材背面及侧面进行涂刷处理，石材含水率应小于（ ）。

- A. 8%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 20%

【答案】： A

43、（ ）是建设过程的最后一环，是投资转入生产或使用成果的标志。

- A. 竣工验收
- B. 生产准备
- C. 建设准备
- D. 后评价阶段

【答案】： A

44、用作吊顶的轻钢龙骨，龙骨壁厚为（ ）。

- A. 0.4~0.6mm
- B. 5~1.5mm
- C. 1.5m~2.5mm
- D. 2.5~3.5mm

【答案】： B

45、墙（或柱）是把屋盖、楼层的（ ）、外部荷载，以及把自重传递到基础上。

- A. 活荷载
- B. 定荷载
- C. 风荷载
- D. 雪荷载

【答案】：A

46、下列各项措施中，不属于施工项目质量控制的措施的是（ ）。

- A. 提高管理、施工及操作人员自身素质
- B. 提高施工的质量管理水平
- C. 尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现
- D. 加强施工项目的过程控制

【答案】：C

47、涂料因贮存，造成黏度过高，可用（ ）调整。

- A. 配套颜料
- B. 配套树脂
- C. 配套稀释剂
- D. 二甲苯或丁酯

【答案】：C

48、以（ ）确定工程造价，是我国采用的一种与计划经济相适应的工程造价管理制度。

- A. 工程量清单计价
- B. 预算定额单价法
- C. 企业定额
- D. 概算定额

【答案】：B

49、涂料实干时间一般要求不超过（ ）。

- A. 6h
- B. 12h
- C. 24h
- D. 48h

【答案】：C

50、钢型材中，（ ）与工字钢的界面相似，但翼缘更宽。

- A. 等边角钢
- B. 不等边角钢
- C. 槽钢
- D. H 型钢

【答案】：D

51、关于变形缝说法正确的是（ ）。

- A. 伸缩缝基础埋于地下，虽然受气温影响较小，但必须断开。
- B. 沉降缝从房屋基础到屋顶全部构件断开。
- C. 一般情况下防震缝以基础断开设置为宜。
- D. 不可以将上述三缝合并设置。

【答案】：B

52、下列各项选项中，不属于《建筑法》规定约束的是（ ）。

- A. 建筑工程发包与承包
- B. 建筑工程涉及的土地征用
- C. 建筑安全生产管理
- D. 建筑工程质量管理

【答案】：B

53、一般而言，吸水率（ ）的陶瓷砖，我们称之为炻质砖。

- A. 大于 10%
- B. 小于 6%
- C. 大于 6%不超过 10%
- D. 不超过 0.5%

【答案】：C

54、工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ ）费用中考虑。

- A. 分部分项工程费
- B. 零星工程项目费
- C. 预留金
- D. 措施项目费

【答案】： C

55、工程量清单主要由（ ）等组成。

- A. 分部分项工程量清单，措施项目清单
- B. 分部分项工程量清单，措施项目清单和其他项目清单
- C. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单和施工组织设计
- D. 分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目清单和税金项目清单

【答案】： D

56、装修施工时，（ ）在建筑内楼面上集中堆放大量建筑材料，如水泥、砂石、钢材等。

- A. 需要
- B. 可以
- C. 允许
- D. 不允许

【答案】： D

57、目前 MicrosoftOffice 的最新版本为（ ）。

- A. Office2007
- B. Office2003
- C. Office2010

D. Office2013

**【答案】**： D

58、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A. 尺寸界线、尺寸线、数字和箭头
- B. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和数字
- C. 尺寸界线、尺寸线、尺寸数字和单位
- D. 尺寸线、起止符号、箭头和尺寸数字

【答案】：B

59、定额项目表的组成由（ ）构成。

- A. 工作内容、计量单位、项目表
- B. 计算规则、计量单位、项目表
- C. 工作内容、计量单位、项目表、附注
- D. 章册说明、工作内容、计量单位、项目表、附注

【答案】：C

60、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施
- C. 行政措施、技术措施、经济措施
- D. 政策措施、技术措施、经济措施

【答案】：A

61、木龙骨吊顶施工工艺流程（ ）。

- A. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→龙骨架整体调平→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→压条安装→面板安装
- B. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→龙骨架整体调平→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→面板安装→压条安装
- C. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→龙骨架整体调平→面板安装→压条安装
- D. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→龙骨架整体调平→压条安装→面板安装

【答案】：C

62、从2002年7月1日起强制实施的《室内装饰装修材料》GB18580、18587和GB24410，规定了10项材料中有害物质的限量，以下（ ）不是标准中规定的。

- A. 人造木质板材
- B. 溶剂型木器涂料
- C. 内墙涂料
- D. 塑料扣件

【答案】：D

63、下列不属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的定额是（ ）。

- A. 劳动消耗定额
- B. 时间消耗定额
- C. 机械消耗定额
- D. 材料消耗定额

【答案】：B

64、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 天以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（ ）。

- A. 劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
- B. 劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
- C. 劳动者被依法追究刑事责任的
- D. 劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

**【答案】：** D

65、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 省级行政主管部门
- C. 地方行政主管部门
- D. 行业行政主管部门

【答案】：A

66、在建设法规五个层次中，其法律效力从高到低依次为（ ）。

- A. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章
- B. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方性建设法规
- C. 建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方性建设法规、地方建设规章
- D. 建设法律、建设行政法规、地方性建设法规、建设部门规章、地方建设规章

【答案】：A

67、散水表面的坡度一般为（ ）。

- A. 3%~5%
- B. 1%~2%
- C. 0.5%~1%
- D. 无坡度

【答案】：A

68、张某在甲施工单位公司连续工作满8年，李某与乙监理公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原先工作；王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固定期限劳动合同的是（ ）。

- A. 张某
- B. 李某
- C. 王某
- D. 赵某

【答案】：B

69、通常在大型公共建筑中采用的地面装饰为（ ）。

- A. 软质聚氯乙烯塑料地毯
- B. 橡胶地毯
- C. 人工合成高分子涂料
- D. 水磨石地面

【答案】：A

70、木强化复合木地板构造为三层复合，芯层为（ ）。

- A. 含有耐磨材料的三聚氰胺树脂浸渍装饰纸
- B. 中、高密度纤维板或刨花板
- C. 细工木板或胶合板
- D. 浸渍酚醛树脂的平衡纸

【答案】：B

71、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 10 人以上及 30 人以下死亡
- C. 3 人以上 10 人以下死亡
- D. 3 人以下死亡

**【答案】：**B

72、《劳动法》第二十一条规定，试用期最长不超过（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 12 个月

**【答案】：**B

73、建筑法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、（ ）之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

- A. 社区
- B. 市民
- C. 社会团体、公民
- D. 地方社团

**【答案】：**C

74、建筑工程总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、一级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】：C

75、木地板刨平机和磨光机的刀具、磨具应锋利，修正量（ ）

。

A. 5mm

B. 1~2mm

C. 合适为止

D. 应符合产品使用说明书规定

【答案】：D

76、饰面板安装工程一般适用于内墙面安装和高度不大于（ ）m

、抗震设防烈度不大于（ ）度的外墙饰面板安装工程。

A. 99、7

B. 45、9

C. 50、9

D. 24、7

【答案】：D

77、企业内部使用的定额是（ ）。

A. 施工定额

B. 预算定额

C. 概算定额

D. 概算指标

【答案】：A

78、荷载按结构的反应分为：静态荷载，如结构自重、屋面和楼面的活荷载、雪荷载等：（ ），如地震力、高空坠物冲击力等。

A. 可变荷载

B. 动态荷载

C. 垂直荷载

D. 风荷载

**【答案】：** B

79、根据《建筑法》规定,( )是安全生产方针的核心和具体体现,是实现安全生产的根本途径。(

)

- A. 安全生产
- B. 控制防范
- C. 预防为主
- D. 群防群治

【答案】： C

80、当墙与基础使用不同的材料，且位于标高-0.25m处，则基础与墙的分界线是（ ）。

- A. 设计室内地坪标高
- B. 设计室外地坪标高
- C. 标高-0.25m处
- D. 设计室内地坪标高与设计室外地坪标高的中间部位

【答案】： C

81、手电钻在可钻材料范围内，根据不同的规格型号，钻孔直径可以在（ ）mm范围。

- A.  $\phi 3 \sim \phi 5$
- B.  $\phi 5 \sim \phi 18$
- C.  $\phi 18 \sim \phi 25$
- D.  $\phi 25$  以上

【答案】： B

82、某建筑工程，分部分项工程费为 3574262.64 元，施工技术措施费为 1201876.52 元，试计算其单位工程招标控制价。假设其施工组织措施费费率为 3.8%，规费费率为 6.35%，税金费率为 3.41%。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 13.58
- B. 4.57
- C. 18.15
- D. 1.15

【答案】：C

83、给水水平管道应有（ ）的坡度坡向泄水装置。

- A. 2%~5%
- B. 2‰~5‰
- C. 5‰~10‰
- D. 5%~10%

【答案】：D

84、为了便于涂抹，普通抹面砂浆要求比砌筑砂浆具有更好的（ ）。

- A. 和易性
- B. 流动性
- C. 耐久性
- D. 保水性

【答案】：A

85、保温薄抹灰施工中，用 2m 靠尺检查墙体的平整度，最大偏差大于（ ）mm 时，应用 1：3 的水泥砂浆找平。

- A. 1
- B. 4

C. 8

D. 20

**【答案】：** B

86、在采用浸、淋、喷、刷等涂装方法的场合，涂料在被涂物的垂直面的边缘附近积留后，照原样固化并牢固附着的现象称为（ ）。

- A. 流淌
- B. 下沉
- C. 流挂
- D. 缩孔

【答案】： C

87、某企业在 2010 年因生产经营状况困难，确需裁减人员，降低企业生产成本。经过公司高层研究决议，提前向工会或者全体职工说明企业目前情况，听取工会或者职工的意见后，再向劳动行政部门报告，进行裁减人员。但是企业员工表示不满，反映企业决定比较突然，未说明相应赔偿的事项。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 一个月内
- B. 三个月内
- C. 四个月内
- D. 六个月内

【答案】： D

88、花岗岩具有放射性，国家标准中规定（ ）可用于装饰装修工程，生产、销售、使用范围不受限制，可在任何场合应用。

- A. A 类
- B. B 类
- C. C 类
- D. D 类

【答案】： A

89、电圆锯的用途是（ ）。

- A. 主要用于裁锯木材类板材
- B. 裁锯铝型材
- C. 裁锯钢材
- D. 裁锯陶瓷类制品

【答案】：A

90、根据《建筑结构荷载规范》GB50009 — 2012 的规定，民用建筑楼面均布活荷载的标准值最低为（ ）。

- A. 1.5kN/m<sup>2</sup>
- B. 2.0kN/m<sup>2</sup>
- C. 2.5kN/m<sup>2</sup>
- D. 3.0kN/m<sup>2</sup>

【答案】：B

91、整体面层含（ ）。

- A. 砖面层
- B. 地毯面层
- C. 卷材面层
- D. 涂料面层

【答案】：D

92、筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系，通常用于超高层建筑（ ）中。筒体结构可分为框架—核心筒结构、筒中筒结构和多筒结构。

- A. 10 层到 30 层
- B. 20 层到 40 层
- C. 30 层到 50 层
- D. 35 层到 60 层

【答案】：C

93、具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的过程称为（ ）。

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

【答案】：A

94、为使残疾人能平等的参与社会活动而设置（ ）。

- A. 回车坡道
- B. 台阶
- C. 普通行车坡道
- D. 轮椅坡道

【答案】：D

95、金属漆中银粉又称（ ）。

- A. 铅粉
- B. 铜粉
- C. 铝粉
- D. 金粉

【答案】：C

96、防震缝的设置是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设计的。

- A. 温度变化
- B. 地基不均匀沉降
- C. 地震
- D. 荷载过大

【答案】：C

97、不属于人工预算单价的内容的是（ ）。

- A. 生产工具用具使用费
- B. 生产工人基本工资
- C. 生产工人基本工资性补贴
- D. 生产工人辅助工资

【答案】： A

98、门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线，如设计无规定时，距内墙面：38~60 系列为（ ）mm,90~100 系列为 150mm。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 500

【答案】： A

99、建筑业企业资质，是指建业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】： A

100、门窗框料有顺弯时，其弯度一般不应超过（ ）mm。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： D

101、角向磨光机磨制作业时，应使砂轮与工作面保持（ ）倾斜位置。

- A.  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B.  $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- C.  $50^{\circ}$
- D.  $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$

**【答案】：** A

102、标准灰饼的大小为（ ）mm 见方。

- A. 20
- B. 50
- C. 100
- D. 200

**【答案】：** B

103、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（ ）作为结算的依据。

- A. 由监理师提出，经发包人确认后
- B. 由承包方提出，经发包人确认后
- C. 由承包方提出，经监理师确认后
- D. 由承包方提出，经监理师确认后

**【答案】：** B

104、铝合金门窗横向或竖向组合时，宜采取套插，搭接宽度宜大于（ ）mm。

- A. 20
- B. 1
- C. 10
- D. 3

【答案】： C

105、机械操作人员的工资包括在建筑安装工程（ ）之中。

- A. 人工费
- B. 其他直接费
- C. 施工管理费
- D. 机械费

【答案】： D

106、下列不属于角焊缝按受力与焊缝方向分的为（ ）。

- A. 直角焊缝
- B. 侧缝
- C. 端峰
- D. 斜缝

【答案】： A

107、清漆施涂时温度不宜（ ）。

- A. 高于 5℃
- B. 低于 5℃
- C. 高于 8℃
- D. 低于 8℃

【答案】： D

108、建筑生产工人 6 个月以上的病假期间的工资应计入（ ）。

- A. 人工费
- B. 劳动保险费
- C. 企业管理费
- D. 建筑管理费

【答案】： C

109、以下不属于施工资源管理任务的是（ ）。

- A. 规划及报批施工用地
- B. 确定资源的分配计划
- C. 编制资源进度计划
- D. 施工资源进度计划的执行和动态调整

【答案】： A

110、装饰施工机械是指（ ）。

- A. 各种手持电动工具
- B. 水磨石机
- C. 施工升降机
- D. 各种手持电动工具和小型装饰机械

【答案】： D

111、由于箍筋在截面四周均受拉，所以应做成（ ）。

- A. 封闭式
- B. 敞开式
- C. 折角式
- D. 开口式

【答案】： A

112、混凝土强度、弹性模量符合设计要求是才能放松预应力筋。当日平均气温不低于 20℃时，龄期不小于（ ）。

- A. 3d
- B. 5d
- C. 7d
- D. 28d

【答案】： B

113、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（ ）个序列。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 甲级、乙级、丙级
- D. 施工总承包、专业承包和施工

【答案】： D

114、某建筑工程，分部分项工程费为 3574262.64 元，施工技术措施费为 1201876.52 元，试计算其单位工程招标控制价。假设其施工组织措施费费率为 3.8%，规费费率为 6.35%，税金费率为 3.41%。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 13.58
- B. 49.58
- C. 18.15
- D. 31.48

【答案】： D

115、塑料地板胶粘剂中，主要用于地板等与水泥砂浆地面的粘贴是（ ）。

- A. 聚醋酸乙烯类胶粘剂

- B. 合成橡胶类胶粘剂
- C. 聚氨酯类胶粘剂
- D. 氧树脂类胶粘剂

**【答案】：** B

116、在混合砂浆中掺入适当比例的石膏，其目的是（ ）。

- A. 提高砂浆强度
- B. 改善砂浆的和易性
- C. 降低成本
- D. 增加黏性

【答案】： B

117、小规格板材，一般厚度小于 20mm、边长不大于（ ） mm,可采用湿贴方法。

- A. 40
- B. 60
- C. 400
- D. 600

【答案】： C

118、费用定额是确定建筑安装工程中除（ ）之外的其他各项费用的数量标准。

- A. 直接费
- B. 间接费
- C. 计划利润和税金
- D. 其他直接费

【答案】： A

119、42.5 强度等级的水泥，其 28d 抗压强度应大于（ ）。

- A. 0.425MPa
- B. 4.25MPa
- C. 42.5MPa
- D. 425MPa

【答案】：C

120、汽车玻璃用的是（ ）。

- A. 吸热玻璃
- B. 热反射玻璃
- C. 中空玻璃
- D. 装饰玻璃

【答案】：B

121、近年来在裱糊装饰工程中应用最为广泛的一种壁纸是（ ）。

- A. 纸基壁纸
- B. 织物壁纸
- C. 金属涂布壁纸
- D. 塑料壁纸

【答案】：D

122、陶瓷地砖要取得好的视觉效果，设计无要求时，排版一般采用（ ）。

- A. 对称排版
- B. 非对称排版
- C. 任意排版
- D. 异形排版

【答案】：A

123、涂装有以下几方面的功能：保护作用、（        ）、特种功能。

- A. 标制
- B. 示温
- C. 装饰作用
- D. 耐擦伤性

【答案】： C

124、预算定额人工消耗量的人工幅度差主要指预算定额人工工日消耗量与（        ）之差。

- A. 施工定额中劳动定额人工工日消耗量
- B. 概算定额人工工日消耗量
- C. 测时资料中人工工日消耗量
- D. 实际人工工日消耗量

【答案】： B

125、管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管，并用（        ）水泥砂浆或细石混凝土填嵌密实；电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕，并将背后露明部分钉好钢丝网；接线盒用纸堵严。

- A. 1： 3
- B. 3： 1
- C. 1： 1
- D. 2： 3

【答案】： A

126、框架一剪力墙结构，是指在框架结构内设置适当抵抗水平剪切力墙体的结构，般用于（        ）层的建筑。

- A. 10～20
- B. 10～30
- C. 15～30

D. 20～50

【答案】：A

127、以下哪个软件不属于计算机的应用软件。（ ）。

- A. 办公自动化软件
- B. 多媒体软件
- C. 操作系统
- D. 信息安全软件

【答案】： C

128、每段楼梯的踏步数应在( )步。（ ）

- A. 2~18
- B. 3~24
- C. 2~20
- D. 3~18

【答案】： D

129、饰面板（砖）工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。环境温度及其所用材料温度的控制中不正确的要求是（ ）。

- A. 采用掺有水泥的拌合料粘贴（或灌浆）时，即湿作业施工现场环境温度不应低于 5℃
- B. 采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 20℃
- C. 如环境温度低于上述规定，应采取保证工程质量的有效措施
- D. 采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 10℃

【答案】： B

130、经常被用作室内的壁板、门板、家具及复合地板的纤维板是（ ）。

- A. 硬质纤维板
- B. 半硬质纤维板
- C. 软质纤维板
- D. 超软质纤维板

【答案】： A

131、下列选项中，不属于建立施工项目经理部的基本原则的是（ ）。

- A. 根据所设计的项目组织形式设置
- B. 适应现场施工的需要
- C. 满足建设单位关于施工项目目标控制的要求
- D. 根据施工工程任务需要调整

【答案】： C

132、油漆分类的依据是（ ）。

- A. 以油漆的颜色进行分类
- B. 以油漆的性能进行分类
- C. 以主要成膜物质进行分类
- D. 以辅助成膜物质进行分类

【答案】： C

133、无毒、无味、不燃烧、游离醛的含量低，施工中没有刺激性气味，主要用于墙布、瓷砖、壁纸和水泥制品的粘贴，也可作为基料来配制地面和内外墙涂料的壁纸墙壁胶粘剂是（ ）。

- A. 聚醋酸乙烯胶粘剂
- B. 聚乙烯醇胶粘剂
- C. 801 胶

D. 粉末壁纸胶

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/415103121324011134>