

2024 年施工员之土建施工专业管理实务考前冲刺模 拟试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、梁的平法标注中，部分标注为 KL3(2A) 300x650，则以下关于该梁的说法中错误的是（ ）。

- A. 两跨一端悬挑
- B. 两跨两端悬挑
- C. 梁的截面尺寸为 300x650
- D. 梁的编号为 3

【答案】 B

2、下列文件中，相关单位不需要审批或书面回复的是（ ）。

- A. 监理通知单
- B. 工程暂停令
- C. 监理联系单
- D. 工程临时延期报审表

【答案】 C

3、梁的平法标注中，部分标注为 KL3(2A) 300x650，则以下关于该梁的说法中错误的是（ ）。

- A. 两跨一端悬挑
- B. 两跨两端悬挑
- C. 梁的截面尺寸为 300x650
- D. 梁的编号为 3

【答案】 B

4、（一）某工程业主通过工程量清单招标确定某投标人为中标人，双方签订的承包合同包括分项工程清单工程量和投标综合单价，工期为5个月。有关合同价款的条款如下：(1) 采用单价合同，其中分项工程项目费用为33万元，暂列金额为5.7万元；(2) 规费费率为6.62%，税金率为3.4526%；(3) 措施项目费为8万元；(4) 工程预付款为合同价（扣除暂列金额）的20%。请根据上述材料，回答下列问题：

- A. 施工机具使用费
- B. 材料费
- C. 规费
- D. 人工费

【答案】 C

5、砖砌体的施工工艺流程正确的是（ ）。

- A. 抄平、放线、摆砖、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、勾缝、清理等
- B. 抄平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等
- C. 抄平、放线、摆砖、立皮数杆、挂线、盘角、砌筑、勾缝、清理等
- D. 抄平、放线、立皮数杆、摆砖、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等

【答案】 B

6、某事故经调查发现，主要是由于勘察过程中地基承载力估计错误造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为（ ）。

- A. 社会原因引发的事故
- B. 经济原因引发的事故
- C. 技术原因引发的事故

D.管理原因引发的事故

【答案】 C

7、砖混结构房屋的层数一般在（ ）层以下。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】 B

8、流水施工的基本参数不包括下列哪一项（ ）。

A.时间参数

B.技术参数

C.工艺参数

D.空间参数

【答案】 B

9、起重量在（ ）kN及以上的起重设备安装工程，施工方案需进行专家论证。

A.200

B.300

C.350

D.400

【答案】 B

10、关于施工场区平面控制网的布设原则，说法正确的是（ ）。

- A.从整体考虑，遵循先局部后整体
- B.先低精度再高精度
- C.选点应选在不受干扰、通视条件良好的地方
- D.为保证桩位免受损坏，一般采用钢筋插入土体

【答案】 C

11、在施工现场，属于物的不安全状态的是（ ）。

- A.没有按规定对职工进行安全教育
- B.脚手架连墙件提前拆除
- C.工人高空作业不佩戴安全带
- D.起重机械液压系统漏油

【答案】 D

12、专项方案如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项方案应当（ ）。

- A.可直接实施
- B.经项目总工审批后实施
- C.重新审核
- D.经项目经理审批后实施

【答案】 C

13、在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（ ）的因素。

- A.人

B.材料

C.机械

D.方法

【答案】 A

14、以下关于确定施工顺序应遵循的基本原则说法错误的是（ ）。

A.先地下，后地上

B.先围护，后主体

C.先结构，后装修

D.先土建，后设备

【答案】 B

15、关于混凝土灌注桩的沉渣厚度，说法正确的是（ ）。

A.放钢筋笼前所测沉渣厚度应符合要求

B.放钢筋笼后，混凝土灌注前所测沉渣厚度应符合要求

C.浇筑混凝土后，沉渣厚度应符合要求

D.灌注桩在浇筑混凝土前，孔底不得有任何沉渣

【答案】 B

16、关于环境管理体系运行过程中培训工作应包括的内容，下列说法错误的是（ ）。

A.提高认识的内容

B.提高专业技能的内容

C.提高环境技能的内容

D.明确工作内容及程序的内容

【答案】 B

17、（ ）是施工人员提高文字书写水平的一个“练兵场”也是工程完成后书写工程或技术小结的查考依据，还是今后撰写论文的锻炼基础。

A.施工文件

B.施工资料

C.施工照片

D.施工日志

【答案】 D

18、下列哪一种方法不是确定施工过程持续时间的方法（ ）。

A.经验估算法

B.定额计算法

C.倒排计划法

D.目标计算法

【答案】 D

19、某施工合同约定钢材由业主提供，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停5天。则承包商计算施工机械窝工费向业主提出索赔时应按（ ）。

A.设备台班费

B.设备台班折旧费

C.设备使用费

D.设备租赁费

【答案】 B

20、工程施工质量控制时，事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点不包括（ ）。

A.工序质量

B.工作质量

C.质量控制点的控制

D.监督控制

【答案】 D

21、常用的场地平面控制网主要包括建筑基线、建筑方格或矩形网、三角网和（ ）。

A.正方形网

B.梯形网

C.平行四边网

D.导线网

【答案】 D

22、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成（ ）应进行终拧扭矩检查。

A.1h 后立即

B.1h 后、24h 内

C.1h 后、48 内

D.2h 后、48h 内

【答案】 C

23、地下室墙体防水混凝土一般不应留垂直施工缝，如必须留则留在（ ）处。

- A.防震缝
- B.后浇带
- C.变形缝
- D.分格缝

【答案】 C

24、为有效防止框架结构超大体积混凝土基础浇筑时出现有害裂缝，一般不采用的施工方式是（ ）。

- A.留置变形缝
- B.后浇带
- C.采用跳仓法施工
- D.间歇施工

【答案】 D

25、检查核对钢结构材料，在材料上划出切割、铣、刨、制孔等加工位置，打冲孔，标出零件编号等的操作是（ ）。

- A.放样
- B.制孔
- C.号料
- D.边缘加工

【答案】 C

26、下列属于危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

- A.开挖深度超过 3m的土方开挖工程
- B.搭设高度为 4m的模板支撑工程
- C.搭设高度 22m的落地式钢管脚手架工程
- D.搭设跨度为 9m的模板支撑工程

【答案】 A

27、项目施工过程中，发生（ ）情况时，施工组织设计不需要进行修改或补充。

- A.工程设计有重大调整
- B.主要施工方法有重大调整
- C.主要施工资源配置有重大调整
- D.施工企业法人代表变更

【答案】 D

28、下列（ ）不属于施工进度计划编制依据。

- A.约束条件
- B.工程的工期要求及开工、竣工日期
- C.资源需求
- D.施工方法

【答案】 D

29、编制施工进度计划的工具不包括（ ）。

- A.横道计划
- B.网络计划

里程碑计划

D.时标计划

【答案】 D

30、施工单位现场质量检查的内容不包括下列哪一项（ ）。

A.成品保护检查

B.开工后检查

C.工序交接检查

D.停工后复工前的检查

【答案】 B

31、毛石砌体灰缝厚度应均匀，厚度不宜大于（ ） mm

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】 C

32、施工安全检查的内容不包括（ ）。

A.查思想

B.查制度

C.查安全教育培训

D.查责任

【答案】 D

33、该工程预计合同价为（ ）万元。

A.130.60

B.135.05

C.139.56

D.144.32

【答案】 D

34、单层钢结构节间安装法的优点不包括（ ）。

A.安装效率高

B.停机点少

C.起重机开行路线较短

D.结构稳定性好，有利于保证工程质量

【答案】 A

35、该工程开始起扣工程预付款的时间是（ ）月份。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】 C

36、建筑施工安全用电管理的基本要求规定，施工现场应视工程量大小和工期长短，必须配备不少于（ ）名持有市、地劳动安全监察部门核发电工证的电工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415232041224011330>