

2024 贵州省七星关区《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题附答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于消声器的安装，以下错误的是（ ）。

- A: 消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽 40、50mm
- B: 为便于调节标高，可在吊杆端部套 50、80mm 的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定
- C: 应单独设支架，使风管不承受其重量
- D: 当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理

答案：B

2. 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（ ）m 时，其下方应增设喷头。

- A: 1.2
- B: 1.1
- C: 1
- D: 1.5

答案：A

3. 高程控制测量时，两次观测超差较大时应重测。将重测结果与原测结果分别比较，其差均不超过限值时，可取（ ）次结果的平均数。

- A: 三
- B: 五

C: 两

D: 四

答案: A

4. 圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， μ 是指（）。

A: 孔口收缩系数

B: 孔口流速系数

C: 孔口流量系数

D: 孔口局部阻力系数

答案: C

5. 两个额定功率都是 60w 的灯泡，第一个灯泡的额定电压是 220V，第二个灯泡的额定电压是 110V，它们分别在额定电压下工作时的结果是（）。

A: 两个灯泡一样亮

B: 灯泡电流强度较大的亮

C: 第一个灯泡较亮

D: 第二个灯泡较亮

答案: A

6. 对于纯电容交流电路，电压两端电压不变，频率上升，通过电容的电流是（）。

A: 增加

B: 减小

C: 为零

D: 不变

答案: A

7. 主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是（ ）。

- A: 焊接工程师
- B: 焊工
- C: 焊接质检人员
- D: 焊接技术人员

答案：A

8. 三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（ ），幅值（ ）的正弦电动势。

- A: 相同不同
- B: 不同相同
- C: 相同相同
- D: 不同不同

答案：C

9. 甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法正确的是（ ）。

- A: 业主只可以要求乙公司承担责任
- B: 业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任
- C: 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任
- D: 业主只可以要求甲公司承担责任

答案：C

10. 对于大柔度压杆，临界应力决定于（ ）。

- A: 比例极限 σ_p
- B: 弹性模量 E
- C: 屈服极限 σ_s
- D: 压杆材料组成

答案：B

11. 研究流体在管道中不同位置断面上水流的速度、压强的分布规律等时，要用（ ）的概念更合适。

- A: 色线
- B: 脉线
- C: 流线
- D: 迹线

答案：C

12. 实行施工总承包的，由（ ）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A: 分包单位
- B: 建设单位
- C: 监理单位
- D: 总承包单位

答案：D

13. 保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（ ）。

- A: 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层
- B: 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层
- C: 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层
- D: 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层

答案：A

14. 光电测距是通过测量光波在待测距离上往返（ ）次所经历的时间，来确定两点之间的距离。

- A: 四

B: 一

C: 三

D: 两

答案: B

15. 建筑工程实行总承包的，工程质量由（）负责。

A: 分包单位

B: 工程总承包单位

C: 建设单位

D: 设计单位

答案: B

16. 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（）。

A: 上方

B: 下方

C: 右侧

D: 左侧

答案: A

17. 具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点，常用于室内连续排放污水温度不大于 40℃、瞬时温度不大于 80℃的生活污水管道的是（）。

A: 陶土管

B: 硬聚氯乙烯（UPVC）排水管

C: 排水铸铁管

D: 高密度聚乙烯（HDPE）管

答案: B

18. 定理劳动合同的原则，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致和（ ）原则。

- A: 独立
- B: 自由
- C: 诚实信用
- D: 公开

答案：C

19. 抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（ ）。

- A: 节约费用
- B: 计算样本资料
- C: 推断总体数量特征
- D: 获取样本资料

答案：D

20. 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过 16A，灯具数量不宜超过（ ）个。

- A: 35
- B: 60
- C: 50
- D: 25

答案：D

21. 下面关于力的合成，叙述错误的是（ ）。

- A: 两个力合成的力的作用点，不一定在该点
- B: 力的合成可以用平行四边形法则
- C: 作用在物体上同一点的两个力，都可以合成为一个力
- D: 两个力合成的力的作用点也在该点

答案：A

22. 若整个液体（或气体）被包围在液体之中，称为（）。

- A: 有压流
- B: 无压流
- C: 自由射流
- D: 淹没射流

答案：D

23. 某施工单位在建筑施工场地一层、二层、三层分别安装了 42 台、0 台、48 台风机盘管，现在要从中抽取一个容量为 25 台的样本检查其施工质量，则适合的抽样方法是（）。

- A: 系统抽样
- B: 先进行系统抽样，再进行简单抽样
- C: 简单随机抽样
- D: 分层抽样

答案：D

24. 我国家用照明电路的电压值为 220V，指的是交流电压的（）。

- A: 平均值
- B: 有效值
- C: 最大值
- D: 瞬时值

答案：B

25. 在下列建设法规体系中，（）的法律地位和效力最高。

- A: 建设行政
- B: 建设法律

C: 地方性建设规章

D: 建设部门规章

答案：B

26. 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。

A: 经常性的

B: 周期性的

C: 间断性的

D: 有计划的

答案：A

27. 水表按测量原理，可分为速度式水表和（）式水表。

A: 容积

B: 流量

C: 数字

D: 压力

答案：A

28. 绝缘电线一般是由导线的导电线芯、（）和保护层组成。

A: 保温层

B: 绝缘层

C: 加强层

D: 防潮层

答案：B

29. 流体运动时，流线彼此不平行或急剧弯曲的流动称为（）。

- A: 渐变流
- B: 急变流
- C: 均匀流
- D: 非均匀流

答案：B

30. 下列属于计数值数据的是（ ）。

- A: 长度
- B: 不合格品数
- C: 标高
- D: 强度

答案：B

31. 毕托管是用来测量（ ）。

- A: 流速
- B: 流量
- C: 压力
- D: 密度

答案：A

32. 欧拉法研究（ ）的变化情况。

- A: 每个空间点的流速
- B: 每个空间点的质点轨迹
- C: 每个质点的轨迹
- D: 每个质点的速度

答案：B

33. 研究某分项工程管道焊口的质量，该分项工程的全部焊口在抽样时称为（ ）。

- A: 抽样的个体
- B: 抽样的样本
- C: 抽样的总体
- D: 抽样的统计量

答案：C

34. 压杆稳定性指的是压杆保持其原有（ ）的能力。

- A: 移动状态
- B: 形变状态
- C: 运动状态
- D: 平衡状态

答案：D

35. 采用热轧（挤压、扩）和冷拔（轧）无缝方法制造，具有强度高、耐腐蚀、寿命长、卫生环保等特性，广泛应用于石油化工、建筑水暖、工业、冷冻、卫生等基础工程的管材是（ ）。

- A: 镀锌焊接钢管
- B: 螺旋缝焊接钢管
- C: 不锈钢无缝钢管
- D: 涂塑钢管

答案：C

36. 强度条件计算式 $\delta_{\max} \leq [\delta]$ 中， $\delta_{\max} \leq$ 表示（ ）。

- A: 最大应力
- B: 许用应力
- C: 屈服应力

D: 极限应力

答案：A

37. 以下不属于可挠金属软管特性的是（ ）。

A: 价格相对较高

B: 施工方便

C: 重量较轻

D: 强度不高

答案：D

38. 在总变形不变的条件下，由于（ ）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

A: 温度

B: 压力

C: 湿度

D: 蠕变

答案：A

39. 常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（ ）。

A: 106N/m²

B: 109N/m²

C: 1012N/m²

D: 103N/m²

答案：A

40. 由一对大小相等、方向相反，力的作用线与杆件轴线重合的力引起的变形，称为（ ）。

A: 扭转

B: 拉伸或压缩

C: 剪切

D: 弯曲

答案：B

41. 结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（ ）。

A: 同步电动机

B: 异步电动机

C: 直流电动机

D: 单相电动机

答案：B

42. 在总体中随机抽取的部分个体，称为（ ）。

A: 个体

B: 抽样

C: 样本

D: 总体

答案：C

43. 某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（ ）。

A: 仪高法

B: 高差法

C: 水准仪测定法

D: 经纬 fi 测定法

答案：A

44. 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过 25A，光源数量不宜超过（ ）个。

A: 25

B: 60

C: 50

D: 35

答案：B

45. 某公司在甲乙丙丁四个地区分别有 150 个、120 个、180 个、150 个销售点，公司为了调查产品销售情况，需从这 600 个销售点抽取一个容量为 100 的样本，记这项调查为①，在丙地区中有 20 个特大型销售点中抽取 7 个调查其销售收入售后服务等情况，记这项调查为②，则完成这两项调查采用的方法依次是（ ）。

A: 系统抽样，分层抽样

B: 分层抽样，简单随机抽样

C: 简单随机抽样，分层抽样

D: 分层抽样，系统抽样

答案：B

46. 在拉伸的开始阶段试件变形很小，此时若将拉力卸去，试件变形可完全消失并恢复原状，这个阶段称为（ ）。

A: 强化阶段

B: 颈缩阶段

C: 屈服阶段

D: 弹性阶段

答案：D

47. 将一个总体分为 A、B、C 三层，其个体数之比为 5：3：2，若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取（ ）个个体。

A: 25

B: 5

C: 10

D: 20

答案：D

48. 虹吸式坐便器的特点，正确的是（ ）。

A: 不卫生

B: 用水量较大

C: 噪声大

D: 适用于建筑标准较高的卫生间

答案：B

49. （ ）是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利

A: 建设单位

B: 建设政府主管部门

C: 工程监理单位

D: 设计单位

答案：A

50. 常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（ ）。

A: 污水盆

B: 化验盆

C: 洗涤盆

D: 洗脸盆

答案：A

51. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包括室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

A: 监理单位

B: 设计单位

C: 建设单位

D: 施工单位

答案：C

52. 全站仪是一种可以进行（）测量，（）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。

A: 角度能

B: 角度和距离能

C: 距离能

D: 角度和距离不能

答案：B

53. 下列工程中，属于冶炼工程范围的是（）。

A: 化纤工程

B: 制氧工程

C: 工业炉窑安装工程

D: 动力站安装工程

答案：B

54. 公称直径等于 600mm 的液体管道，宜采用。

- A: 蒸汽吹扫
- B: 压缩空气吹扫
- C: 人工清理
- D: 水冲洗

答案：C

55. 下列的叙述，正确的是（）。

- A: 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上
- B: 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力
- C: 作用力和反作用力分别作用在两个物体上
- D: 作用力和反作用力作用在同一物体上

答案：C

56. 有一条电阻线，在其两端加 1V 电压时，测得电阻值 0.5 Ω ，如果在其两端加 10V 电压时，其电阻值是（）。

- A: 0.5 Ω
- B: 20 Ω
- C: 5 Ω
- D: 10 Ω

答案：A

57. 横截面积相等、材料不同的两等截面直杆，承受相同的轴向拉力，则两杆的（）。

- A: 轴力不同，横截面上的正应力相同
- B: 轴力相同，横截面上的正应力不同

C: 轴力相同，横截面上的正应力也相同

D: 轴力不同，横截面上的正应力也不同

答案：C

58. 下列属于检验批的是（）。

A: 室内采暖系统调试验收

B: 室内给水系统安装

C: 管道的安装

D: 同一厂家、同一型号的阀门强度性及严密性试验

答案：D

59. 电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（）。

A: 0.8

B: 0.4

C: 0.5

D: 0.6

答案：D

60. 下列因素中，属于变压器油的作用是（）。

A: 变压器填补

B: 变压器冷却

C: 变压器润滑

D: 变压器消弧

答案：B

61. 高程测量的一般原则是（）。

A: 从右侧到左侧

- B: 从局部到整体
- C: 从整体到局部
- D: 从左侧到右侧

答案：C

62. 安防系统中主要设备的检测. 应采用随机抽样法进行抽样；. 抽样率不应低于 20%且不应少于（）台。

- A: 5
- B: 4
- C: 3
- D: 2

答案：C

63. 塑性材料是指延伸率为（）的材料。

- A: $\geq 5\%$
- B: $\geq 10\%$
- C: $< 5\%$
- D: $\geq 20\%$

答案：A

64. 如果人所能承受的最大压强为 1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（）。

- A: 130
- B: 110
- C: 100
- D: 120

答案：A

65. 在抽样推断中，样本的容量（）。

- A: 取决于对抽样推断可靠性的要求
- B: 越小越好
- C: 越大越好
- D: 取决于统一的抽样比例

答案：C

66. 当阀门与管道连接时，要求阀门在关闭状态下安装的是（）方式连接。

- A: 电焊焊接
- B: 气焊焊接
- C: 热熔
- D: 法兰

答案：D

67. 下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（）。

- A: 低温冷装配法
- B: 焊接固定法
- C: 压入装配法
- D: 加热装 pL4A

答案：B

68. 单位体积的流体所具有的重量称为流体的（）。

- A: 重量
- B: 质量
- C: 容重
- D: 密度

答案：C

69. () 应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

- A: 弹性阶段
- B: 屈服阶段
- C: 颈缩阶段
- D: 强化阶段

答案：B

70. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收
- B: 压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收
- C: 防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收
- D: 防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收

答案：A

71. 根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是 ()。

- A: 实测记录
- B: 设置纵横中心线
- C: 安装过程检测控制
- D: 设置沉降观测点

答案：D

72. 作用在同一刚体上的两个力 F_1 和 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则表明这两个力（）。

- A: 大小相等，方向相同
- B: 必不平衡
- C: 必处于平衡
- D: 大小相等，方向相反，但不一定平衡

答案：D

73. 地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和（）。

- A: 管内底标高
- B: 管顶标高
- C: 管中心标高
- D: 管外底标高

答案：B

74. 施工企业对其安全生产负责的是（）。

- A: 安全员
- B: 企业安全监督人员
- C: 项目经理
- D: 法定代表人

答案：D

75. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（）。

- A: 力矩
- B: 力偶
- C: 力偶矩

D: 力

答案: B

76. 我国水准仪系列标准的等级中，广泛用于一般水准测量的是（）。

A: DSI

B: DS05

C: DS3

D: DS10

答案: C

77. （）质轻、强度高、耐热性及耐蚀性优良、电绝缘性好及加工成型方便，在纺织、印染、化工等行业常用于排除腐蚀性气体的通风系统中。

A: 镀锌管

B: PPR 管

C: 混凝土管

D: 玻璃钢

答案: D

78. 符合下列情况，应为一级负荷的有（）。

A: 中断供电造成公共场所秩序混乱

B: 中断供电将造成人身伤亡

C: 中断供电将影响重要用电单位的正常工作

D: 中断供电将在政治、经济上造成较大损失

答案: B

79. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（）。

- A: 移动水准点
- B: 永久水准点
- C: 连续水准点
- D: 临时水准点

答案：D

80. 扬程是（ ）的性能参数。

- A: 压缩机
- B: 泵
- C: 压气机
- D: 风机

答案：B

81. 防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于（ ）时，必须加设栏杆柱。

- A: 4m
- B: 2m
- C: 3m
- D: 1.5m

答案：B

82. 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，下列选项中属于成本费用管理文件的是（ ）。

- A: 工程一切保险委托书
- B: 工程人身保险申报表
- C: 工程设备采购总计划表
- D: 现场临时用电申请书

答案：B

83. 建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（ ）。

- A: 2 年
- B: 1 年
- C: 4 年
- D: 3 年

答案：A

84. 关于电压的说法，错误的是（ ）。

- A: 电路中有电流时，电路两端就一定有电压
- B: 电压是电路中形成电流的原因
- C: 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
- D: 电源是提供电压的装置

答案：C

85. 下列关于变形的叙述，错误的是（ ）。

- A: 工程上使用的多数构件可允许产生塑性变形
- B: 塑性变形是指卸去外力后变形不能完全消失
- C: 物体在外力作用下产生的变形有两种
- D: 弹性变形卸去外力后变形可以消失

答案：A

86. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（ ）。

- A: 电压与电流同相位
- B: 阻抗最大，电流最小
- C: 电阻电压等于总电压

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 电感电压与电容电压大大超过总电压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/418035017042007022>