

2024 年福建省安全员《B 证》考试模拟题（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

2.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（ B）学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

3.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

4.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

5.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

6.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

7.当锚杆固结体的强度达到（ B）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

8.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

9.“3E 原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

10.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

11.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

12.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

13.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

14.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

15.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经（ C ）检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

16.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

17.<<建筑法>>规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

18.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

19.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

20.安装模板前，工程技术人员应以（C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

21.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

22.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有

两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

23.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

24.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

25.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

26.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

27.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

28.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

29.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

30.过梁与过梁两端成（ D）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

31.下面对安全理解最准确的是（ A）。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的严重程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

32.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（ B ），保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

33.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

34.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

35.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

36.高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B ）层宜设置临时厕所。

A.3 B.4 C.5 D.8

37.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

38.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

39.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D ）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

40.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

41.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

42.建设工程临时用电, 必须按照三相五线制, 实行 (A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

43. (B)泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

44.移动操作平台的面积不应超过 () ,高度不应超过 ()。还应进行稳定验算, 并采取措施减少立柱的长细比。(B)

A.12m²; 2.5m B.10m²; 5m C.12m²; 2.8m D.10m²; 2.8m

45.风力达到 (C) 时, 应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

46.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D) 的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

47.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

48.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

49.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负(D)责任,有关负责人应负(D)责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

50.宿舍、(C)防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

51.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称,(D),无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

52.工人在分配到施工队之前,首先进行公司级安全教育,下列内容不属于公司级安全教育内弄的是 (C)。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

53.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

54.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（ C ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

55.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

56.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ C ）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

57.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

58.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

59.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

60.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

61.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A ）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

62.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（ A ）安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

63.（D）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

64.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

65.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

66.施工现场开挖非热管道沟时,沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于 (A) 米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

67.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

68.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由 (B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

69.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆,用 (A) 扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

70.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

71.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

72.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427026004101006055>