

# 2022年-2023年二级建造师之二建建筑工程实务考前冲刺模拟试卷A卷含答案

## 单选题（共40题）

1、地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位，通常采用（ ）法。

- A. 局部开挖
- B. 钎探
- C. 钻孔
- D. 超声波检测

【答案】 B

2、按建筑构造要求，楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（ ）m。

- A. 3
- B. 2.2
- C. 2
- D. 1.8

【答案】 C

3、直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（ ）。

- A. 闪光对焊
- B. 绑扎搭接
- C. 电弧焊
- D. 直螺纹套筒连接

【答案】 D

4、下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中，正确的是（ ）。

- A. 先深后浅
- B. 先小后大
- C. 先短后长
- D. 自四周向中间进行

【答案】 A

5、

下列关于吊顶工程施工技术要求，说法正确的是（ ）。

- A. 吊顶距主龙骨端部和距墙的距离不应小于 300mm
- B. 当石膏板吊顶面积大于 100m<sup>2</sup> 时，纵横方向每 15m 距离处宜做伸缩缝处理
- C. 上人的吊顶，吊杆可采用  $\phi 6$  钢筋
- D. 吊杆为 1.2m 时，设置反支撑

【答案】 B

6、

对文明施工管理要点的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 现场应设置消防通道，并保持畅通
- B. 高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每两层留设一个消防水源接口
- C. 施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，保持场地道路的干燥坚实，泥浆和污水未经处理不得直接排放
- D. 施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施

【答案】 B

7、

配电系统应采用的配电方式是（ ）。

- A. 配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
- B. 配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱四级配电方式
- C. 配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱一级配电方式
- D. 配电柜、总配电箱、分配电箱、开关箱二级配电方式

【答案】 A

8、施工现场固体废弃物分类存放，应到所在地县级以上地方人民政府（ ）申报登记。

- A. 环卫部门
- B. 环境管理部门
- C. 市政管理部门
- D. 环境保护管理部门

【答案】 A

9、土方开挖时不用经常进行检查的是（ ）。

- A. 水准点
- B. 土料含水量
- C. 基坑平面位置
- D. 边坡坡度

【答案】 B

10、二级动火作业由（ ）组织拟定防火安全技术措施。

- A. 项目技术负责人
- B. 项目负责人
- C. 项目责任工程师
- D. 所在班组

【答案】 C

11、施工现场不属于重要环境影响因素的水是（ ）。

- A. 车辆冲洗用水
- B. 冲厕用水
- C. 施工降排水
- D. 食堂用水

【答案】 C

12、结构的（ ）是指结构在规定的工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力。

- A. 可靠性
- B. 安全性
- C. 适用性
- D. 耐久性

【答案】 D

13、影响混凝土和易性的最主要因素是（ ）。

- A. 石子
- B. 砂子
- C. 水泥
- D. 单位体积用水量

【答案】 D

14、下列关于屋面防水工程施工技术的相关说法中，错误的是（ ）。

- A. 屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级
- B. 屋面防水应以防为主，以排为辅
- C. 找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行，找坡层最薄处厚度不宜小于200mm
- D. 卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴

【答案】 C

15、

现有一跨度为9m的现浇钢筋混凝土梁，在设计没有要求时，其起拱高度宜为（）mm。

- A. 4.5~9
- B. 6~13.5
- C. 9~27
- D. 18~36

【答案】 C

16、关于屋面卷材防水细部施工的要求，说法错误的是（ ）。

- A. 水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%

- B. 女儿墙泛水处的卷材附加层在平面和立面的宽度均不应大于 250mm
- C. 卷材防水屋面檐口 800mm 范围内的卷材应满粘
- D. 檐口下端应做鹰嘴和滴水槽

【答案】 B

17、

关于脚手架搭设的说法，错误的是（ ）。

- A. 纵向水平杆应设置在立杆内侧
- B. 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上
- C. 横向扫地杆应固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上
- D. 单排脚手架的搭设高度不应超过 24m

【答案】 C

18、下列土方开挖方式中，属于无支护土方工程的是（ ）。

- A. 放坡开挖
- B. 中心岛式开挖
- C. 盆式挖土
- D. 逆作法挖土

【答案】 A

19、钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为（ ）。

- A. 固定铰支座
- B. 可动铰支座
- C. 固定支座

D. 弹性支座

【答案】 B

20、

不符合施工现场防火的一般规定的是( )。

A. 生活区的设置必须符合防火要求，宿舍内严禁明火取暖

B. 施工现场的食堂用火必须符合防火要求，火点和燃料源放在同一房间内

C. 施工现场使用的安全网、防尘网、保温材料等必须符合防火要求，不得使用易燃、可燃材料

D. 施工现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合治理”为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任制

【答案】 B

21、水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于( )天。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

【答案】 B

22、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。

A. 搭设高度 60m 的落地式钢管脚手架工程

B. 搭设高度 48m 的双排落地式钢管脚手架工程

C. 提升高度 120m 的附着式升降脚手架工程

D. 架体高度 18m 的悬挑式脚手架工程

【答案】 A

23、不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出之后（ ）内，公布期限一般为（ ）。

- A. 3 日，3 年
- B. 7 日，6 个月至 3 年
- C. 3 日，6 个月至 3 年
- D. 7 日，3 年

【答案】 B

24、

下列关于混凝土拌合物和易性的说法中，错误的是（ ）。

- A. 和易性包括流动性、黏聚性和保水性
- B. 坍落度愈大表示流动性愈大
- C. 维勃稠度值愈大表示流动性愈大
- D. 混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定

【答案】 C

25、

下列关于硅酸盐水泥的凝结时间的叙述，正确的是（ ）。

- A. 初凝时间不得短于 30min，终凝时间不得长于 6.5h
- B. 初凝时间不得短于 45min，终凝时间不得长于 6.5h
- C. 初凝时间不得短于 45min，终凝时间不得长于 10h
- D. 初凝时间不得短于 60min，终凝时间不得长于 10h



【答案】 B

26、（ ）是影响混凝土和易性的最主要因素。

- A. 砂率
- B. 单位体积用水量
- C. 组成材料的性质
- D. 养护温度和时间

【答案】 B

27、

关于室内地面防水施工质量验收程序的说法，正确的是（）。

- A. 基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→验收
- B. 基层→防水层→保护层→面层→蓄水试验→验收
- C. 基层→防水层→蓄水试验→二次蓄水试验→保护层→面层→验收
- D. 基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→二次蓄水试验→验收

【答案】 D

28、下列荷载中，属于静力荷载的有（ ）。

- A. 地震作用
- B. 吊车设备振动
- C. 固定隔墙自重
- D. 高空坠物冲击作用

【答案】 C

29、下列不属于施工现场临时用水管理具体内容的是（ ）。

- A. 建立相关的管理文件
- B. 编制临时用水方案
- C. 消防用水通常利用建设单位的临时消防设施
- D. 配备足够的水龙带

【答案】 C

30、在抗震设防烈度 8 度以上地区，砖砌体的转角处和交接处不能同时砌筑而又必须留置的临时间断应砌成（ ）。

- A. 直槎
- B. 凸槎
- C. 马牙槎
- D. 斜槎

【答案】 D

31、柱中纵向钢筋配置要求不正确的是（ ）

- A. 纵向受力钢筋直径不宜小于 12mm；全部纵向钢筋的配筋率不宜大于 5%
- B. 柱中纵向钢筋的净间距不应小于 100mm，且不宜大于 500mm
- C. 柱中纵向钢筋的净间距不应小于 50mm，且不宜大于 300mm
- D. 圆柱中纵向钢筋不宜少于 8 根，不应少于 6 根；且宜沿周边均匀布置

【答案】 B

32、下列对影响保温材料导热系数的因素，说法正确的是（ ）。

- A. 保温材料导热系数越大，保温性能越好

- B. 金属保温材料的保温效果优于非金属
- C. 保温材料孔隙尺寸越大保温性能越好
- D. 保温材料导热系数随温度的升高而增大

【答案】 D

33、结构的（）是指结构在规定的 work 环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力。

- A. 可靠性
- B. 安全性
- C. 适用性
- D. 耐久性

【答案】 D

34、使用全站仪建立建筑物施工平面控制网，一般采用的测量方法是（）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】 B

35、现浇混凝土框架结构中，柱子主要受力形式有压力和（）。

- A. 拉伸
- B. 弯矩
- C. 剪力

D. 扭转

【答案】 B

36、

建筑物按其使用性质分为（ ）、工业建筑和农业建筑。

A. 住宅建筑

B. 居住建筑

C. 民用建筑

D. 公共建筑

【答案】 C

37、

关于矩形截面的简支梁跨中最大位移的说法，错误的是（ ）。

A. 与构件的跨度成正比

B. 与梁高成正比

C. 与截面的惯性矩  $I$  成反比

D. 与材料的弹性模量  $E$  成反比

【答案】 B

38、对于梁的正截面破坏影响最大的因素是（ ）。

A. 截面形式

B. 配筋率

C. 混凝土强度等级

D. 梁的长度

【答案】 B

39、老年人居住建筑的主要功能房间应有不小于（ ）%的面积满足采光系数标准要求。

- A. 75
- B. 80
- C. 90
- D. 100

【答案】 A

40、下列属于施工单位责任保修范围的是（ ）。

- A. 使用者造成的质量缺陷
- B. 第三方失误造成的质量缺陷
- C. 施工工艺不当造成的质量缺陷
- D. 不可抗力造成的质量缺陷

【答案】 C

#### 多选题（共 20 题）

1、（2021 年第 2 批真题）关于装配式结构钢筋套筒灌浆的说法，正确的有（ ）。

- A. 采用压浆法
- B. 从上口灌注
- C. 从下口流出
- D. 灌浆作业应留影像资料
- E. 灌浆后 24h 内不能振动构件

【答案】 AD

2、

规范中控制的室内环境污染物有（ ）。

- A. 一氧化碳
- B. 甲醛
- C. 氨
- D. 甲苯
- E. 二氧化碳

【答案】 BCD

3、

建筑施工企业现场综合考评内容包括（ ）。

- A. 施工组织管理
- B. 工程质量管理
- C. 施工安全管理
- D. 文明施工管理
- E. 现场管理

【答案】 ABCD

4、根据建筑工程施工现场管理动火等级的划分，属于一级动火的情况有（ ）。

- A. 禁火区域内
- B. 各种受压设备
- C. 小型油箱等容器

- D. 比较密封的室内
- E. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所

【答案】 ABD

5、下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中，属于主要影响因素的有（ ）。

- A. 立杆的间距
- B. 立杆的接长
- C. 水平杆的步距
- D. 水平杆的接长方式
- E. 连墙杆的设置

【答案】 ABC

6、

建筑工程实行施工总承包的，危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工总承包单位编制，下列哪些专项施工方案可由专业承包单位编制。（ ）

- A. 起重机械安装拆除工程
- B. 深基坑工程
- C. 附着式脚手架工程
- D. 幕墙工程
- E. 超高模板支撑架工程

【答案】 ABC

7、关于混凝土条形基础施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 宜分段分层连续浇筑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427034133065006032>