2024湖南省溆浦县施工员之设备安装施工基础知识考试必刷200题通关秘籍题库（必刷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.对于违反《建设工程质量管理条例》的单位或个人进行处罚，其中属于行政处罚形式的是（ ）。

A：对职工进行降职

B：对机关工作人员撤职或开除

C：对机关工作人员记大过

D：没收非法所得

答案：D

2.自动扶梯（ ）建筑物面积上。

A：算在

B：不确定

C：不算在

D：算1/2在

答案：C

3.电动机的启动方式中没有（ ）。

A：直接启动

B：并电抗器启动

C：降压启动

D：软启动

答案：B

4.避雷针一般选用镀锌圆钢或钢管加工而成，针长（ ）m。

A: 2m以上

B: 2~3m

C: 1~2m

D: 1m以下

答案：C

5.嵌入式配电箱全部电器安装完毕后，用（ ）兆欧表对线路进行绝缘检测。

A: 500伏

B: 220伏

C: 450伏

D: 300伏

答案：A

6.电阻不变，电阻两端的电压变成原来的2倍，则消耗的电功率变为原来的（ ）。

A: 2

B: 4

C: 45295

D: 45293

答案：B

7.工程开工前，项目部编制《计量检测设备配备计划书》的依据通常不包括（ ）

A: 施工方案

B: 项目质量计划

C: 安全计划

D: 施工组织设计

答案：C

8.（ ）每秒所变化的（ ）称为角频率。

A: 直流电、次数

B: 直流电、角度

C: 交流电、角度

D: 交流电、次数

答案：C

9.下列施工方案中，需要进行技术经济分析的方案是（ ）

A: 焊接施工方案

B: 设备运输方案

C: 施工组织方案

D: 无损检测方案

答案：C

10.某建筑工程公司作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋。该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于（ ）。

A: 季、月、旬施工计划

B: 分部分项工程施工组织设计

C: 单位工程施工组织设计

D: 施工组织总设计

答案：D

11.智能化工程的实施要从（ ）开始。

A：采购设备、器材

B：遴选招标文件

C：调查用户的需求

D：方案设计

答案：C

12.不锈钢管道的吹扫和清洗方法宜采用（ ）

A：水冲洗后空气吹干

B：蒸汽吹扫后进行油清洗

C：蒸汽吹扫后空气吹干

D：水冲洗后进行油清洗

答案：A

13.对阀门强度试验时，试验压力为公称压力的（ ）倍。

A：2

B：1

C：1.5

D：2.5

答案：C

14.下列选项中，不属于建筑管道工程系统试验的是（ ）

A：排水于管通球试验

B：承压管道气密性试验

C：非承压管道灌水试验

D：排水干管通水试验

答案：B

15.经过建设行政主管部门的资质审查，受建设单位委托，依照国家法律规定和建设单位要求，在建设单位委托范围内对建设工程进行监督管理工作的单位是（ ）。

A: 设计单位

B: 勘察单位

C: 施工单位

D: 工程监理单位

答案：D

16.消防设施工程承包企业专业承包一级可承担（ ）工程的施工。

A: 室内外消防设施

B: 各类消防设施

C: 大型消防设施

D: 特种消防设施

答案：B

17.直线段钢制桥架超过30m，（ ）桥架超过15m时，应留有伸缩缝或伸缩片

A: 铁制

B: 钢制

C: 铜制

D: 铝制

答案：D

18.生产经营单位在从事生产经营活动中，配备专职安全生产管理人员对从业人员进行教育培训，其目的不包括（ ）。

A: 掌握安全生产基本技能

B: 使职工具备必要的安全生产知识和安全意识

C：熟悉安全生产规章制度和操作规程

D：健全安全生产责任制度

答案：D

19.在整装锅炉的技术安装要点中，放线复检锅炉基础时应注意快装锅炉条形基础平面倾斜度为

A：01:15:00

B：01:30:00

C：01:25:00

D：01:20:00

答案：C

20.导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线（ ）。

A：边数

B：长度

C：角度

D：高度

答案：A

21.《电力法》对在电力设施保护区域内施工作业的规定，说法错误的是（ ）。

A：在电力设施保护区域内施工作业.往往发生在建设项目红线范围内

B：制定电力设施保护区施工方案前先要摸清周边电力设施的实情

C：电力管理部门应当对电力设施保护区设立标志

D：电力设施保护区内施工方案编制完成后.报经电力管理部门批准后执行

答案：A

22.压力表应安装在便于观察的部位，当安装部位较高时，表盘可（）。

A：稍向下倾斜

B：稍向左倾斜

C：稍向右倾斜

D：稍向上倾斜

答案：A

23.在发生（ ）时，电路中电流很大，可能烧坏电源和电路中的设备。

A：通路

B：开路

C：短路

D：满载

答案：C

24.工频是指频率为（ ）。

A：60Hz

B：50Hz

C：110Hz

D：220Hz

答案：B

25.主控项目是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目，是对安全、卫生、环境保护和公共利益起（ ）的检验项目

A：安全性作用

B：规范性作用

C：决定性作用

D: 强制性作用

答案：C

26.下列材料中属于酸性耐火材料的是

A: 高铝砖

B: 白云石砖

C: 锆英砂砖

D: 镁铝砖

答案：C

27.配电箱的安装高度以设计为准,箱体安装应保持水平和垂直,安装的垂直度允许偏差为( )。（　　）

A: 1.0‰

B: 2.5‰

C: 2.0‰

D: 1.5‰

答案：D

28.关于接地干线的连接要求，下列说法中错误的是（ ）

A: 圆钢之间的搭接为圆钢直径的2倍，双面施焊

B: 扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊

C: 焊接处的药皮清除后，做防腐处理

D: 扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊

答案：A

29.下列电缆中，能适用于埋地敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力的电力电缆是（ ）。

A: VV

B：VV42

C：VV32

D：VV22

答案：D

30.集体合同可分为专项集体合同、行业性集体合同和（ ）集体合同。

A：区域性

B：广域性

C：局域性

D：区间性

答案：A

31.施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或（ ）

A：使用规范

B：制造许可证

C：产品说明书

D：技术鉴定书

答案：D

32.均匀流是（ ）。

A：迁移加速度为零

B：向心加速度为零

C：当地加速度为零

D：合成加速度为零

答案：D

33.用水准仪望远镜在站位处（甲）向塔尺站位处（乙）读取，视距丝m、n截取塔尺上的长度数值l，根据光学原理，就可知甲、乙两点的水平距离L甲乙一K1，K通常为（ ）。

A：100

B：50

C：10

D：1000

答案：A

34.避免项目目标偏离的发生，还应重视（ ）控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

A：事中主动

B：事前主动

C：事前被动

D：事后主动

答案：B

35.当在PN结上加正向电压时，PN结处于（ ）状态。

A：导通

B：截止

C：击穿

D：饱和

答案：A

36.以下关于温度传感器的安装错误的是（ ）。

A：风管型温度传感器的安装应在风管保温层完成之后进行

B：水管型温度传感器的感温段小于管道直径的1/2时，可安装在管道的顶部。

C：水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行

D：风管型温度传感器应安装在风管直管段的下游

答案：B

37.柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于（）。

A：1.2

B：0.8

C：1.8

D：1.5

答案：A

38.平面控制测量的目的是（ ）。

A：确认控制点的高度位置，并最终建立平面控制网

B：确认控制点的高度位置，并最终建立高程控制网

C：确认控制点的平面位置，并最终建立高程控制网

D：确认控制点的平面位置，并最终建立平面控制网

答案：D

39.我国家用照明电路的电压值为220v，指的是交流电压的（ ）。

A：最大值

B：平均值

C：有效值

D：瞬时值

答案：C

40.基尔霍夫第一定律表达为：（ ）。

A: 电路中任一回路沿回路绕行方向的各段电流代数和等于零

B: 电路中任一回路沿回路绕行方向的各段电压代数和等于零

C: 电路中任意一个节点的电压的代数和恒等于零

D: 电路中任意一个节点的电流的代数和恒等于零

答案：D

41.《建设工程工程量清单计价规范》在我国开始实施是在（ ）。

A: 37803

B: 39630

C: 39783

D: 37679

答案：A

42.《安全生产法》中规定了从业人员的权利和义务，以下选项中属于从业人员义务的是（ ）。

A: 对本单位的安全生产工作提出建议

B: 受到损害，可向本单位提出赔偿要求

C: 发现事故隐患和不安全因素进行报告

D: 拒绝违章作业指挥和强令冒险作业

答案：C

43.在已有高程控制网的地区进行测量时，可沿用（ ）。

A: 黄海高程

B: 国家高程基准

C: 原高程系统

D: 假定高程系统

答案：C

44.流体最基本的特征是（ ）

A：惯性

B：压缩性

C：流动性

D：延展性

答案：C

45.根据《安全生产法》第七十七条规定，负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或验收通过的行为，但尚不构成犯罪的，给予何种处分或处罚（ ）

A：警告处分

B：降级或撤职

C：依法追究其刑事责任

D：行政罚款

答案：B

46.立体车库上，层高在（ ）及以上者应计算全面积，

A：2.00m

B：2.50m

C：2.20m

D：2.10m

答案：C

47.有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。层高不足2.20m的应计算（ ）面积。

A：45293

B：45295

C：1

D：45294

答案：A

48.金属风管的连接应平直、不扭曲，明装风管水平安装，水平度总偏差不应大于（ ）。

A：20mm

B：35mm

C：30mm

D：35mm

答案：A

49.当安置一次仪器，同时需要测出多个前视点的高程时，使用（ ）比较方便，所以在高程测量中被广泛采用。

A：高差法

B：仪高法

C：水平角测量

D：竖直角测量

答案：B

50.凡电路中的电流，电压的大小和方向随时间而（ ）的称稳恒电流，简称直流。

A：大小变，方向不变

B：大小不变，方向变

C：大小方向都变

D：大小方向都不变

答案：D

51.三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设不近视等边三角形（锁），其三角的内角不应小于（ ）。

A: 25°

B: 35°

C: 30°

D: 40°

答案：C

52.按照《建设工程量清单计价规范》规定，工程量清单（ ）。

A: 必须由招标人委托具有相应资质的中介机构进行编制

B: 应作为招标文件的组成部分

C: 应采用工料单价计价

D: 由总说明和分部分项工程清单两部分组成

答案：B

53.高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电，放电时间至少是（ ）以上

A: 1min

B: 2min

C: 3min

D: 4min

答案：A

54.下列中的哪一项不是安装变压器时必须要做到的

A: 防止绝缘损伤

B: 蚜止渗油漏油

C: 防止小动物破坏

D: 防止变压器受潮

答案：C

55.动态式炉窑砌筑必须在（ ）合格后方可进行。

A: 炉窑无负荷联动试运转验收

B: 炉窑壳（筒）体对接焊缝经无损检测

C: 炉窑单机无负荷试运转验收

D: 炉窑壳（筒）体安装验收

答案：C

56.建筑智能化二级企业可承担（ ）。

A: 工程造价在600万元及以下的建筑智能化工程的施工

B: 各类建筑幕墙工程施工

C: 工程造价在1200万元及以下的建筑智能化工程的施工

D: 各类建筑智能化工程的施工

答案：C

57.电压表需要与被测对象（ ）。

A: 并联

B: 替代

C: 串联

D: 开路

答案：A

58.将激光束置于铅直方向以进行竖向准直的仪器是

A: 激光水准仪

B: 激光垂线仪

C：激光平面仪

D：激光经纬仪

答案：B

59.国家建设行政主管部门组织编制和发布，并在全国范围内使用的定额是（ ）。

A：地区定额

B：行业定额

C：全国定额

D：国家定额

答案：D

60.能代表电源所能提供的容量的是（ ）。

A：视在功率

B：无功功率

C：有功功率

D：平均功率

答案：A

61.基层施工人员发现己方或相关方有违反或抵触《建筑工程安全生产管理条例》时的处置程序时不可采取申诉和仲裁的是（ ）。

A：意外伤害保险费从施工人员收入中克扣

B：工伤人员未能按事故赔偿责任获得施工单位赔偿等

C：对从事危险作业的人员未办理意外伤害保险，施工人员提议后仍未采纳

D：发生事故未及时组织抢救或隐瞒

答案：D

62.绝缘导管的安装和弯曲，应在原材料规定的允许环境温度下进行，其温度不宜低于（ ）。

A: －8℃

B: －15℃

C: －20℃

D: C－10℃

答案：B

63.关于工业管道支架的安装，下列说法中正确的是（ ）

A: 导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度

B: 有热位移的管道，吊点应设在位移的相同方向

C: 固定支架在补偿器预拉伸之后固定

D: 弹簧支架安装时，弹簧应调整至冷态值

答案：D

64.埋地管道防腐加强级防腐结构是（ ）。

A: 底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆

B: 底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆

C: 底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆、玻璃布

D: 底漆一面漆一面漆一面漆

答案：B

65.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ ）核合格后方可任职。

A: 建设行政主管部门

B: 监理单位

C: 建设单位

D: 公安部门

答案：A

66.金属表面预处理质量等级定为四级的方法是（ ）除锈。

A：喷射

B：手工

C：化学

D：火焰

答案：A

67.伤亡事故处理工作应当在（ ）日内结案，特殊情况不得超过（ ）日。

A：90180

B：60120

C：60，90

D：90150

答案：A

68.建设法规体系的核心和基础是（ ）。

A：建设行政法规

B：建设部门规章

C：建设法律

D：宪法

答案：C

69.下列测量仪器中属于强制检定范畴的是

A：电阻表

B：电流表

C：兆欧表

D: 电压表

答案：C

70.RC振荡器属于电阻和（ ）是（ ）电路。

A: 电感、串联

B: 电容、串联

C: 电感、并联

D: 电容、并联

答案：B

71.自动化仪表安装工程的（ ）进行完毕，即可开通系统投入运行

A: 回路试验和系统试验

B: 交联试验

C: 回路试验

D: 系统试验

答案：A

72.（ ）和（ ）随时间作周期性变化的（ ）称为周期性交流电，简称交流电。

A: 大小、方向、电压

B: 大小、方向、电流

C: 正负、方向、电压和电流

D: 大小、方向、电压和电流

答案：D

73.个别检验批的某些性能等不满足要求时，难以确定是否验收时，应请（ ）进行检测

A: 监理工程单位

B: 有咨质的质量验收单位

C: 工程建设单位

D: 有资质的法定检测单位

答案：D

74.锅炉的汽包是用（ ）焊制成的圆筒形容器，它由筒体和封头两部分组成

A: 钢板

B: 铜板

C: 铁板

D: 铝板

答案：A

75.Excel 工作簿文件的默认扩展名为（ ）。

A: xls

B: ppt

C: mdb

D: doc

答案：A

76.在 RLC 串联电路中，电路的有功功率是（ ）消耗的功率。

A: 电阻

B: 电阻、电感、电容共同

C: 电感

D: 电容

答案：A

77.压力表的读值是（ ）

A: 绝对压强与当地大气压的差值

B: 绝对压强

C: 当地大气压与绝对压强的差值

D: 绝对压强加当地大气压

答案：A

78.管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行，与风管、制冷机组的连接须（ ）。

A: 采取刚性连接

B: 采取柔性连接

C: 强行对口连接

D: 置于套管内连接

答案：B

79.机电工程施工总承包一级企业可承包（ ）工程的施工。

A: 建筑机电

B: 大型机电

C: 各类机电

D: 特殊机电

答案：C

80.下列导管分类中属于以导管通用程度分类的是（ ）。

A: 刚性导管

B: 可挠性导管

C: 专用导管

D: 柔性导管

答案：C

81.以下常用于低温热水地板辐射采暖系统的管材是（ ）。

A：UPVC

B：KBG

C：PP-R

D：JDG

答案：C

82.管道工程施工中，水压试验后对焊缝的防腐作业，一般桌用的金属表面预处理方法是（ ）

A：化学除锈

B：喷射除锈

C：人工和电动工具除锈

D：火焰除锈

答案：C

83.在设备安装工程项目施工中，用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设和安装过程中对设备标高的控制测量仪器是（ ）。

A：水准仪

B：S3光学经纬仪

C：红外线激光水平仪

D：全站仪

答案：B

84.瞬时功率在一个周期内的平均值称为（ ）。

A：额定功率

B：视在功率

C：有功功率

D：无功功率

答案：C

85.起重机在吊装重物前必须要对基础的（ ）进行试验和验收

A: 吊装设备

B: 加固处

C: 基础设计

D: 地面耐压力

答案：D

86.帆布柔性短管需要防潮时采取的措施是（ ）。

A: 镀锌

B: 涂刷油漆

C: 涂刷防锈漆

D: 涂刷帆布漆

答案：D

87.转动物体的平衡条件为：作用在该物体上的各力对物体上任一点力矩的代数和为（ ）。

A: 无穷大

B: 不确定

C: 0

D: 1

答案：C

专业施工员之设备安装施工基础知识考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/427164105106010054